

山东省工程建设标准

DB

DB37/T 5151 – 2019

J 14946 – 2019

园林绿化工程资料管理规程

Management Regulations of Landscape Engineering Documents

2019—12—09 发布

2020—02—01 实施

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局

联合发布

山东省工程建设标准

园林绿化工程资料管理规程

Management Regulations of Landscape Engineering Documents

DB37/T 5151—2019

住房和城乡建设部备案号：J 14946—2019

主编单位： 济南市园林绿化工程质量与安全中心

批准单位： 山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局

施行日期： 2020 年 2 月 1 日

2019 年 济南

前 言

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发<2018年第一批山东省工程建设标准制修订计划>的通知》（鲁建标字〔2018〕9号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国标、行标和其他省市相关标准，结合山东省实际情况，在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程主要包括：总则、术语、基本规定、管理职责、准备阶段资料管理（A类）、监理资料管理（B类）、施工资料管理（C类）、竣工图（D类）、竣工验收资料（E类）、工程资料立卷、工程资料归档、工程资料验收与移交及相关附录。

本规程由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由济南市园林绿化工程质量与安全中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送济南市园林绿化工程质量与安全中心（山东省济南市市中区舜耕路32号，邮政编码：250002，联系电话：0531-62308971 电子邮箱：gaojianshui@jn.shandong.cn）。

本 规 程 主 编 单 位：济南市园林绿化工程质量与安全中心

本 规 程 参 编 单 位：济南大明湖园林工程有限公司

山东鸿林工程技术有限公司

本规程主要起草人员：高建水 王维霞 韩梅珍 杜 欣 李 庆

周 易 王君鹏 范彩云 李光国 董春晖

张秀明 张 琳 路昌港 黄俊敏 张国纲

黄庆庆 孙志成 张晓平 刘忠利 孙 锐

李传莹 高 坤 段 伟 康建美 杨 亮

张 倩

本规程主要审查人员：房义福 生显磊 袁献丰 王明涛 陈 文

姚文强 于俊强 崔 琳 李 湛

目 次

1	总 则.....	1
2	术 语.....	2
3	基本规定.....	3
4	管理职责.....	4
4.1	建设单位职责.....	4
4.2	勘察、设计单位职责.....	4
4.3	监理单位职责.....	5
4.4	施工单位职责.....	5
4.5	检测（试验）单位职责.....	5
5	准备阶段资料管理(A 类).....	6
6	监理资料管理(B 类).....	7
7	施工资料管理(C 类).....	8
7.1	一般规定.....	8
7.2	施工管理资料.....	9
7.3	施工技术资料.....	9
7.4	施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件.....	10
7.5	施工记录资料.....	11
7.6	施工试验记录及检测资料.....	11
7.7	施工质量验收资料.....	11
8	竣工图（D 类）.....	13
8.1	一般规定.....	13
8.2	竣工图的绘制.....	13
8.3	竣工图章.....	14
9	竣工验收资料（E 类）.....	15
10	工程资料立卷.....	16
10.1	立卷要求.....	16
10.2	载体形式及要求.....	17
10.3	卷内文件排列.....	18
10.4	案卷编目.....	18
10.5	案卷装订与装具.....	20
10.6	案卷目录编制.....	20
11	工程资料归档.....	21
12	工程资料验收与移交.....	22
附录 A	园林绿化工程资料归档范围（不含检验批）.....	23
附录 B	园林绿化工程施工质量验收资料.....	31
附录 C	专业工程分类编码参考表.....	36
附录 D	园林绿化单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程划分.....	37
附录 E	园林建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分.....	38
附录 F	园林绿化工程资料用表.....	44
附录 G	卷内目录式样.....	319
附录 H	卷内备考表式样.....	320
附录 I	案卷封面式样.....	321

附录 J 案卷脊背式样.....322

附录 K 案卷目录式样.....323

本规程用词说明..... 324

引用标准名录..... 325

附：条文说明..... 328

1 总 则

1.0.1 为规范山东省园林绿化工程资料管理，建立完整、准确的园林绿化工程档案，提高工程建设管理水平，结合我省实际，制订本规程。

1.0.2 本规程适用于山东省行政区域范围内新建、改建、扩建的园林绿化工程资料的管理。

1.0.3 园林绿化工程资料管理除应遵守本规程外，尚应符合国家、山东省现行有关标准规范的规定。

2 术 语

2.0.1 园林绿化工程资料 landscaping engineering document

在园林绿化工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括准备阶段资料、监理资料、施工资料、竣工图和竣工验收资料，简称园林绿化工程资料。

2.0.2 准备阶段资料 pre-construction document

工程开工以前，在立项、审批、用地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的资料。

2.0.3 监理资料 project supervision document

监理单位按照监理合同约定在工程监理过程中形成的资料。

2.0.4 施工资料 constructing document

施工单位在工程施工过程中形成的资料。

2.0.5 施工资料管理 construction document management

对在施工过程中形成的资料进行收集、编制、整理和归档等过程的管理活动。

2.0.6 竣工图 as-built drawing

园林绿化工程竣工验收后，真实反映园林绿化工程施工结果的图样。

2.0.7 竣工验收资料 handing over document

园林绿化工程项目竣工验收活动中形成的文件。

2.0.8 立卷 filing

按照一定的原则和方法，将有保存价值的资料分类整理成案卷的过程，亦称组卷。

2.0.9 归档 putting into record

资料的形成部门或形成单位完成其工作任务后，将形成的资料整理组卷，按规定向本单位或城建档案管理机构移交的过程。

3 基本规定

- 3.0.1 工程资料的形成和整理应纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。
- 3.0.2 工程资料应与工程进度保持同步，并应真实、准确的反映园林绿化工程的实际进展情况和实体质量，不得事后补编。
- 3.0.3 向行政主管部门申报、审批的文件，均应按有关行政主管部门的规定和要求进行，并应保证资料完整、手续齐全。
- 3.0.4 归档的工程资料应为原件。当为复印件时，应在复印件上加盖原件存放单位公章并注明原件存放处，应由经办人签字并注明签字时间，复印件提供单位应对资料的真实性负责。
- 3.0.5 工程资料中文字材料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面（297mm×210mm），图纸宜采用国家标准图幅。
- 3.0.6 手工书写、计算机输出的文字和图件应具有耐久性和耐用性。
- 3.0.7 工程资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
- 3.0.8 园林绿化工程资料编制应当认真贯彻落实国家、省有关施工管理文件签章的规定，凡未按规定在相关管理文件上签章的，或仅有注册师签字而未同时加盖执业印章的，一律视为无效管理文件。
- 3.0.9 工程资料的具体归档范围应符合本规程附录 A 和附录 B 的要求。当采用本规程未涉及的表格或没有统一表格的工程资料时，在工程资料右上角注明编码，编号宜按照本规程附表 D 的分类办法和第 6.0.3 条、第 7.1.6 条规定进行。
- 3.0.10 园林绿化工程资料管理宜采用信息化管理。

4 管理职责

4.1 建设单位职责

- 4.1.1 在工程招标及签订合同时，应对工程资料的编制责任、编制套数、质量和移交时间提出明确要求。
- 4.1.2 收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，应进行立卷归档。
- 4.1.3 组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程资料的形成、积累和立卷归档工作。
- 4.1.4 收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位归档的工程资料。
- 4.1.5 对需建设单位签认的资料文件及时签署意见。及时将建设单位采购的工程材料、构配件、设备相关资料移交给施工单位整理归档。
- 4.1.6 在组织工程竣工验收前，提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收；未取得工程档案验收认可文件的，不得组织竣工验收。
- 4.1.7 对列入城建档案管理机构接收范围的工程，工程竣工验收后 3 个月内，应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

4.2 勘察、设计单位职责

- 4.2.1 按国家有关法律、法规、规范和合同要求提供勘察、设计文件，并对勘察设计文件负责。
- 4.2.2 勘察设计单位出具的设计文件应叠图规范、签字齐全、印章完整清晰。
- 4.2.3 对需勘察、设计单位参加验收和签认的施工资料，勘察、设计单位应参加验收并签署意见。
- 4.2.4 参加图纸会审、设计交底、工程洽商，签字认可并加盖单位资质印章。
- 4.2.5 及时出具设计变更，并加盖单位资质印章和专业执业资格印章，重大设计变更应重新进行图纸审查。

4.2.6 竣工验收前，勘察、设计单位应实地检查设计内容完成情况，并出具真实的质量检查报告。

4.3 监理单位职责

4.3.1 负责监理资料的形成、积累、组卷和归档工作。

4.3.2 监理单位应及时编制监理规划和监理实施细则，审查并签认施工组织设计、专项施工方案等管理文件。

4.3.3 按合同约定进行勘察、设计文件的有效性检查，签认设计交底、图纸会审等资料。

4.3.4 施工阶段对施工资料的形成、收集、组卷和归档进行检查，确保施工资料的完整性、准确性符合有关要求。

4.3.5 竣工验收前，组织预验收、审核施工资料，并出具工程质量评估报告，提供符合规范要求的监理资料。

4.4 施工单位职责

4.4.1 负责施工资料的管理工作，实行项目技术负责人负责制，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。

4.4.2 园林绿化工程总承包单位负责审查并汇总各分包单位编制的施工资料。分包单位负责其分包范围内施工资料的收集和整理，及时移交总包单位，并对施工资料的真实性、完整性和有效性负责。

4.4.3 竣工验收前，负责将工程的施工资料整理、汇总、组卷，并按合同约定套数移交建设单位。

4.5 检测（试验）单位职责

4.5.1 出具真实、完整的检测（试验）报告，并负责保留相关原始记录，建立检验（试验）报告存档记录，并由专人负责管理。

4.5.2 检测（试验）报告印章、相关依据、结论等内容应符合现行相关规范、

标准要求。

5 准备阶段资料管理(A 类)

5.0.1 工程准备阶段资料应包括立项文件、建设用地拆迁文件、勘察和设计文件、招投标文件、开工审批文件、工程造价文件、工程建设基本信息等，其他资料应按照相关规定填写和编制。

5.0.2 工程概况表、质量保证体系审查表、建设工程责任主体法人代表授权书、工程质量终身责任承诺书应按照附录 A 中 A7 的内容要求填写和编制。

6 监理资料管理(B 类)

6.0.1 监理资料管理除应符合本规程外，尚应符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319）、《建设工程监理文件资料管理规程》（DB37/T 5009）的规定。

6.0.2 监理资料的编制应与工程进展要求同步，对施工资料的报验、报审均应按照相关程序、时限要求进行。

6.0.3 监理资料的编号应按下列要求进行：

- 1 监理资料编号应填写在表格右上角的编号栏，编号应与资料内容同步进行；
- 2 对于相同的表格或相同的文件材料，按资料形成时间的先后顺序从 001 开始连续编号。

7 施工资料管理(C 类)

7.1 一般规定

7.1.1 施工资料实行报验、报审制度，应实行专人负责管理。

7.1.2 施工资料的报验、报审均应有时限性要求。工程相关参建单位应在合同中约定工程报验、报审的申报时间及审批时间，并约定相应承担的责任。当无约定时，施工资料的申报、审批不得影响正常施工。

7.1.3 实行总承包的施工单位，应在与分包单位签订施工合同时，明确分包范围内施工资料的移交办法，包括数量、时间、质量、违约责任等。

7.1.4 当工程中出现部分施工资料缺失无法确定工程质量时，应由具有相应资质的检测机构进行实体检测或抽样试验，出具质量检测报告。

7.1.5 开工前，施工单位应按照附录 D、附录 E 进行园林绿化工程分部（子分部）工程划分。当工程中出现本规程附录 D、附录 E 中未包含的项目，施工单位应按相应类别自行编码，并在总目录卷中予以说明。

7.1.6 施工资料编号宜按下列要求进行：

1 施工资料编号应填写在表格右上角的编号栏，编号应与资料内容同步进行，填写格式应符合表 7.1.6 的规定；

表 7.1.6 施工资料编号格式

编 号	X X—X X—X X—X X—X X X
示 例	0 1—02—01—C5—001
示例说明	园林绿化工程-栽植工程-常规栽植-施工记录资料-001

注：第一部分代表专业工程代码（2 位），按附录 C 规定的代号填写；

第二部分代表分部工程代号（2 位），按附录 D、E 规定的代号填写；

第三部分代表子分部工程代号（2 位），按附录 D、E 规定的代号填写；

第四部分代表资料类别编码（2 位），按附录 A 规定的类别编码填写；

第五部分代表顺序号或检验批号（3 位），按资料形成时间的先后顺序从 001 开始连续编号。

2 对按单位工程管理不属于某个分部、子分部工程的施工资料，其编号中的分部、子分部工程代号用“00”代替；

3 同一品种、同一批次的物资用在两个及以上分部、子分部工程中时，其资料编号中的分部、子分部工程代号可按工程材料、构配件或设备主要使用部位的分部、子分部工程代号填写，保证结构工程用的主要材料具有可追溯性；

4 不同分部、子分部工程中的同类别资料应分别顺序编号。

7.2 施工管理资料

7.2.1 施工管理资料应符合现行国家标准、设计要求和本规程附录 A 中 C1 有关规定。

7.2.2 施工管理资料应包括工程概况表、施工现场质量管理检查记录、总包单位资质及相关人员岗位证书、分包单位资质报审表、工程质量事故勘察记录、建设工程质量事故报告书、工程施工质量验收及评定范围表、见证试验检测汇总表、施工日志等。

7.3 施工技术资料

7.3.1 施工技术资料应符合现行国家标准、设计要求和本规程附录 A 中 C2 有关规定。

7.3.2 施工技术资料应包括工程技术文件（施工组织设计、施工方案等）、技术交底记录、设计交底记录、安全技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等。

7.3.3 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证，并根据专家组提出的论证审查报告对安全专项施工方案

进行修改完善，提交专家组组长进行复核确认。专家论证报告、修改情况回复和专家组组长复核意见均应作为专项施工方案的附件。

7.3.4 单位工程或分部分项工程施工前，施工单位应向现场施工管理人员、操作人员进行技术交底。技术交底记录内容应包括施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”技术交底等。应保证交底文件内容具体，交底记录签字齐全。

7.3.5 建设单位应组织设计、监理和施工单位等技术负责人及有关人员进行设计交底、图纸会审，并填写设计交底记录、图纸会审记录，经各方签字后实施。

7.3.6 工程发生变更时，应按照相关程序进行审批并填写《设计变更联系单》。

7.4 施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件

7.4.1 施工物资进场检验资料应符合现行国家标准、设计要求和本规程附录 A 中 C4 有关规定。

7.4.2 主要工程材料、构配件或设备进场时，监理单位、施工单位、供应单位应共同对其品种、规格、数量、质量和出厂质量证明文件进行检验，填写材料、构配件或设备报验表、进场检验记录。不合格的施工物资一律不得进场使用。

7.4.3 自外省市及国外引进的植物材料必须具有植物检疫证。省内引进的植物材料无需植物检疫的，应提供苗木出圃单。

7.4.4 施工单位应按国家有关标准的规定对进场材料进行复试或试验，实行见证取样的，应按照有关规定进行见证取样和送检。

7.4.5 质量证明文件幅面小于 A4 幅面纸时，应将质量证明文件按其先后顺序粘贴在质量证明文件粘贴表内。

7.4.6 工程完工后，施工单位应汇总填写主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表。

7.5 施工记录资料

7.5.1 施工记录资料应符合现行国家标准、设计要求和本规程附录 A 中 C5 有关规定。

7.5.2 施工记录资料宜主要包括隐蔽工程验收记录、施工检查记录、工程定位放线记录、地基验槽检查记录、地基钎探记录、地基处理记录、地基验收记录、沉降观测记录、屋面（地面）淋水、蓄水试验检查记录等。

7.5.3 施工记录资料应真实反映施工实际进展及实体质量，并严格按照相关程序、时限要求进行报审。

7.6 施工试验记录及检测资料

7.6.1 施工试验记录及检测资料应符合现行国家标准、设计要求和本规程附录 A 中 C6 有关规定。

7.6.2 施工试验记录及检测资料主要包括园林绿化工程和附属建筑工程两大类，详见附表 E。

7.6.3 施工过程中的检测应委托具有相关检测资质的检测单位进行检测，检测报告应及时整理归档。

7.7 施工质量验收资料

7.7.1 施工质量验收资料应包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录等。

7.7.2 检验批自检合格后，应由质检员填写检验批现场验收检查原始记录和检验批质量验收记录，报请项目专业监理工程师组织有关人员验收确认。

7.7.3 分项工程所包含的检验批全部完工并验收合格后，应由施工单位项目专业技术负责人填写分项工程质量验收记录，报请项目专业监理工程师组织有关人员验收确认。

7.7.4 分部（子分部）工程所包含的全部分项工程完工并验收合格后，应由施

工单位项目负责人填写分部工程质量验收记录，报请项目总监理工程师组织有关人员验收确认。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

8 竣工图（D 类）

8.1 一般规定

8.1.1 各类新建、改建、扩建的园林绿化工程均应绘制竣工图。竣工图应真实反映竣工工程的实际情况。

8.1.2 竣工图应按照专业类别进行整理，主要包括园林绿化工程、园林建筑工程、园林道路工程、园林景观桥工程等内容。

8.1.3 所有竣工图均应加盖竣工图章并经相关责任人签字。

8.2 竣工图的绘制

8.2.1 竣工图应由施工单位依据施工图、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等绘制。

8.2.2 当施工图没有变更时，可直接在新晒制的施工图上加盖竣工图章形成竣工图。

8.2.3 竣工图的绘制宜利用电子版施工图改绘和重新绘制的方式进行。

8.2.4 利用电子版施工图改绘竣工图应符合下列规定：

1 将图纸变更结果直接改绘到电子版施工图中，用云线圈出修改部位，按照表 8.2.3 的格式做修改内容备注表；

表 8.2.4 修改内容备注表

设计变更、洽商编号	简要变更内容

2 竣工图的比例与原施工图一致；

3 设计图签中应有原设计单位人员签字；

4 委托本工程设计单位人员编制竣工图时，应直接在设计图签中注明“竣工阶段”，并应有绘制人、审核人的签字。

8.2.5 凡平面布置改变、结构形式改变、施工工艺改变、项目改变及其他重大改变，或在同一张图纸上改动部位超过三分之一以及修改后图面不清晰的图纸均应重新绘制。

8.2.6 竣工图的绘制、改绘和图纸折叠应符合《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185 的规定。

8.3 竣工图章

8.3.1 竣工图章样式应符合图 8.3.1 规定。




图 8.3.1 竣工图章样式

8.3.2 竣工图章的内容应符合下列规定：

- 1 竣工图章的基本内容应包括“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、总监理工程师、专业监理工程师；
- 2 竣工图章尺寸应为 50mm×80mm；
- 3 竣工图章应使用不易褪色的印泥，盖在图标栏上方空白处。

9 竣工验收资料（E 类）

9.0.1 竣工验收资料是指工程竣工前及验收过程中形成的各种质量验收资料。应包括：工程竣工报告、工程质量评估报告、竣工验收条件审查表、观感质量、实体质量、工程资料验收记录、竣工验收报告等。

9.0.2 单位（子单位）工程完工后，应由施工单位依据质量标准、设计文件等组织有关人员进行自检、评定，自检合格后，向监理单位或建设单位提交工程竣工报告和完整工程资料，由监理单位或建设单位组织预验收。

9.0.3 竣工预验收时，存在施工质量问题的，应由施工单位整改，整改完毕后，项目监理机构出具工程质量评估报告。

9.0.4 单位工程竣工验收应由建设单位负责人或项目负责人组织勘察、设计、施工单位负责人或项目负责人及施工单位的技术、质量负责人和监理单位总监理工程师组成验收组，有质量监督要求的请求质量监督部门参加，对工程的观感质量、实体质量、工程资料等综合情况进行检查验收，并形成竣工验收文件。

10 工程资料立卷

10.1 立卷要求

10.1.1 立卷流程应符合下列规定：

- 1 对属于归档范围的工程资料进行分类，并按要求收集齐全、完整；
- 2 对卷内文件材料进行排列、编目、装订（或装盒）；
- 3 排列所有案卷，形成案卷目录。

10.1.2 立卷应符合下列原则：

- 1 立卷应遵循工程文件的形成规律和专业工程的特点，保持卷内文件的联系性，便于档案的保管和利用；
- 2 工程资料应按不同的形成、整理单位及建设程序，按工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷；
- 3 当一个建设项目包含多个单位工程时，工程资料应按单位工程立卷；
- 4 不同载体的文件应分别立卷。

10.1.3 立卷应遵循下列方法：

- 1 工程准备阶段资料应按建设程序、形成单位等进行立卷；
- 2 监理资料应按单位工程、分部工程或专业、阶段等进行立卷；
- 3 施工资料应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷；
- 4 专业承（分）包施工的分部、子分部、分项工程应按照总承包单位要求分别单独立卷；
- 5 竣工图应按单位工程分专业进行立卷；
- 6 竣工验收资料应按单位工程分专业进行立卷；
- 7 电子资料立卷时，每个工程（项目）应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系；
- 8 声像资料应按建设工程各阶段组卷，重大事件及重要活动的声像文件应

按专题组卷，声像档案应与工程项目档案建立相应的标识关系。

10.1.4 不同幅面的工程图纸，应统一折叠成A4幅面。应图面朝内，首先沿标题栏的短边方向以W形折叠，然后沿标题栏的长边方向以W形折叠，并使标题栏露在外面。

10.1.5 案卷应包含案卷封面、卷内目录、内容、备考表及封底。

10.1.6 案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过35mm，图纸卷厚度不宜超过50mm。

10.1.7 案卷内不应有重份文件，印刷成册的工程文件宜保持原状。

10.1.8 建设工程电子文件的立卷和排序可按纸质文件进行。

10.2 载体形式及要求

10.2.1 工程资料可采用纸质载体、光盘载体形式，提倡采用BIM进行。

10.2.2 纸质载体和光盘载体的工程资料应在工程建设过程中形成，并及时进行收集和整理。

10.2.3 光盘载体的电子工程档案应符合下列规定：

- 1 纸质载体的工程档案经城建档案管理部门验收合格后，进行工程电子档案的核查，核查无误后，进行电子档案的光盘刻制；

- 2 工程电子档案的封套、格式按相关要求标注。

10.2.4 归档的建设工程电子文件应包含元数据，保证电子文件的完整性和有效性。元数据应符合《建设电子档案元数据标准》（CJJ/T 187）、《建设电子文件和电子档案管理规范》（CJJ/T 117）的规定。

10.2.5 归档的建设工程电子文件应采用电子签名等手段，所载内容应真实和可靠。

10.2.6 归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致。

10.2.7 离线归档的建设工程电子档案载体，应采用一次性写入光盘，光盘不应有磨损、划伤。

10.2.8 存储移交电子档案的载体应经过检测，应无病毒、无数据读写故障，并确保接收方能通过适当设备读出数据。

10.3 卷内文件排列

10.3.1 卷内文件应按本规程附录A的类别和顺序排列。

10.3.2 文字材料应按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主体与附件不应分开，并应按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主体在前、附件在后的顺序排列。

10.3.3 图纸应按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列。

10.3.4 当案卷内既有文字材料又有图纸时，文字材料应排在前面，图纸应排在后面。

10.4 案卷编目

10.4.1 卷内文件页号的编制应符合下列规定：

- 1 卷内文件均应按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始；
- 2 页号编写位置，单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，设置在页面底端外侧。折叠后的图纸一律在右下角；
- 3 成套图纸或印刷成册的文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页码；
- 4 案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。

10.4.2 卷内目录的编制应符合下列规定：

- 1 卷内目录排列在卷内文件首页之前，式样宜符合附录G的要求；
- 2 序号应以一份文件为单位编写，用阿拉伯数字从1依次标注；
- 3 责任者应填写文件的直接形成单位或个人。有多个责任者时，应选择两个主要责任者，其余用“等”代替；

4 文件编号应填写文件形成单位的发文号或图纸的图号，或设备、项目代号；

5 文件题名应填写文件标题的全称。当文件无标题时，应根据内容拟写标题，拟写标题外应加“〔 〕”符号；

6 日期应填写文件的形成日期或文件的起止日期，竣工图应填写编制日期。日期中“年”应用四位数字表示，“月”和“日”应分别用两位数字表示；

7 页次应填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件应填写起止页号；

8 备注应填写需要说明的问题。

10.4.3 卷内备考表的编制应符合下列规定：

1 卷内备考表应排列在卷内文件的尾页之后，式样宜符合附录H的要求；

2 卷内备考表应标明卷内文件的总页数、文字材料页数、图样材料页数、照片张数及立卷单位对案卷情况的说明；

3 立卷单位的立卷人和审核人应在卷内备考表上签名；年、月、日应按立卷、审核时间填写。

10.4.4 案卷封面的编制应符合下列规定：

1 案卷封面应印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可采用内封面形式。案卷封面的式样宜符合附录E的要求；

2 案卷封面的内容应包括档号、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、本案卷所属工程的案卷总量、本案卷在该工程案卷总量中的排序；

3 档号应由分类号、项目号和案卷号组成。档号由档案保管单位填写；

4 案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的内容；

5 编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者；

6 起止日期应填写案卷内全部文件形成的起止日期；

7 保管期限应根据卷内文件的保存价值在永久保管、长期保管、短期保管三种保管期限中选择划定。当同一案卷内有不同保管期限的文件时，该案卷保

管期限应从长。

10.4.5 案卷脊背应由档号、案卷题名构成，由档案保管单位填写；式样宜符合附录 J 的规定。

10.4.6 卷内目录、卷内备考表、案卷内封面宜采用 70g 以上白色书写纸制作，幅面应统一采用 A4 幅面。

10.5 案卷装订与装具

10.5.1 案卷可采用装订与不装订两种形式。文字材料必须装订。装订时不应破坏文件的内容，并应保持整齐、牢固，便于保管和利用。

10.5.2 案卷装具可采用卷盒、卷夹两种形式，并应符合下列规定：

- 1 卷盒的外表尺寸应为 310mm×220mm，厚度可为 20、30、40、50mm；
- 2 卷夹的外表尺寸应为 310mm×220mm，厚度宜为 20mm～30mm；
- 3 卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。

10.6 案卷目录编制

10.6.1 案卷应按本规范附录 A 的类别和顺序排列。

10.6.2 案卷目录的编制应符合下列规定：

- 1 案卷目录式样宜符合本规范附录 K 的要求；
- 2 编制单位应填写负责立卷的法人组织或主要责任者；
- 3 编制日期应填写完成立卷工作的日期。

11 工程资料归档

11.0.1 根据建设程序和工程特点，归档应分阶段分期进行，也可在单位或分部工程通过竣工验收后进行。

11.0.2 工程资料归档时电子文件资料归档应与纸质文件资料同步进行。

11.0.3 勘察、设计、施工单位收齐工程资料并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求，对归档文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后方可向建设单位移交。

11.0.4 工程档案的编制套数应符合合同要求，一般不得少于三套，一套应由建设单位保管，一套应由施工单位保管，一套（原件）应移交当地城建档案管理机构保存。

11.0.5 勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。

12 工程资料验收与移交

12.0.1 工程竣工验收前，建设单位应按照国家和本省城建档案管理的有关要求，组织监理单位、施工单位、设计及其他相关单位对工程资料进行预验收，预验收不合格的不得进行工程竣工验收。

12.0.2 工程资料的验收应与工程竣工验收同步进行，工程资料不符合要求的，不得通过竣工验收。

12.0.3 停建、缓建园林绿化工程的资料，应由建设单位保管。

12.0.4 建设单位应将竣工验收过程及验收备案时形成的资料归入工程资料，在竣工验收后 3 个月内，必须向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程资料。

12.0.5 当建设单位向城建档案管理机构移交工程资料档案时，应提供移交案卷目录，办理移交手续，双方签字、盖章后方可交接。

附录 A 园林绿化工程资料归档范围（不含检验批）

A.0.1 园林绿化工程资料的归档范围应符合表 A.0.1 的要求。

表 A.0.1

类别	归档资料名称	表格编号
准备阶段资料（A 类）		
A1	立项文件	
1	项目建议书批复文件及项目建议书	/
2	可行性研究报告批复文件及可行性研究报告	/
3	专家论证意见、项目评估文件	/
4	有关立项的会议纪要、领导批示	/
A2	建设用地、拆迁文件	
1	选址申请及选址规划意见通知书	/
2	建设用地批准书	/
3	拆迁安置意见、协议、方案等	/
4	建设用地规划许可证及其附件	/
5	土地使用证明文件及其附件	/
6	建设用地钉桩通知单	/
A3	勘察、设计资料	
1	工程地址勘察报告	/
2	水文地址勘察报告	/
3	初步设计文件（说明书）	/
4	设计方案审查意见	/
5	人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见	/
6	设计计算书	/
7	施工图设计文件审查意见	/
8	节能设计备案文件	/
A4	招投标资料	
1	勘察、设计招投标文件	/
2	勘察、设计合同	/
3	施工招投标文件	/
4	施工合同	/
5	工程监理招投标文件	/
6	监理合同	/
A5	开工审批文件	
1	建设工程规划许可证及其附件	/
2	建设工程施工许可证	/

类别	归档资料名称	表格编号
A6	工程造价文件	
1	工程投资估算材料	/
2	工程设计概算材料	/
3	招标控制价格文件	/
4	合同价格文件	/
5	结算价格文件	/
A7	工程建设基本信息	
1	工程概况表信息表	C1-1
2	建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册	/
3	监理单位工程项目总监及监理人员名册	/
4	施工单位项目经理及质量管理人员名册	/
5	园林绿化工程项目负责人法人代表授权书	A7-5
6	园林绿化工程项目负责人工程质量终身责任承诺书	A7-6
7	园林绿化工程质量保证体系审查表	A7-7
B	监理资料	
B1	监理管理资料	
1	总监理工程师任命书	B1-1
2	总监理工程师代表授权书	B1-2
3	监理规划、监理实施细则	/
4	监理月报	/
5	监理会议纪要	/
6	监理工作日志	/
7	监理工作总结	/
8	工作联系单	B1-8
9	索赔意向通知书	B1-9
10	监理报告	B1-10
11	监理工程师通知	B1-11
12	监理工程师通知单回复	B1-12
B2	进度控制资料	
1	工程开工令	B2-1
2	工程开工报审表	B2-2
3	工程暂停令	B2-3
4	工程复工报审表	B2-4
5	工程复工令	B2-5
6	施工进度计划报审表	B2-6
B3	质量控制资料	

类别	归档资料名称	表格编号
1	旁站记录	B3-1
2	见证取样和送检人员备案表	B3-2
3	见证记录	B3-3
4	施工组织设计或（专项）施工方案报审表	B3-4
5	质量事故报告及处理资料	/
B4	造价控制资料	
1	工程款支付证书	B4-1
2	工程款支付申请表	B4-2
3	费用索赔报审表	B4-3
B5	工期管理资料	
1	工程临时或最终延期报审表	B5-1
B6	监理验收资料	
1	竣工移交证书	
2	监理资料移交书	
3	园林绿化工程质量评估报告（监理单位）	E1-6
C	施工资料	
C1	施工管理资料	
1	工程概况表	C1-1
2	施工现场质量管理检查记录	C1-2
3	工程项目施工管理人员名单（附企业资质证书及相关专业人员岗位证书）	C1-3
4	分包单位资质报审表	C1-4
5	工程质量事故勘查记录	C1-5
6	建设工程质量事故报告书	C1-6
7	工程施工质量验收及评定范围表	C1-7
8	施工日志	C1-8
9	见证试验检测汇总表	C1-9
C2	施工技术资料	
1	工程技术文件报审表（附施工组织设计及施工方案、危险性较大分部分项工程施工方案）	B3-4
2	技术交底记录	C2-2
3	安全交底记录	C2-3
4	设计交底记录	C2-4
5	图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表	C2-5
6	图纸会审记录	C2-6
7	设计变更通知单	C2-7

类别	归档资料名称	表格编号
8	工程洽商记录（技术核定单）	C2-8
C3	进度造价资料	
1	工程开工报审表	B2-2
2	工程复工报审表	B2-4
3	施工进度计划报审表（附施工进度计划）	B2-6
4	工程临时或最终延期报审表	B5-1
5	工程款支付申请表	B4-2
6	费用索赔申请表	B4-3
C4	施工物资出厂质量证明及进场检测资料	
C4-1	出厂质量证明文件及检测报告	
1	原材料合格证、复试报告汇总表	C4-1-01
2	合格证贴条	C4-1-02
3	复印件（或抄件）贴条	C4-1-03
4	苗木出圃单（植物检疫证）贴条	C4-1-04
5	砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热、保温、防腐材料、轻骨料出厂证明文件	/
6	其他物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证、植物检验证等	/
7	材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C 强制认证合格证书或 3C 标志	/
8	主要设备、器具的安装使用说明书	/
10	进口的主要材料设备的商检证明文件	/
11	涉及消防、安全、卫生、环保、节能的材料、设备的检测报告或法定机构出具的有效证明文件	/
12	其他施工物资产品合格证、出厂检验报告	/
C4-2	进场检验表格	
1	工程材料、构配件或设备进场检验记录表	C4-2-01
2	工程材料、构配件或设备报验表	C4-2-02
3	苗木进场检验记录表	C4-2-03
4	客土进场检验记录表	C4-2-04
C4-3	原材料复试报告	
1	土壤检测报告	/
2	钢材试验报告	/
3	水泥试验报告	/
4	砂试验报告	/
5	碎（卵）石试验报告	/

类别	归档资料名称	表格编号
6	外加剂试验报告	/
7	防水涂料试验报告	/
8	防水卷材试验报告	/
9	砖（砌块）试验报告	/
10	预应力筋、预应力锚具、夹具和连接器复试报告	/
11	装饰装修用人造木板、花岗石、安全玻璃等复试报告	/
12	钢结构用钢材、焊接材料、防火涂料、高强螺栓连接复试报告	/
13	幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告	/
14	散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告	/
15	节能工程材料复试报告	/
16	其他物资进场复试报告	/
C5	施工记录资料	
1	隐蔽工程验收记录	C5-1
2	施工检查记录（通用表）	C5-2
3	预检记录	C5-3
4	班组自检记录	C5-4
5	交接检查记录	C5-5
6	工程测量放线记录汇总表	C5-6
7	工程定位测量放线记录	C5-7
8	不符合要求项处理记录	C5-8
9	基槽 验线记录	C5-9
10	地基与基础验槽检查记录	C5-10
11	地基钎探记录	C5-11
12	地基处理记录	C5-12
13	地基验收记录	C5-13
14	建筑物垂直度、标高观测记录	C5-14
15	沉降观测记录	C5-15
16	预拌混凝土运输单	C5-16
17	混凝土开盘鉴定	C5-17
18	混凝土工程施工记录	C5-18
19	混凝土养护测温记录	C5-19
20	构件吊装记录	C5-20
21	屋面（地面）淋水、蓄水试验检查记录	C5-21
22	地下工程防水效果检查记录	C5-22
23	预应力筋张拉记录	C5-2

类别	归档资料名称	表格编号
24	钢结构施工记录	C5-2
25	网架（索膜）施工记录	C5-2
26	木结构施工记录	C5-2
C6	施工试验记录及检测文件	
C6-1	绿化相关工程	
1	土壤试验记录汇总表	C6-1-01
2	给水管道通水试验记录	C6-1-02
3	水、（气）压试验记录	C6-1-03
4	喷泉水景效果试验记录	C6-1-04
C6-2	附属建筑工程	
1	地基基础、主体结构检验及抽样检测汇总表	C6-2-01
2	地基承载力检验报告	/
3	桩基检测报告	/
4	土工击实试验报告	/
5	回填土试验报告（应附图）	/
6	钢筋机械连接试验报告、焊接连接试验报告	/
7	砂浆配合比申请书、通知单，砂浆抗压强度试验报告，试块强度统计、评定记录	C6-2-07
8	混凝土配合比申请书、通知单，混凝土抗压强度试验报告、抗渗试验报告，试块强度统计、评定记录	C6-2-08
9	钢构件超声波射线探伤报告、高强度螺栓抗滑移系数检测报告、网架节点承载力试验报告、防腐、防火涂料厚度检测报告	/
10	木结构构件力学性能试验报告、胶缝试验报告、防腐剂试验报告	/
11	结构实体混凝土强度验收记录、钢筋保护层厚度验收记录	/
12	外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告	/
13	室内环境检测报告	/
14	节能性能检测报告	/
15	电气设备调试记录	C6-2-15
16	接地电阻测试记录	C6-2-16
17	绝缘电阻测试记录	C6-2-17
18	其他建筑相关施工试验记录与检测文件	/
C7	施工质量验收资料	
1	检验批质量验收记录	见附录 E
2	分项工程质量验收记录	
3	分部（子分部）工程观感检查记录	
4	分部（子分部）工程质量验收记录	

类别	归档资料名称	表格编号
C8	施工验收资料	
1	单位（子单位）工程质量竣工验收报告	C8-1
2	单位（子单位）工程质量竣工验收记录	C8-2
3	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（I）	C8-3
4	单位（子单位）工程安全功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽查记录（I）	C8-4-01
5	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（II）	C8-4-02
6	单位（子单位）工程观感质量检查记录（I）	C8-5-01
7	单位（子单位）工程观感质量检查记录（II）	C8-5-02
8	单位（子单位）工程植物成活覆盖率统计记录	C8-6
9	施工资料移交书	/
10	其他施工验收资料	/
D	竣工图	
1	园林绿化竣工图	/
2	附属道路、铺装、喷灌设施等竣工图	/
3	附属建筑及小品竣工图	/
4	结构竣工图	/
5	室内装饰竣工图	/
6	建筑给水排水及供暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调竣工图	/
7	规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线等竣工图	/
E	竣工验收资料	
E1	竣工验收与备案资料	
1	竣工验收条件审查表	E1-1
2	竣工验收会议议程	E1-2
3	园林绿化工程质量检查报告（勘察单位）	E1-3
4	园林绿化工程质量检查报告（设计单位）	E1-4
5	园林绿化工程竣工报告（施工单位）	E1-5
6	园林绿化工程质量评估报告（监理单位）	E1-6
7	园林绿化工程观感质量验收记录（绿化栽植）	E1-7
8	园林绿化工程观感质量验收记录（园路、小品）	E1-8
9	园林绿化工程观感质量验收记录（假山叠石）	E1-9
10	园林绿化工程观感质量验收记录（园林建筑）	E1-10
11	园林绿化工程实测实量验收记录（苗木种植）	E1-11
12	园林绿化工程实测实量验收记录（园建项目）	E1-12
13	园林绿化工程技术资料验收记录（施工单位）	E1-13
14	园林绿化工程技术资料验收记录（监理单位）	E1-14

类别	归档资料名称	表格编号
15	园林绿化工程竣工验收报告	E1-15
E2	竣工决算文件	
1	施工决算文件	/
2	监理决算文件	/
E3	工程声像资料等	
1	开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片	/
2	工程建设过程的录音、录像资料（重大工程）	/
E4	其他工程资料	

附录 B 园林绿化工程施工质量验收资料

B..0.1 园林绿化工程施工质量验收资料的归档范围应符合表 E.0.1 的归档。

表 E.0.1 园林绿化工程施工质量验收资料

类别	归档资料名称	表格编号
C7	施工质量验收资料	
C7-1	绿化工程	
1	栽植土检验批质量验收记录	C7-1-01
2	栽植土土层厚度检验批质量验收记录	C7-1-02
3	栽植前场地清理检验批质量验收记录	C7-1-03
4	栽植土回填及地形造型检验批质量验收记录	C7-1-04
5	栽植土施肥和表层整理检验批质量验收记录	C7-1-05
6	栽植穴、槽检验批质量验收记录	C7-1-06
7	植物材料检验批质量验收记录	C7-1-07
8	植物材料允许偏差质量验收记录	C7-1-08
9	苗木运输和假植检验批质量验收记录	C7-1-09
10	苗木修剪检验批质量验收记录	C7-1-10
11	树木栽植检验批质量验收记录	C7-1-11
12	苗木浇灌水检验批质量验收记录	C7-1-12
13	苗木支撑检验批质量验收记录	C7-1-13
14	大树挖掘包装检验批质量验收记录	C7-1-14
15	大树吊装运输检验批质量验收记录	C7-1-15
16	大树栽植检验批质量验收记录	C7-1-16
17	草坪和草本地被播种检验批质量验收记录	C7-1-17
18	喷播种植检验批质量验收记录	C7-1-18
19	草坪和草本地被分栽检验批质量验收记录	C7-1-19
20	铺设草块和草卷检验批质量验收记录	C7-1-20
21	运动场草坪检验批质量验收记录	C7-1-21
22	花卉栽植检验批质量验收记录	C7-1-22
23	水湿生植物栽植槽检验批质量验收记录	C7-1-23
24	水湿生植物栽植检验批质量验收记录	C7-1-24
25	竹类栽植检验批质量验收记录	C7-1-25
26	耐根穿刺防水层检验批质量验收记录	C7-1-26
27	排蓄水层检验批质量验收记录	C7-1-27
28	过滤层检验批质量验收记录	C7-1-28
29	设施障碍性面层栽植基盘检验批质量验收记录	C7-1-29

类别	归档资料名称	表格编号
30	设施顶面栽植检验批质量验收记录	C7-1-30
31	设施立面垂直绿化检验批质量验收记录	C7-1-31
32	坡面绿化防护栽植层检验批质量验收记录	C7-1-32
33	排盐（渗水）管沟隔淋（渗水）层开槽检验批质量验收记录	C7-1-33
34	排盐（渗水）管敷设检验批质量验收记录	C7-1-34
35	隔淋（渗水）层检验批质量验收记录	C7-1-35
36	施工期的植物养护检验批质量验收记录	C7-1-36
C7-2	园林附属工程	
	铺装工程	
1	园林地面铺装工程基土检验批质量验收记录	C7-2-01
2	园林地面铺装工程基层（垫层）检验批质量验收记录	C7-2-02
3	园林地面铺装工程整体面层检验批质量验收记录	C7-2-03
4	园林地面铺装工程板块面层检验批质量验收记录	C7-2-04
5	园林地面铺装工程侧石检验批质量验收记录	C7-2-05
6	木铺装面层检验批质量验收记录	C7-2-06
	假山叠石置石工程	
1	假山、叠石、置石地基基础检验批质量验收记录	C7-2-07
2	假山、叠石、置石山体检验批质量验收记录	C7-2-08
	园林理水工程	
1	喷灌喷头检验批质量验收记录	C7-2-09
2	水景管道安装检验批质量验收记录	C7-2-10
3	水景潜水泵安装检验批质量验收记录	C7-2-11
4	水景喷泉的喷头安装检验批质量验收记录	C7-2-12
5	驳岸工程检验批质量验收记录	C7-2-13
	园林设施安装工程	
1	座椅（凳）标牌果皮箱安装 检验批质量验收记录	C7-2-14
2	园林护栏 检验批质量验收记录	C7-2-15
	其他	
1	雕塑安装工程检验批质量验收记录	C7-2-16
2	游乐设施安装工程检验批质量验收记录	C7-2-17
3	监控系统安装检验批质量验收记录	C7-2-18
C7-3	园林建筑工程	
1	土方开挖工程检验批质量验收记录	C7-3-01
2	土方回填工程检验批质量验收记录	C7-3-02
3	降水与排水工程检验批质量验收记录	C7-3-03
4	灰土地基工程检验批质量验收记录	C7-3-04

类别	归档资料名称	表格编号
5	砂和砂石地基检验批质量验收记录	C7-3-05
6	土工合成材料地基工程检验批质量验收记录	C7-3-06
7	防水混凝土检验批质量验收记录	C7-3-07
8	水泥砂浆防水层检验批质量验收记录	C7-3-08
9	卷材防水层检验批质量验收记录	C7-3-09
10	涂料防水层检验批质量验收记录	C7-3-10
11	地下建筑防水工程 细部构造 检验批质量验收记录	C7-3-11
12	现浇混凝土模板安装工程检验批质量验收记录	C7-3-12
13	模板拆除工程检验批质量验收记录	C7-3-13
14	钢筋原材料检验批质量验收记录	C7-3-14
15	钢筋加工检验批质量验收记录	C7-3-15
16	钢筋安装工程检验批质量验收记录	C7-3-16
17	混凝土原材料检验批质量验收记录	C7-3-17
18	混凝土施工检验批质量验收记录	C7-3-18
19	现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录	C7-3-19
20	混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录	C7-3-20
21	砖砌体工程检验批质量验收记录表	C7-3-21
22	混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录表	C7-3-22
23	石砌体工程检验批质量验收记录表	C7-3-23
24	配筋砌体工程检验批质量验收记录表	C7-3-24
25	地面与楼面基土检验批质量验收记录	C7-3-25
26	灰土垫层检验批质量验收记录	C7-3-26
27	砖面层检验批质量验收记录	C7-3-27
28	大理石面层和花岗岩面层检验批质量验收记录	C7-3-28
29	一般抹灰工程检验批质量验收记录表	C7-3-29
30	装饰抹灰工程检验批质量验收记录表	C7-3-30
31	清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录	C7-3-31
32	暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录	C7-3-32
33	明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录	C7-3-33
34	饰面砖粘结工程检验批质量验收记录表	C7-3-34
35	饰面板安装工程检验批质量验收记录	C7-3-35
36	木门窗安装工程检验批质量验收记录	C7-3-36
37	钢门窗安装工程检验批质量验收记录	C7-3-37
38	铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录	C7-3-38
39	涂色镀锌钢板门窗安装工程检验批质量验收记录	C7-3-39
40	塑料门窗安装工程检验批质量验收记录	C7-3-40

类别	归档资料名称	表格编号
41	门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录	C7-3-41
42	护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录	C7-3-42
43	屋面找平层工程检验批质量验收记录	C7-3-43
44	屋面卷材防水层检验批质量验收记录	C7-3-44
45	屋面保温层工程检验批质量验收记录表	C7-3-45
46	密封材料嵌缝工程检验批质量验收记录	C7-3-46
47	平瓦屋面工程检验批质量验收记录表	C7-3-47
48	金属板材屋面工程检验批质量验收记录	C7-3-48
49	蓄水、种植屋面工程检验批质量验收记录	C7-3-49
50	方木和原木结构工程检验批质量验收记录	C7-3-50
51	胶合木工程检验批质量验收记录	C7-3-51
52	轻型木结构（规格材、钉连接）工程检验批质量验收记录	C7-3-52
53	木结构防护(防腐、防虫、防火)工程检验批质量验收记录表	C7-3-53
54	钢结构制作（安装）焊接工程检验批质量验收记录	C7-3-54
55	普通紧固件连接工程检验批质量验收记录	C7-3-55
56	高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录	C7-3-56
57	钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录	C7-3-57
58	钢构件组装工程检验批质量验收记录	C7-3-58
59	单层钢结构安装工程检验批质量验收记录	C7-3-59
60	钢网架安装工程检验批质量验收记录	C7-3-60
61	压型金属板工程检验批质量验收记录	C7-3-61
62	防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录	C7-3-62
63	防火涂料涂装工程检验批质量验收记录	C7-3-63
64	给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表	C7-3-64
65	给水设备安装工程检验批质量验收记录	C7-3-65
66	室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录	C7-3-66
67	室外排水管道安装工程检验批质量验收记录表	C7-3-67
68	室外排水管沟及井池工程检验批质量验收记录表	C7-3-68
69	卫生器具安装检验批质量验收记录	C7-3-69
70	卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录	C7-3-70
71	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装（Ⅲ） 照明配电箱（盘）检验批质量验收记录	C7-3-71
72	室内电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批质量验收记录	C7-3-72
73	室外电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批质量验收记录	C7-3-73
74	电线、电缆穿管和线槽敷线安装检验批质量验收记录	C7-3-74
75	普通灯具安装检验批质量验收记录	C7-3-75

类别	归档资料名称	表格编号
76	建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录	C7-3-76
77	彩画工程质量验收记录	C7-3-77
78	大漆工程质量验收记录	C7-3-78
79	地仗工程检验批质量验收记录	C7-3-79
80	贴金描金工程质量验收记录	C7-3-80
81	装饰修补工程质量验收记录	C7-3-81
82	检验批质量验收记录（通表）	C7-3-82
83	分项工程质量验收记录（通表）	C7-3-83
84	分部（子分部）工程质量验收记录（通表）	C7-3-84
85	分部（子分部）工程观感检查记录（通表）	C7-3-85
86	地基与地基分部（子分部）工程质量控制资料核查记录	C7-3-86
87	地基与基础分部（子分部）工程 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	C7-3-87
88	主体结构分部（子分部）工程质量控制资料核查记录	C7-3-88
89	主体结构分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	C7-3-89
90	建筑装饰装修分部（子分部）工程质量控制资料核查记录	C7-3-90
91	建筑装饰装修分部（子分部）工程 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	C7-3-91
92	建筑屋面分部（子分部）工程质量控制资料核查记录	C7-3-92
93	建筑屋面分部（子分部）工程 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	C7-3-93
94	建筑给排水及采暖分部工程质量控制资料核查记录	C7-3-94
95	建筑给排水及采暖分部（子分部）工程 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	C7-3-95
96	建筑电气分部（子分部）工程质量控制资料核查记录	C7-3-96
97	建筑电气分部（子分部）工程 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	C7-3-97
98	通风与空调分部（子分部）工程质量控制资料核查记录	C7-3-98
99	通风与空调分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	C7-3-99

附录 C 专业工程分类编码参考表

表C.0.1 专业工程分类编码

专业工程	专业代码
园林绿化工程	01
园林建筑工程	02
园林道路工程	03
园林景观桥工程	04
其他工程	05

附录 D 园林绿化单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程划分

表 D.0.1 园林绿化单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程划分

序号	分部工程	子分部工程	分项工程
01	栽植基础工程	01 栽植前土壤处理	栽植土、栽植前场地清理、栽植土回填及地形造型、栽植土施肥和表层整理
		02 重盐碱、重黏土地土壤改良工程	管沟、隔淋（渗水）层开槽、排盐（水）管敷设、隔淋（渗水）层
		03 设施顶面栽植基层（盘）工程	耐根穿刺防水层、排蓄水层、过滤层、栽植土、设施障碍性面层栽植基盘
		04 坡面绿化防护栽植基层工程	坡面绿化防护栽植层工程（坡面整理、混凝土格构、固土网垫、格栅、土工合成材料、喷射基质）
		05 水湿生植物栽植槽工程	水湿生植物栽植槽、栽植土
02	栽植工程	01 常规栽植	植物材料、栽植穴（槽）、苗木运输和假植、苗木修剪、树木栽植、竹类栽植、草坪及草本地被播种、草坪及草本地被分栽、铺设草块及草卷、运动场草坪、花卉栽植
		02 大树移植	大树挖掘及包装、大树吊装运输、大树栽植
		03 水湿生植物栽植	湿生类植物、挺水类植物、浮水类植物、栽植
		04 设施绿化栽植	设施顶面栽植工程、设施顶面垂直绿化
		05 坡面绿化栽植	喷播、铺植、分栽
03	养护	01 施工期养护	施工期的植物养护(支撑、浇灌水、裹干、中耕、除草、浇水、施肥、除虫、修剪抹芽等)
04	01 园路与广场铺装工程		基层，面层（碎拼花岗岩、卵石、嵌草、混凝土板块、侧石、冰梅、花街铺地、大方砖、压膜、透水砖、小青砖、自然石块、水洗石、透水混凝土面层）
05	01 假山、叠石、置石工程		地基基础、山石拉底、主体、收顶、置石
06	01 园林理水工程		管道安装、潜水泵安装、水景喷头安装
07	01 园林设施安装		座椅（凳）、标牌、果皮箱、栏杆、喷灌喷头等安装

附录 E 园林建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分

表 E.0.1 园林建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分

序号	分部工程	子分部工程	分 项 工 程
01	地 基 与 基 础	01 无支护土方	土方开挖、土方回填
		02 有支护土方	排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑
		03 地基处理	灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、重锤夯实地基、强夯地基、振冲地基、砂桩地基、预压地基、高压喷射注浆地基、土和灰土挤密桩地基、注浆地基、水泥粉煤灰碎石桩地基、夯实水泥土桩地基
		04 桩基	锚杆静压桩及静力压桩、预应力离心管桩、钢筋混凝土预制桩、钢桩、混凝土灌注桩（成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注）
		05 地下防水	防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，金属板防水层，塑料板防水层，细部构造，喷锚支护，复合式衬砌，地下连续墙，盾构法隧道；渗排水、盲沟排水，隧道、坑道排水；预注浆、后注浆、衬砌裂缝注浆
		06 混凝土基础	模板、钢筋、混凝土、后浇带混凝土，混凝土结构缝处理
		07 砌体基础	砖砌体、混凝土砌块砌体、配筋砌体，石砌体
		08 劲钢（管）混凝土	劲钢（管）焊接、劲钢（管）与钢筋的连接，混凝土
		09 钢结构	焊接钢结构、栓接钢结构，钢结构制作，钢结构安装，钢结构涂装
02	主体结构	01 混凝土结构	模板、钢筋、混凝土，预应力、现浇结构，装配式结构
		02 劲钢（管）混凝土结构	劲钢（管）焊接、螺栓连接、劲钢（管）与钢筋的连接，劲钢（管）制作、安装，混凝土
		03 砌体结构	砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，填充墙砌体，配筋砖砌体
		04 钢结构	钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，单层钢结构安装，多层及高层钢结构安装，钢结构涂装，钢构件组装，钢构件预拼装，

续表 E.0.1

序号	分部工程	子分部工程	分 项 工 程
02	主体结构	05 钢结构	钢网架结构安装, 压型金属板
		06 木结构	方木和原木结构、胶合木结构、轻型木结构, 木构件防护
		07 网架和索膜结构	网架制作, 网架安装, 索膜安装, 网架防火、防腐涂料
03	建筑装饰 装 修	01 地面	整体面层: 基层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、防油渗面层、水泥钢(铁)屑面层、不发火(防爆的)面层; 板块面层: 基层、砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层)、大理石面层和花岗岩面层, 预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层)、料石面层(条石、块石面层)、塑料板面层、活动地板面层、地毯面层; 木竹面层: 基层、实木地板面层(条材、块材面层)、实木复合地板面层(条材、块材面层)、中密度(强化)复合地板面层(条材面层)、竹地板面层
		02 抹灰	一般抹灰, 装饰抹灰, 清水砌体勾缝
		03 门窗	木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装
		04 吊顶	暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶
		05 轻质隔墙	板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙
		06 饰面板(砖)	饰面板安装、饰面砖安装
		07 幕墙	玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙
		08 涂饰	水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰
		09 裱糊与软包	裱糊、软包
		10 细部	橱柜制作与安装, 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装, 门窗套制作与安装, 护栏和扶手制作与安装, 花饰制作与安装
04	建筑屋面	01 卷材防水屋面	保温层, 找平层, 卷材防水层, 细部构造
		02 涂膜防水屋面	保温层, 找平层, 涂膜防水层, 细部构造

续表 E.0.1

序号	分部工程	子分部工程	分 项 工 程
04	建筑屋面	03 刚性防水屋面	细石混凝土防水层，密封材料嵌缝，细部构造
		04 瓦屋面	平瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板屋面，细部构造
		05 隔热屋面	架空屋面，蓄水屋面，种植屋面
05	建筑给水、排水及采暖	01 室内给水系统	给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备安装，管道防腐、绝热
		02 室内排水系统	排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装
		03 室内热水供应系统	管道及配件安装，辅助设备安装，防腐、绝热
		04 卫生器具安装	卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装
		05 室内采暖系统	管道及配件安装，辅助设备及散热器安装，金属辐射板安装、低温热水地板辐射采暖系统安装，系统水压试验及调试，防腐、绝热
		06 室外给水管网	给水管道安装，消防水泵接合器及室外消火栓安装，管沟及井室
		07 室外排水管网	排水管道安装，排水管沟与井池
		08 室外供热管网	管道及配件安装，系统水压试验及调试，防腐、绝热
		09 建筑中水系统及游泳池系统	建筑中水系统管道及辅助设备安装，游泳池水系统安装
		10 供热锅炉及辅助设备安装	锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件安装，烘炉、煮炉和试运行，换热站安装，防腐、绝热
06	建筑电气	01 室外电气	架空线路及杆上电气设备安装，变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装

续表 E.0.1

序号	分部工程	子分部工程	分 项 工 程
06	建筑电气	02 变配电室	变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设
		03 供电干线	裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验
		04 电气动力	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装
		05 电气照明安装	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行
		06 备用和不间断电源安装	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装
		07 防雷及接地安装	接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装
7	智能建筑	01 通信网络系统	通信系统、卫星及有线电视系统、公共广播系统
		02 办公自动化系统	计算机网络系统、信息平台及办公自动化应用软件、网络安全系统

续表 E.0.1

序号	分部工程	子分部工程	分 项 工 程
07	智能建筑	03 建筑设备监控系统	空调与通风系统、变配电系统、照明系统、给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却系统、电梯和自动扶梯系统、中央管理工作站与操作分站、子系统通信接口
		04 火灾报警及消防联动系统	火灾和可燃气体探测系统、火灾报警控制系统、消防联动系统
		05 安全防范系统	电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、出入口控制（门禁）系统、停车管理系统
		06 综合布线系统	缆线敷设和终接、机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装
		07 智能化集成系统	集成系统网络、实时数据库、信息安全、功能接口
		08 电源与接地	智能建筑电源、防雷及接地
		09 环境	空间环境、室内空间环境、视觉照明环境、电磁环境
08	通风与空调	10 住宅（小区）智能化系统	火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统（含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统）、物业管理系统（多表现场计量及远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统）、智能家庭信息平台
		01 送排风系统	风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试
		02 防排烟系统	风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；防排烟风口、常闭正压风口与设备安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试
		03 除尘系统	风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；除尘器与排污设备安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试
		04 空调风系统	风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装；风管与设备绝热；系统调试

续表 E.0.1

序号	分部工程	子分部工程	分 项 工 程
08	通风与空调	05 净化空调系统	风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备 安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装； 风管与设备绝热；高效过滤器安装；系统调试
		06 制冷设备系统	制冷机组安装；制冷剂管道及配件安装；制冷附属设备安装； 管道及设备的防腐与绝热；系统调试
		07 空调水系统	管道冷热（媒）水系统安装；冷却水系统安装；冷凝水系统 安装；阀门及部件安装；冷却塔安装；水泵及附属设备安装； 管道与设备的防腐与绝热；系统调试
09	电梯	01 电力驱动的曳引 式或强制式电梯安装 工程	设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统， 轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆， 补偿装置，电气装置，整机安装验收
		02 液压电梯 安装工程	设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统， 轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆， 电气装置，整机安装验收
		03 自动扶梯、自动人 行道安装工程	设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收

附录 F 园林绿化工程资料用表

A7-5 园林绿化工程项目负责人法人代表授权书

授权单位：

注册地址：

兹授权我单位_____同志为_____

_____工程项目负责人，对该项目的_____工作承担质量终身责任。

本授权自签发之日起生效。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

项目负责人：（签字、盖执业资格章）

身份证号：_____

签发日期： 年 月 日

本授权书一式五份，一份授权单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

A7-6-01 建设单位项目负责人工程质量 终身责任承诺书

本人承诺：在_____工程建设过程中认真履行了下列职责，并承担相应终身质量责任。

1、工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。

2、及时办理了项目选址、用地规划许可、建设工程规划许可、项目施工图审查和备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证（含依法分项发包工程）后方开工建设。

3、工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审查等单位，对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，未将建设工程肢解发包，无迫使承包方以低于成本价竞标情况，未任意压缩合理工期。向施工现场提供经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的施工用图和设计变更等相关设计文件。对依法分项发包而未指定总包管理的分部分项工程的质量负总责。

4、无明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。

5、我单位将及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，并自竣工备案后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。

本承诺书一式四份，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

单位名称		
项目负责人		承诺人签名： 单位盖章： 年 月 日
身份证号码		
项目负责人执业资格印章		

A7-6-02 勘察单位项目负责人工程质量 终身责任承诺书

本人承诺：在 _____ 工程建设过程中认真履行了下列职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照本单位核定的工程勘察资质等级和业务范围开展勘察业务，无越级和超范围勘察或以其他工程勘察单位的名义承揽勘察业务，未转包或违法分包所承揽的勘察业务。依法签订工程勘察业务合同，自觉执行国家规定的工程勘察收费标准，无恶性压价竞争情况。

2、严格执行工程勘察标准和工程勘察现场见证制度，坚决杜绝偷工减料、弄虚作假，不提供虚假的勘察成果资料。

3、在勘察过程中及时整理、核对工程勘察工作的原始记录，确保取样、记录的真实、准确，无离开现场追记或者补记情况。

4、本单位确保向业主提供的勘察文件真实、准确，相关的签字、盖章手续齐全，符合国家规定的勘察文件编制深度要求，并及时将勘察报告及相关原始资料归档保存。

本承诺书一式五份，一份勘察单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

单位名称		
项目负责人		承诺人签名： 单位盖章： 年 月 日
身份证号码		
项目负责人执业资格印章		

A7-6-03 设计单位项目负责人工程质量 终身责任承诺书

本人承诺：在 _____ 工程建设过程中认真履行了下列职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照核定的工程设计资质等级和业务范围开展设计业务，无越级和超范围设计或以其他工程设计单位的名义承揽设计业务情况，依法签订工程设计业务合同，未转包或违法分包所承揽的设计业务。自觉执行国家规定的工程设计收费标准，无恶性压价竞争情况。

2、严格按照工程建设强制性标准和相关工程建设规范、标准进行设计。施工图设计严格按经现场见证的勘察成果、批准的初步设计文件进行。

3、本单位确保提供的设计文件经过严格的内部审核校对程序，相关的签字、盖章手续齐全，符合国家规定的文件编制深度要求，并及时将设计文件及相关资料归档保存。

4、严格执行施工图设计文件审查制度。交付建设单位的设计文件，均经施工图审查机构审查合格并加盖审查机构专用章。对施工图审查机构提出的审查意见的修改变更，一律体现在加盖有审查机构专用章的设计图纸上。

5、向相关单位提供加盖有设计单位出图专用章、执业人员印章和审查机构专用章的合法有效的施工图纸。按规定向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务。

6、严格按照相关规定进行设计变更。涉及到建设规模、行业标准、工艺流程等重大变更，均由建设单位报原初步设计审批机关批准后才进行设计变更修改。涉及到工程建设强制性标准、地基基础和主体结构安全性等方面的变更，均经原施工图审查机构审查合格，并加盖审查机构专用章。所有的设计变更均体现在加盖有审查机构专用章的设计图纸上。未向建设单位和施工、监理单位提供未加盖有审查机构专用章的设计变更图纸，也未用设计变更通知单替代设计图纸的变更修改。

7、及时将设计图纸及相关原始资料归档保存。

8、本单位在本工程项目承担了下列设计业务：

本承诺书一式五份，一份设计单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

单位名称		
项目负责人		承诺人签名： 单位盖章： 年 月 日
身份证号码		
项目负责人执业资格印章		

A7-6-04 施工总承包单位项目负责人工程质量 终身责任承诺书

本人承诺：在 _____ 工程建设过程中认真履行了下列职责，并承担相应终身质量责任。

1、在国家规定的业务范围承揽工程，承揽工程后依法签订了承包合同，在领取施工许可证后，方可进行施工。

2、严格按照规定配备施工项目部关键岗位人员，所有人员均能到岗履职。

3、严格按照经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，未擅自修改工程设计，无偷工减料情况。对施工中采用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土、预拌砂浆严格按照规定进行见证取样检验，并有书面记录，签字齐全；未经检验或者检验不合格的，均未使用于工程。

5、严格执行了质量检查验收制度，严格工序管理。隐蔽工程在隐蔽前，及时通知建设、监理单位检查验收，全部合格。分项、分部、竣工验收均符合要求。

6、对施工过程中出现的质量问题均进行了返修。向建设单位出具了质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，我单位将严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

7、本工程资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，及时整理移交建设单位归档。

8、本单位在本工程项目承担了下列施工业务：

_____。
本承诺书一式五份，一份施工总承包单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

单位名称		
项目负责人		承诺人签名： 单位盖章： 年 月 日
身份证号码		
项目负责人执业资格印章		

A7-6-05 施工分包单位项目负责人工程质量 终身责任承诺书

本人承诺：在 _____ 工程建设过程中认真履行了下列职责，并承担相应终身质量责任。

- 1、在国家规定的业务范围承揽工程，承揽工程后依法签订了分包合同。
- 2、严格按照规定配备施工项目部关键岗位人员，所有人员均能够到岗履职。并在施工过程中自觉服从总承包单位的质量管理。
- 3、严格按照经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，未擅自修改工程设计，无偷工减料情况。对施工中采用的建筑材料严格按照规定进行见证取样检验，并有书面记录，签字齐全；未经检验或者检验不合格的，均未使用于工程。
- 5、严格执行了质量检查验收制度，严格工序管理。隐蔽工程在隐蔽前，及时通知建设、监理单位检查验收，全部合格。分项、分部均符合要求。
- 6、本工程资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，及时整理移交建设单位归档。
- 7、本单位在本工程项目承担了下列施工业务：

_____。

本承诺书一式六份，一份施工分包单位留存，一份提交施工总承包单位，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

单位名称		
项目负责人		承诺人签名： 单位盖章： 年 月 日
身份证号码		
项目负责人执业资格印章		

A7-6-06 监理单位项目负责人工程质量 终身责任承诺书

本人承诺：在 _____ 工程建设过程中认真履行了下列职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照资质等级和业务范围承担监理任务，与本工程施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位无隶属关系或其他利害关系。

2、按规定配备现场监理部关键岗位人员，所有人员均能够到岗履职。

3、认真编制监理方案，方案中明确了质量要求和标准。认真审查施工单位的质量保证技术措施。

4、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的设计文件和监理合同约定对施工质量实施监理，对施工全过程质量进行严格监督检查采取旁站、巡视和平行检验等形式，对工程的建设过程进行监理，并确保所有质量签证及时、真实、准确，承担质量监理责任。

5、发现施工过程参与工程建设各方责任主体违法违规和违反工程建设强制性标准行为及时制止，并报告住房城乡建设主管部门及其工程质量监督机构。

6、本工程资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，及时整理移交建设单位归档。

7、本单位在本工程项目承担了下列监理业务：

_____。

本承诺书一式五份，一份施工总承包单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

单位名称		
项目负责人		承诺人签名： 单位盖章： 年 月 日
身份证号码		
项目负责人执业资格印章		

A7-6-07 检测单位项目负责人工程质量 终身责任承诺书

本人承诺：在 _____ 工程建设过程中认真履行了下列职责，并承担相应终身质量责任。

1、严格按照资质等级和业务范围承担检测任务，未转让检测业务；与建设单位签订了书面委托合同，并依据合同开展检测业务。

2、认真编制检测方案，明确了质量要求和执行标准，并报工程质量监督机构登记。

3、从事本工程检测业务的检测人员均具有相应资格，出具的检测报告签章手续齐全，未出具虚假检测报告，本单位对所出具的检测报告的真实性负责。

4、按照国家有关法律法规和工程建设强制性标准实施工程质量检测，对发现的违法违规和违反工程建设强制性标准行为以及检测不合格事项及时通告工程项目建设、监理单位并报告工程质量监督机构。

5、本单位在本工程项目承担了下列检测业务：

本承诺书一式五份，一份施工总承包单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

单位名称		
项目负责人		承诺人签名：
身份证号码		单位盖章： 年 月 日

A7-7 园林绿化工程质量保证体系审查表

工程名称：

编号：

工程名称		建设单位	
勘察单位		监理单位	
设计单位		施工单位	
	职 务	姓 名	资 格 证
建设单位			
施 工 单 位	项目经理		
	项目技术负责人		
	施 工 员		
	质 检 员		
	安 全 员		
	资料员		
	其 他		
监 理 单 位	总 监		
	（总监代表）		
	园林专业		
	土建专业		
	见证人员		
	其 他		
设计单位	项目负责人		
勘察单位	负 责 人		
建设单位审查意见： 项目负责人签字：_____（建设单位盖章） 年 月 日			
说 明	1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目办理质量监督申报手续时提交； 2、以上质保体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。		

B1-1 总监理工程师任命书

工程名称：

编号：

致：_____ (建设单位)

兹任命_____ (注册监理工程师注册号：_____) 为我单位_____项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

工程监理单位 (盖章)

法定代表人 (签字)

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B1-2 总监理工程师代表授权书

工程名称：

编号：

致：_____ (建设单位)

_____ (施工单位)

经报请_____ (工程监理单位) 法定代表人_____ 同意，现授权_____ 同志担任本工程的 (专业/施工合同段/工程地域) 总监理工程师代表。

授权内容：

工程监理单位：_____

项目监理机构：_____

总监理工程师：_____

年 月 日

注：本表一式四份，工程监理单位，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B1-7 工作联系单

工程名称:

编号:

致: _____

事由:

内容:

发文单位 _____

负责人（签字） _____

年 月 日

B1-8 索赔意向通知书

工程名称：

编号：

致：_____

根据《建设工程施工合同》_____（条款）的约定，由于发生了_____事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此我方向_____单位提出索赔要求。

附件：索赔事件资料

提出单位（盖章）

负责人（签字）_____

年 月 日

B1-9 监 理 报 告

工程名称：

编号：

致：_____（主管部门）

由_____（施工单位）施工的_____（工程部位），存在安全事故隐患。我方已于____年____月____日发出编号为：_____的《监理通知单》或《工程暂停令》，但施工单位未（整改或停工）。

特此报告。

附件：☐监理通知单

☐工程暂停令

☐其他

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）

年 月 日

注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份

B1-10 监 理 通 知 单

工程名称：

编号：

致：_____（施工项目部）

事由：

内容：

项目监理单位（盖章）

总 / 专业监理工程师（签字）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份

B1-11 监理通知单回复

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理单位）

我方接到编号为_____的监理通知后，已按要求完成相关工作，现报上，请予以复查。

附：需要说明的情况

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）_____

年 月 日

复查意见：

项目监理单位（盖章）

总监理工程师或专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份

B2-1 工程开工令

工程名称：

编号：

致： _____(施工单位)

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为____年____月____日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字盖执业印章）（签字）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B2-2 工程开工报审表

工程名称：

编号：

致：_____（建设单位）

_____（项目监理机构）

我方承担的_____工程，已完成相关准备工作，具备了开工条件，特申请于____年____月____日开工，请予以审批。

附件： □1. 园林绿化行政主管部门批示文件、质量监督申报文件_____份；

□2. 施工组织设计、专项方案_____份；

□3. 主要管理人员、特殊工种资格证明文件_____份；

□4. 其他开工条件

施工单位（盖章）

项目经理（签字）

年 月 日

审核意见：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字盖执业印章）

年 月 日

审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位项目负责人（签字）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B2-3 工程暂停令

工程名称

编号：

致：_____（施工项目经理部）

由于_____

原因，现通知你方于____年__月__日____时起，暂停_____部位（工序）
施工，并按下述要求做好各项工作：

项目监理单位（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份

B2-4 工程复工报审表

工程名称:

编号:

致: _____ (建设单位)

编号为_____《工程暂停令》所停工的_____部位,现已满足复工条件,我方申请于____年____月____日复工,请予以审批。

附件: 停工整改措施、整改效果详细说明文件

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字)

年 月 日

审核意见:

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师 (签字)

年 月 日

审批意见:

建设单位 (盖章)

建设单位代表 (签字)

年 月 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B2-5 工程复工令

工程名称

编号：

致：_____（施工项目经理部）

我方发出的编号为_____《工程暂停令》，要求暂停_____部位（工序）施工，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于_____年____月____日____时起恢复施工。

附件：复工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B2-6 施工进度计划报审表

工程名称：

编号：

致：_____（监理单位）

我方根据施工合同的有关规定，已完成_____工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。

附件：□施工总进度计划：_____份

□阶段性进度计划

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）_____

年 月 日

审查意见：

专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

审核意见：

项目监理单位（盖章）

总监理工程师（签字）_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

B3-1 旁站记录

工程名称:

编号:

旁站的关键部位工序		施工单位	
旁站开始时间		旁站结束时间	
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
发现的问题及处理情况：			
旁站监理人员（签字） 年 月 日			

注：本表一式一份，项目监理单位留存

B3-2 见证取样和送检见证人备案书

工程名称：

编号：

监 督 站	
试 验 室	
我单位决定,由_____同志担任_____ 工程有见证取样和送检见证人。 有关的印章和签字如下,请查收备案。 附件:有见证取样和送检见证人资格证明材料	
见证取样和送检章	见证人签字
建 设 单 位	项目负责人(签字) (盖章)
监 理 单 位	总监理工程师(签字) (盖章)
施 工 单 位	项目经理(签字) (盖章)

B3-3 见证记录

工程名称:

编号:

施 工 单 位		取样部位	
样 品 名 称			
样 品 规 格		样品数量	
取 样 地 点		取样日期	
见证记录：			
见证取样和送检印章			
取样人			
见证人			
送样时间			

B3-4 施工组织设计或（专项）施工方案报审表

工程名称：

编号：

致：_____ (项目监理机构)

我方已完成_____工程施工组织设计或（专项）施工方案的编制，
并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。

附：☐施工组织设计

☐专项施工方案

☐施工方案

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）

年 月 日

审查意见：

专业监理工程师（签字）

年 月 日

审核意见：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字盖执业印章）

年 月 日

审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位项目负责人（签字）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B4-1 工程款支付证书

工程名称：

编号：

致：_____（施工单位）

根据施工合同的规定，经审核编号为_____的工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付款项共计（大写）_____（小写：_____）。

其中：

1. 施工单位申报款为：_____

2. 经审核承包单位应得款为：_____

3. 本期应扣款为：_____

4. 本期应付款为：_____

附件：工程支付报审表及附件

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

B4-2 工程款支付申请表

工程名称: _____	编号: _____
致: _____ (监理单位) 我方已完成_____工作, 按施工合同, 建设单位应在_____年_____月_____日前支付该项工程款共 (大写) _____ (小写: _____), 现将有关资料报上, 请予以审核。 附件: ☐ 已完工程量报表 ☐ 工程竣工结算证明资料 ☐ 相应的支持性证明文件 施工项目部 (盖章) 项目经理 (签字) _____ 年 月 日	
审查意见: 专业监理工程师 (签字) _____ 年 月 日	
审查意见: 项目监理机构 (盖章) 总监理工程师 (签字、加盖执业印章) _____ 年 月 日	
审批意见: 建设单位 (盖章) 建设单位代表 (签字) _____ 年 月 日	

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份; 工程竣工结算报审时本表一式四份, 项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。

B4-3 费用索赔报审表

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理机构）

根据施工合同_____条款，由于_____的原因，我方申请索赔金额（大写）_____，请予以批准。

索赔详细理由及经过：

附件：☐索赔金额的计算

☐证明材料

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）_____

年 月 日

审核意见：

附件：☐不同意此项索赔

☐同意此项索赔，索赔金额为（大写）_____

同意/不同意索赔的理由：

附件：☐索赔审查报告

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）_____

年 月 日

审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B5-1 工程临时或最终延期报审表

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理机构）

根据施工合同第_____（条款），由于_____原因，我方申请工程临时/最终延期_____（日历天），请予以批准。

附件：

1. 工程延期依据及工期计算
2. 证明材料

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）_____

年 月 日

审核意见：

- ☐ 同意此项索赔
- ☐ 同意临时或最终延长工期_____（日历天）。
- ☐ 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）_____

年 月 日

审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）_____

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

C1-1 工 程 概 况 表

编号：

工程名称			
建设地点		合同造价	
建设单位		项目管理单位	
勘察单位		设计单位	
监理单位		施工单位	
开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日
绿化面积	m²	铺装面积	m²
建筑物面积	m²	结构类型	
其他 主要 工程 内容			
备注			

项目经理：

制表人：

C1-2 施工现场质量管理检查记录

编号:

工程名称			开工日期		
建设单位			项目负责人		
设计单位			项目负责人		
监理单位			总监理工程师		
施工单位			项目经理	项目技术负责人	
序号	项 目		内 容		
1	现场质量管理制度				
2	质量责任制				
3	主要专业工种操作上岗证书				
4	分包方资质与对分包单位的管理制度				
5	施工图审查情况				
6	地质勘察资料				
7	施工组织设计、施工方案及审批				
8	施工技术标准				
9	工程质量检验制度				
10	搅拌站及计量设置				
11	现场材料、设备存放与管理				
12					
检查结论： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日					

C1-3 工程项目施工管理人员名单

编号：

工程名称			施工单位		
技术部门负责人		执业证号		联系电话	
质量部门负责人		执业证号		联系电话	
项目经理		执业证号		联系电话	
项目技术负责人		执业证号		联系电话	
专职质检员		执业证号		联系电话	
施工员		执业证号		联系电话	
安全员		执业证号		联系电话	
资料员		执业证号		联系电话	

上述人员是我单位为

工程配备的项目施工管理人员，请建设(监理)单

位审核。

企业技术负责人：

(公章)

企业法人代表：

年 月 日

审核意见：

建设单位项目负责人(总监理工程师)：

(公章)

年 月 日

注：执业证号是指国家、省、市行业管理部门或企业内部的执业资格编号；

附件：相关专业人员岗位证书复印件。

C1-4 分包单位资质报审表

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理单位） 经考察，我方认为拟选择的_____（分包单位）具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第_____条款的约定进行施工或安装。分包后，我方仍承担本工程施工合同的全部责任。请予以审查。		
分包工程名称(部位)	分包工程量	分包工程合同金额
合计		
附：1. 分包单位资质材料： 2. 分包单位业绩材料： 3. 分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书： 4. 施工单位对分包单位的管理制度 施工项目部（盖章） 项目经理（签字）_____ 年 月 日		
审查意见： 专业监理工程师（签字）_____ 年 月 日		
审核意见： 项目监理单位（盖章） 总监理工程师（签字）_____ 年 月 日		

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份

C1-5 工程质量事故勘查记录

编号：

工程名称			日期	
调(勘)查时间	年 月 日 时至 时			
调(勘)查地点				
参加人员	单位	姓名	职务	电话
被调查人				
陪同调(勘)查人员				
调(勘)查笔录				
现场证物照片	☐ 有 ☐ 无 共 张 共 页			
事故证据资料	☐ 有 ☐ 无 共 张 共 页			
被调查人签字		调(勘)查人		

本表由调查单位填写，各有关单位均保存一份。

C1-6 建设工程质量事故报告书

编号：

工程名称		质监编号	
工程地址			
建设单位		施工单位	
设计单位		监理单位	
建筑面积		结构类型	
事故类型			
事故发生时间及部位			
经济损失		死亡人数	
事故情况 及 主要原因			
采取的措施 及事故控制 情况			
备注			

施工单位（项目）负责人：_____报告人：_____报告日期：_____

备注：按照国家建设行政主管部门规定上报，各保存一份。

C1-8 工程施工日志

编号：

年 月 日 星期			天气 气温 °C 风力 级 风向/		
当日工程 施工部位			当日工程 形象进度		
基本施工内容 记录					
质量问题检查 整改情况					
今日检(试)验 情况					
项目经理		填写人		日期	

C1-9 见证试验检测汇总表

编号：

工程名称						施工单位					项目经理		
建设单位						监理单位					总监理工程师		
序号	样品名称	规格型号 强度等级	生产厂家	批号	工程部位	取样人	见证人	取样数量	代表数量	取样时间	报告编号	检测结果	备注
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

注：该表由施工单位填写，监理单位签字确认。

C2-2 技术交底记录

编号：

工程名称					
分部工程名称		分项工程名称			
施工单位		交底日期			
交底提要：					
交底内容：					
项目 (专业) 技术 负责 人		交 底 人		接 受 交 底 人	

注：本记录一式两份，一份交底单位存，一份接受交底单位存。

C2-3 安全技术交底记录

编号：

工程名称					
分部工程名称		分项工程名称			
施工单位		交底日期			
交底提要：					
交底内容：					
项目 (专业) 技术 负责人		安 全 员		交底人 接受 交底人	

注：本记录一式两份，一份交底单位存，一份接受交底单位存。

C2-4 设计交底记录

编号：

工程 名称					日期	年 月 日	
地点					专业名称		
设计 交 底 要 点							
建 设 单 位	专业技术人员： 项目负责人： (公章)	监 理 单 位	专 业 监 理 工 程 师： 总监理工程师： (公章)	设 计 单 位	专业设计人员： 项目负责人： (公章)	施 工 单 位	专职质检员： 项目技术负责人： 项目负责人： (公章)

C2-5 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表

编号:

[illegible]

注：图纸会审、设计变更、洽商记录附后。

项目（专业）技术负责人：

C2-6 图纸会审记录

编号：

工程名称						日期	年 月 日	
地点						专业名称		
序号	图号	图纸问题					会审意见	
建 设 单 位	专业技术人员： 项目负责人： (公章)	监 理 单 位	专 业 监 理 工 程 师： 总监理工程师： (公章)	设 计 单 位	专业设计人员： 项目负责人： (公章)	施 工 单 位	专职质检员： 项目技术负责人： 项目负责人： (公章)	

C2-7 设计变更通知单

编号：

工程名称			专业名称	
地 点			日 期	
序号	图号	变 更 内 容		
提出单位				
建设单位	项目负责人：(公章)			
设计单位	专业设计人员：			

C2-8 工程洽商记录

编号：

工程名称		专业名称	
提出单位名称		日 期	
内容摘要			
序号	图号	洽商内容	
施 工 单 位	项目（专业） 技术负责人： 项目负责人： （公章）	建 设 （ 监 理 ） 单 位	专业技术人员： （专业监理工程师） 项目负责人： （总监理工程师） （公章）
设 计 单 位	专业设计人员： 项目负责人： （公章）		

C4-1-01 原材料合格证、复试报告汇总表

工程名称：

编号：

序号	材料品种 牌号、标号	生产厂家	合格证、出厂 试验报告编号	进场 数量	进场 日期	复试报 告编号	报告 日期	复试 结果	主要使用部位 及有关说明

项目（专业）技术负责人：

质量检查员：

日 期：

C4-1-02 合格证贴条

编号：

材料名称	
合格证编号	
合格证代表数量	
进货数量	
工程总需要量	
材料验收单编号	
抽样试验委托单编号	
抽样试验结论	
供货单位	
到货日期	
查对标牌验收情况	
合格证收到日期	

（合格证粘贴处）

C4-1-03 复印件（或抄件）贴条

材料名称	
合格证原件编号	
合格证复印件代表数量	
进货数量	
工程总需要量	
材料验收单编号	
抽样试验委托单编号	
抽样试验结论	
供货单位	
到货日期	
查对标牌验收情况	
合格证复印件收到日期	
合格证原件存放单位	
复印（抄件）单位（盖章）	
复印（抄件）人签字	

编号：

（复印件或抄件粘贴处）

C4-1-04 苗木出圃单（植物检疫证）贴条

编号：

苗木名称			
苗木规格	胸径	冠幅	其他要求
种植部位			
进场数量			
供货单位			
到货日期			
出圃单检查结论			
苗木出圃单（植物检疫证）			
收到日期			

苗木出圃单（植物检疫证）粘贴处

C4-2-01 工程材料、构配件或设备进场检验记录表

编号：

工程名称					检验日期	年 月 日	
序号	名称	规格型号	进场数量	生产厂家	检验项目	检验结果	备注
				合格证号			
1							
2							
3							
4							
5							
检验结论：							
签字栏	建设(监理)单位	施工单位					
		项目技术负责人	专业工长		检验员		

C4-2-02 工程材料、构配件或设备报验表

工程名称：

编号：

致：_____（项目监理单位）
于_____年____月____日进场的拟用于工程_____部位的_____
经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。

附件：☐1. 工程材料、构配件或设备清单_____页；
☐2. 产品质量检验报告_____页；
☐3. 出厂合格证_____页；
☐4. 进场复试报告_____页；
☐5. 苗木出圃单_____页；
☐6. 植物检疫证_____页；
☐7. 其他

施工项目部（盖章）
项目经理（签字）_____

年 月 日

验收意见：

项目监理单位（盖章）

专业监理工程师（签字）_____

年 月 日

注：本表一式二份，项目监理单位、施工单位各一份

C4-2-03 苗木进场检验记录表

编号:

工程名称						检验日期	年 月 日	
序号	苗木名称	规格		进场数量	种植部位	供应单位	检验结果	备注
		胸径 (cm)	冠幅 (cm)					
1								
2								
3								
4								
5								
检验结论:								
签字栏	建设(监理)单位		施工单位					
			项目技术负责人					

C4-2-04 客土进场检验记录表

编号：

工程名称		检验日期	年 月 日	
供应单位				
使用部位				
外观检查				
序号	检查内容	检查结果		
1	块径≤5cm			
2	容重（黏度）			
3	建筑垃圾			
4	对植物生长有害的污染物			
检验结论：				
签字栏	建设(监理)单位	施工单位		
		项目技术负责人	专业工长	检验员

C5-1 隐蔽工程验收记录

编号：

工程名称			
隐检项目		隐检日期	
隐检部位			
隐检依据：施工图图号_____，设计变更/洽商（编号_____）及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号：			
隐检内容：			
检查验收意见：			
施工单位项目 (专业)技术负责人		监理工程师 (建设单位项目专业负责人)	

本表由施工单位填写。

C5-2 施工检查记录（通用表）

编号：

工程名称		检查项目	
检查部位		检查日期	
检查依据：			
检查内容：			
检查结论：			
复查意见：			
复查人：		复查日期：	
施工单位			
项目(专业)技术负责人	专业质检员	专业工长	

本表由施工单位填写并保存。

C5-3 预检记录

编号：

工程名称		预检项目	
预检部位		检查日期	
依据：施工图纸(施工图纸号_____)、 设计变更/洽商(编号_____)和有关规范、规程。 主要材料或设备：_____ 规格/型号：_____			
预检内容：			
检查意见：			
复查意见： 复查人： 复查日期：			
施工单位			
项目(专业)技术负责人	项目专业质检员	项目专业工长(施工员)	

本表由施工单位填写并保存。

C5-4 班组自检记录

编号：

工程名称			
自检部位		自检项目	
操作日期		完成日期	
班组自检内容：			
班组自检意见：			
复查意见：			
复查人：		复查日期：	
自检人		班组长	

本表由施工企业保存。

C5-5 交接检查记录

编号：

工程名称			
移交单位名称		接收单位名称	
交接部位		检查日期	
交接内容：			
检查结果：			
复查意见： 复查人： 复查日期：			
见证单位意见：			
见证单位名称			
签 字 栏	移交单位	接收单位	见证单位

注：1.本表由移交、接收和见证单位各存一份。

2.见证单位应根据实际检查情况，并汇总移交和接收单位意见形成见证单位意见。

C5-6 工程测量放线记录汇总表

编号:

[illegible]

注：定位、测量放线记录附后。

项目（专业）技术负责人：

C5-7 工程测量放线记录

编号：

工程名称		委托单位			
图纸编号		施测日期			
平面坐标依据		复测日期			
高程依据		使用仪器			
允许误差		仪器校验日期			
定位抄测示意图：					
复测结果：					
签 字 栏	建设（监理单位）	施工(测量) 单位	测量人员岗位证书号		
		专业技术负责人	测量负责人	复测人	施测人

C5-8 不符合要求项处理记录

编号：

工程名称		发生/发现日期	
不合格项发生部位与原因： 致： 由于以下情况的发生，使你单位在_____发生严重☐/一般☐不合格项，请及时采取措施予以整改。 具体情况： ☐自行整改 ☐整改后报我方验收 签发人： 签发日期： 年 月 日			
不合格项改正措施： 整改限期： 整改责任人：			
不合格项整改结果： 致： 根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收 整改结论： ☐同意验收 ☐继续整改 ☐返工重做 ☐其它_____ 验收人： 日期： 年 月 日			

C5-9 基槽验线记录

编号：

工程名称		日期		
放线部位		放线内容		
验线依据及内容：				
基槽平面、剖面简图：				
检查意见：				
签字栏	建设（监理）单位	施工单位		
		专业技术负责人	专业质检员	施测人

C5-10 地基与基础验槽检查记录

编号：

工程名称		验槽日期	
验槽部位			
依据：施工图纸（施工图纸号_____）、 设计变更、洽商及地基勘察报告，（编号_____）及有关规范、规程。			
验槽内容： 1. 基坑位置、平面尺寸。 2. 基槽开挖至勘探报告第_____层，持力层为_____层。 3. 基底绝对高程和相对标高_____。 4. 土质情况_____。 （附：□钎探记录及钎探点平面布置图） 5. 地下水位情况_____。 6. 桩位置_____、桩类型_____、数量_____，承载力满足设计要求。 7. 其他：_____ _____ _____			
注：若建筑工程无桩基或人工支护，则相应在第 6 条填写处划“/”。			
申报人：			
检查意见：			
检查结论：□无异常，可进行下道工序 □需要地基处理			
施 工 单 位	质量检查员： 项目技术 (专业)负责人： 项目经理： 年 月 日	监 理 (建 设) 单 位	总监理工程师： (建设单位项目专业负责人) 年 月 日
		设计 单 位	项目(专业)负责人： 年 月 日
		勘 察 单 位	项目负责人： 年 月 日

C5-11 地基钎探记录

编号：

工程名称						钎探日期		
套锤重		自由落距			钎径			
顺序号	各 步 锤 击 数							
	0~30cm	30~60cm	60~90cm	90~120cm	120~150cm	150~180cm	180~210cm	备注
施工单位								
项目(专业)技术负责人		专业质检员			打钎人		记录人	

附：钎探点布置图。

C5-12 地基处理记录

编号：

工程名称			日期	
处理依据及方式：				
处理部位及深度(或用简图表示)				
□有/□无 附页(图)				
处理过程及处理结果：				
检查意见：				
检查日期：				
签 字 栏	建设(监理)单位	施工单位		
		项目专业技术负责人	专业质检员	专业工长(施工员)
	设计单位		勘察单位	

本表由施工单位填写。

C5-13 地基验收记录

编号：

工程名称					验收日期			
地基 验槽 检查 意见								
地基 处理 情况 及处 理检 查意 见								
验收 意见								
施 工 单 位	项目专业质量 检查员： 项目技术负责 人： 项目经理： (公章) 年 月 日	监 理 (<u>建 设</u>) 单 位	监理工程师： (建设单位项目 负责人) (公章) 年 月 日	设 计 单 位	项目负责人： (公章) 年 月 日	勘 察 单 位	项目负责人： (公章) 年 月 日	

注：附地基验槽记录及地基处理方案、地基处理记录。

C5-14 建筑物垂直度、标高测量记录（一）

编号：

工程名称															
工程形象进度										观测日期					
序号	项 目				允许偏差(mm)		测量记录								
1	砌体结构	楼面标高			±15										
		垂直度	全高	≤10m	10										
				>10m	20										
2	混凝土结构	标高	层高		±10										
			全高		±30										
		垂直度	层高	≤5m	8										
				>5m	10										
			全高(H)		H/1000 且≤30										
3	钢结构	单层钢结构	钢层(托)架、桁架、梁及受压杆件垂直度		h/250, 且不应大于 15.0										
			整体垂直度		H/1000,且不应大于 25.0										
		多层及高层钢结构	单节柱的垂直度		h/1000,且不应大于 10.0										
			整体垂直度		(H/2500+10.0)且不应大于 50.0										
			全高(H)		用相对标高控制安装: $\pm\sum(\Delta n+\Delta z+\Delta w)$ 用设计标高控制安装: H/1000,且不应大于 30.0 -H/1000,且不应大于 30.0										
观测说明（附观测示意图）：															
施工单位检查 评定结果		项目技术负责人 年 月 日													
监理（建设） 单位验收结论		总监理工程师(建设单位项目技术负责人) 年 月 日													

注：1.本表适用主体结构施工完，对其全高及垂直度的测量记录

2. Δn 为每节柱子长度的制造允许偏差； Δz 为每节柱子长度受荷载后的压缩值； Δw 为每节柱子接头焊缝的收缩值。

C5-15 建筑物沉降观测记录

编号：

工程名称		水准点编号		测量仪器及 型号		
水准点所在 位置		水准点高程		仪器检定日期	年 月 日	
观测日期 自 年 月 日至 年 月 日						
观测点布置简图						
观测点 编号	观测日期	荷载累加情况描述	实测标高 m	本期沉降量 (mm)	总沉降量 (mm)	备注
观测单位名称					观测单位印章	
项目(专业)技术负责 人		审核人	施测人			

本表由测量单位提供。

C5-16 预拌砼运输单（正本）

编号：

合同编号				任务单号			
供应单位				生产日期			
工程名称及 施工部位							
委托单位				混凝土强度等级			
混凝土输送方式				其它技术要求			
本车供应方量 (m³)				要求坍落度 (mm)		出厂检验坍落度 (mm)	
设计配合比编号				设计配合比比例		C:W:S:G=	
运距 (km)				车号		车次	
出站时间				到场时间		现场出罐温度 (°C)	
开始浇筑时间				完成浇筑时间		交货检验坍落度 (mm)	
签 字 栏	现场验收人		混凝土供应单位质检员		混凝土供应单位签发人		

预拌砼运输单（副本）

合同编号				任务单号			
供应单位				生产日期			
工程名称及 施工部位							
委托单位				混凝土强度等级			
混凝土输送方式				其它技术要求			
本车供应方量 (m³)				要求坍落度 (mm)		出厂检验坍落度 (mm)	
设计配合比编号				设计配合比比例		C:W:S:G=	
运距 (km)				车号		车次	
出站时间				到场时间		现场出罐温度 (°C)	
开始浇筑时间				完成浇筑时间		交货检验坍落度 (mm)	
签 字 栏	现场验收人		混凝土供应单位质检员		混凝土供应单位签发人		

注：本表的正本由供应单位保存，副本由施工单位保存。

C5-17 混凝土开盘鉴定

编号：

工程名称及部位					鉴定编号			
施工单位					搅拌方式			
强度等级					要求坍落度			
配合比编号					试配单位			
水灰比					砂率(%)			
材料名称		水泥	砂	石	水	外加剂 ()		掺合料 ()
设计每 m ³ 用料 (kg)								
调整后每盘用料 (kg)		砂含水率 %			石含水率 %			
鉴定 结果	鉴定 项目	混凝土拌合物性能			混凝土试块抗压强度(MPa)		原材料与申请单 是否相符	
		坍落度	保水性	粘聚性				
	设计							
	实测							
鉴定结论：								
监理工程师 (建设单位项目 技术负责人)		混凝土试配单位 负责人		施工单位项目 (专业) 技术负责人		搅拌机组负责人		
鉴定日期								

C5-18 混凝土工程施工记录

编号：

_____年____月____日____时至____时，气温_____天气_____风力_____

建设单位名称_____单位工程名称_____

结构名称及浇筑部位（标明轴线和标高）_____

混凝土数量_____（m³）当班完成量_____（m³）

混凝土设计等级_____配合比报告编号_____

混凝土配合比检查情况（列表如下）

材料	水泥		水		外加剂名称及用量		砂		石	
	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次
骨料含水率(%)										
骨料含水量(kg)										
每 m ³ 砼湿料实用量(kg)										
每 缶(盘) 砼湿料实用量(kg)										
每 m ³ 砼材料设计用量(kg)										

坍落度(cm)：要求_____第一次测试结果_____第二次测试结果_____

水泥品种、生产厂及等级_____搅拌机型号_____

混凝土捣实方法_____混凝土养护方法_____

试块数量编号及试压结果：

试件	留置组数	试 块 编 号 及 试 压 结 果										
同条件养护												
标准养护												

注：1.试块试压结果栏中应注明试压报告编号和试压龄期。

2.附浇筑示意图。示意图应标明浇筑方向、浇筑方量、浇筑日期及施工缝设置部位及试块留置数量及位置。拆模时间_____

项目(专业)技术负责人：

项目专业质量检查员：

C5-19 混凝土养护测温记录

编号：

工程名称																	
部位									养护方法						测温方式		
测温时间			大气温度 (°C)	各测孔温度(°C)												平均温 度 (°C)	间隔时 间(h)
月	日	时															
施工单位																	
项目专业技 术负责人			专业质检员						记录人								

注： 1.本表由施工单位填写并保存。
2.附测温孔布置图及测温孔剖面图。

C5-20 构件吊装记录

编号：

工程名称							
使用部位				吊装日期			
序号	构件名称及编号	安装位置	安 装 检 查				备注
			搁置与搭接尺寸	接头(点)处理	固定方法	标高检查	
结论：							
施工单位							
项目(专业)技术负责人		专业质检员			记录人		

本表由施工单位填写并保存。

C5-21 屋面（地面）淋水、蓄水试验检查记录

编号：

工程名称		试验日期	
试水方式	☐ 第一次试水 ☐ 第二次试水	试水日期	从_____年__月__日__时__分 至_____年__月__日__时__分
检查 方法 及 内容			
检查 结果			
复查 意见	复查人：_____ 复查日期：_____		
施 工 单 位	试验人员： 项目专业质量检查员： 项目(专业)技术负责人： 年 月 日	监 理 (建 设) 单 位	监理工程师(建设单位项目技术负责人)： 年 月 日

C5-22 地下工程防水效果检查记录

工程名称:

编号:

试水方法		试验日期	
工程试验部位及情况	附件：背水内表面的结构工程展开图		
试验结果			
复查意见	复查人：复查日期：		
施工单位	试验人员： 项目专业质量检查员： 项目(专业)技术负责人： 年 月 日	监理(建设单位)单位	监理工程师(建设单位项目负责人)： 年 月 日

C6-1-01 土壤试验记录汇总表

工程名称：

编号：

序号	土的类别	厚度	取土部位	试验报告编号	报告日期	试验结果	设计要求及说明

项目（专业）技术负责人：

质量检查员：

日 期：

C6-1-02 给水管道通水试验记录

编号：

工程名称		检查项目	
检查部位		检查日期	
试验依据：			
试验系统介绍：			
试验记录：			
检查结论：			
复查意见：			
复查人：		复查日期：	
监理单位	施工单位		
专业监理工程师	项目(专业)技术负责人	专业质检员	专业工长

本表由施工单位填写并保存。

C6-1-02 水（气）压试验记录

编号：

工程名称					施 工 单 位			
分项工程名称					监理(建设)单位			
环 境 温 度		℃			试 验 日 期			
试验范围	规格型号	试验介质	工作压力 (Mpa)	试验类别	试验压力 (Mpa)	试验起止 时间	压力降 (Mpa)	检查结论
				强 度				
				严密性				
				强 度				
				严密性				
				强 度				
				严密性				
				强 度				
				严密性				
				强 度				
				严密性				
				强 度				
				严密性				
				强 度				
				严密性				
				强 度				
				严密性				

施 工 单 位			监理(建设)单位	
试验人：	专业质量检查员：	项目专业技术(质量)负责人：	监理工程师：	
			(建设单位项目专业技术负责人)	
		(公章)	(公章)	

注：给水、消防、空调管道系统、容器、设备、散热器等通用表。

C6-1-04 喷泉水景效果试验记录

编号：

工程名称		试验项目	
试验部位		试验日期	
试验运行 起止时间			
工作压力			
试验依据：			
试验系统介绍：			
试验记录：			
检查结论：			
复查意见：			
复查人：		复查日期：	
监理单位	施工单位		
专业监理工程师	项目(专业)技术负责人	专业质检员	专业工长

本表由施工单位填写并保存。

C6-2-07 砌筑砂浆试块强度统计评定记录

编号：

工程名称								强度等级			
施工单位								养护方法			
统计期		年 月 日至 年 月 日						结构部位			
试块组数 n		强度标准值 f ₂ (MPa)			平均值 f _{2m} ·(MPa)			最小值 f _{2, min} (MPa)		0.75f ₂	
每组 强度 值 MPa											
判定式	f _{2, m} ≥f ₂						f _{2, min} ≥0.75f ₂				
结果											
结论：											
批准人				审核				统计			
报告日期				年 月 日							

C6-2-08 混凝土试块强度统计评定记录

编号：

工程名称						强度等级			
施工单位						养护方法			
统计期		年 月 日至 年 月 日				结构部位			
试块组数 n	强度标准值 $f_{cu,k}$ (MPa)	平均值 m_{fcu} (MPa)	标准差 S_{fcu} (MPa)	最小值 $f_{cu,min}$ (MPa)	合格判定系数				
					λ_1		λ_2		
每 组 强 度 值 MPa									
评 定 界 限	☐ 统计方法（二）				☐ 非统计方法				
	$0.90f_{cu,k}$	$m_{fcu}-\lambda_1 \times S_{fcu}$	$\lambda_2 \times f_{cu,k}$	$1.15f_{cu,k}$			$0.95f_{cu,k}$		
判 定 式	$m_{fcu}-\lambda_1 \times S_{fcu} \geq 0.90f_{cu,k}$		$f_{cu,min} \geq \lambda_2 \times f_{cu,k}$		$m_{fcu} \geq 1.15f_{cu,k}$		$f_{cu,min} \geq 0.95f_{cu,k}$		
结 果									
结论：									
批准		审核				统计			
报告日期		年 月 日							

C6-2-15 电气设备调试记录

编号：

工程名称		调试项目	
调试部位		调试日期	
调试依据：			
调试系统介绍：			
调试记录：			
检查结论：			
复查意见：			
复查人：		复查日期：	
监理单位	施工单位		
专业监理工程师	项目(专业)技术负责人	专业质检员	专业工长

本表由施工单位填写并保存。

C6-2-16 电气接地电阻测试记录

编号：

工程名称				施工单位		
分项工程名称				监理(建设)单位		
仪表型号				置期		
接地类别		防雷接地	保护接地	重复接地	静电接地	其它
组别 及实 测数 据 (Ω)	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	系统					
设计要求						
测试结论						
施工单位				监理（建设）单位		
测试人：	专业质量检查员：	项目专业技术（质量）负责人：		监理工程师：		
		（公章）		（建设单位项目专业技术负责		
				（公章）		

C6-2-17 电气绝缘电阻测试记录

编号:

工程名称					施工单位						
分项工程名称					监理(建设)单位						
配电柜、箱、盘、屏 (设备器具)					日期						
仪表型号			电压					计量单位			
试验对相		相 间			相对零			相对地			零对地
位置	路别	A—B	B—C	C—A	A—N	B—N	C—N	A—PE	B—PE	C—PE	N—PE
结论											
施工单位							监理（建设）单位				
测试人：	专业质量检查员：	项目专业技术（质量）负责人：					监理工程师：				
		(公章)					(建设单位项目专业技术负责人)				
							(公章)				

注：此表适用于单相、单相三线、三相四线制、三相五线制的照明、动力线路及电缆、设备器具等绝缘电阻的测试。

C7-1-01 栽植土检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长				项目负责人			
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82） 4.1.3									
分包单位				分包负责人				施工班组长			
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果						监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	土壤 pH 值应符合本地区栽植土标准或按 pH 值 5.6~8.0 进行选择									
	2	土壤全盐含量应为 0.1% ~ 0.3%									
	3	土壤密度应为 1.0g/cm ³ ~1.35g/cm ³									
一般项目	1	绿化栽植土壤有效土层厚度应符合本表的要求									
	2	土壤有机质含量≥1.5%									
	3	土壤块径≤5cm									
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日									

注：①检查频率：每 500m³或 2000 m²为一检验批，随机取样 5 处，每处 100g 组成一组试样。500m³或 2000 m²以下，取样不少于 3 处。
 ②检验方法：理化性质经有资质检测单位测试，土层厚度尺量。

C7-1-02 栽植土土层厚度检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位								
施工单位				专业工长				项目负责人								
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.1.1														
分包单位				分包负责人				施工班组长								
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果						监理（建设）单位验收记录				
一般项目	1	一般栽植	乔木	胸径≥20cm	≥180	挖样洞观察或尺量检查										
				胸径<20cm	≥150（深根）											
					≥100（浅根）											
			灌木	大、中灌木、大藤本	≥90											
				小灌木、宿根花卉、小藤本	≥40											
			棕榈类		≥90											
			竹类	大径	≥80											
				中、小径	≥50											
	草坪、花卉、草本地被		≥30													
	2	设施顶面绿化	乔木	≥80												
			灌木	≥45												
			草坪、花卉、草本地被	≥15												
	施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日													
	监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日													

注：①检查频率：1000m² 检查 3 处，不足 1000m² 检查不少于 1 处；②检验方法：观察、量测。

编号:

单位工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.1.4				
分包单位			分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	应将现场内的渣土、工程废料、宿根性杂草、树根及其有害污染物清除干净				
	2	场地标高及清理程度应符合设计和栽植要求				
一般项目	1	填垫范围内不应有坑洼、积水				
	2	对软泥和不透水层应进行处理				
施工单位检查 评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

注：①检查频率：1000m² 检查 3 处，不足 1000m² 检查不少于 1 处；②检验方法：观察、量测。

C7-1-04 栽植土回填及地形造型检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位									
施工单位				专业工长				项目负责人									
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.1.5															
分包单位				分包负责人				施工班组长									
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果						监理单位验收记录					
主控项目	1	造型胎土、栽植土应符合设计要求并有检测报告															
	2	回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度均应符合设计要求															
一般项目	1	回填土壤应分层适度夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用机械反复碾压															
	2	地形造型应自然顺畅															
	地形造型尺寸和相对高程允许偏差				实测值（cm）												
	项 目	尺寸要求	允许偏差（cm）	检验方法	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	
	边界线位置	设计要求	±50	经纬仪、钢尺测量													
	等高线位置	设计要求	±10	经纬仪、钢尺测量													
	3	地形相对标高（cm）	≤100	回填土方自然沉降以后	±5	水准仪、钢尺测量，每1000m ² 测定一次											
			101~200		±10												
			201~300		±15												
			301~500		±20												
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员：										年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）										年 月 日					

注：①检查频率：1000m² 检查 3 处，不足 1000m² 检查不少于 1 处；②检验方法：经纬仪、水准仪、钢尺测量。

C7-1-05 栽植土施肥和表层整理检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位							
施工单位				专业工长				项目负责人							
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.1.6													
分包单位				分包负责人				施工班组长							
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录							
主控项目	1	商品肥料必须有产品合格证明，或已经过试验证明符合要求													
	2	有机肥必须充分腐熟													
	3	施用无机肥料必须测定绿地土壤有效养分含量，并宜采用缓释性无机肥													
一般项目	1	栽植土表层不得有明显低洼和积水处，花坛、花境栽植地 30cm 深的表土层必须疏松													
	2	栽植土的表层应整洁，所含石砾，粒径大于 3cm 的不得超过 10%，粒径小于 2.5cm 的不得超过 20%，杂草等杂物不应超过 10%。土块粒径应符合下列要求：①大、中乔木≤5cm； ②小乔木、大中灌木、大藤本≤4cm； ③竹类、小灌木、宿根花卉、小藤本≤3cm； ④草坪、草花、地被≤2cm													
	3	栽植土表层与道路（挡土墙或侧石）接壤处，栽植土应低于侧石 3～5cm。栽植土与边口线基本平直													
	4	栽植土表层整地后应平整，略有坡度，如无设计要求，其坡度宜为 0.3%～0.5%													
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日													
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日													

注：①检查频率：1000m² 检查 3 处，不足 1000m² 检查不少于 1 处；

②检验方法：试验、检测报告、观察、尺量。

C7-1-06 栽植穴、槽检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.2.3--4.2.8			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	栽植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显			
	2	栽植穴、槽的直径应大于土球或裸根苗根系展幅 40~60cm，穴深宜为穴径的 3/4~4/5 倍。穴、槽必须垂直下挖，上口下底应相等			
	3	栽植穴、槽底部遇有不透水层及重黏土层时，必须进行疏松或采取排水措施			
一般项目	1	栽植穴、槽挖出的表层土和底土应分别堆放，底部应施基肥并回填表土或改良土			
	2	土壤干燥时应于栽植前灌水浸穴、槽			
	3	当土壤密实度大于 1.35g/cm ³ 或渗透系数小于 10 ⁻⁴ cm/s 时，应采取扩大树穴、疏松土壤等措施			
施工单位检查 评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位 验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：100 个穴检查 20 个，不足 20 个穴全数检查；②检验方法：观察、测量。

C7-1-07 植物材料检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位										
施工单位				专业工长				项目负责人										
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.3.1--4.3.3																
分包单位				分包负责人				施工班组长										
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录										
主控项目	1	植物材料种类、品种名称及规格必须符合设计要求																
	2	严禁使用带有严重病虫害的植物材料，非检疫对象的病虫害危害程度或危害痕迹不得超过树体的5%~10%。自外省市及国外引进的植物材料应有“植物检疫证”																
一般项目	1	乔木、灌木	姿态长势	合格	树干符合设计要求，树冠较完整，分枝点和分枝合理，生长势良好	检查数量：每100株检查10株，每株为1点，少于20株全数检查。 检查方法：观察、量测												
			病虫害	合格	危害程度不超过树体的5%~10%													
			土球苗	合格	土球完整，规格符合要求，包装牢固													
			裸根苗根系	合格	根系完整，切口平整，规格符合要求													
			容器苗	合格	规格符合要求，容器完整，苗木不徒长，根系发育良好、不外露													
	2	棕榈类植物		合格	主干挺直，树冠匀称，土球符合要求，根系完整													
	3	草块、草卷、草束		合格	草卷、草块长宽尺寸基本一致，厚度均匀，杂草不超过5%，草高适度，根系好，草芯鲜活	检查数量：按面积抽查10%，4m ² 为一点，不少于5个点。≤30m ² 应全数检查。 检查方法：观察												
	4	花苗、地被、绿篱及模纹色块植物		合格	株形茁壮，根系基本良好，无伤苗，茎、叶无污染，病虫害危害程度不超过植株的5%~10%	检查数量：按数量抽查10%，10株为1点，不少于5个点。≤50株应全数检查。 检查方法：观察												

	5	整形景观树	合格	姿态独特、曲虬苍劲、质朴古拙，株高不小于150cm，多干式桩景的叶片托盘不少于7~9个，土球完整	检查数量：全数检查。 检查方法：观察、尺量												
	6	植物材料允许偏差应符合本表的要求															
施工单位检查 评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日															
监理（建设）单位 验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日															

注：①检查频率：每100株检查10株，少于20株应全数检查。草坪、地被、花卉按面积抽查10%，4m²为一点，至少5个点，≤30 m²的全数检查。②检查方法：观察、量测。

C7-1-08 植物材料允许偏差质量验收记录

编号:

单位工程名称				分项工程名称				验收部位									
施工单位				专业工长				项目负责人									
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82) 4.3.4															
分包单位				分包负责人				施工班组长									
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果						监理(建设)单位验收记录					
一般项目	1	乔木	胸径	≤5cm	每100株检查10株, 每株为1点, 少于20株全数检查; 检验方法: 量测	-0.2cm											
				6~9cm		-0.5cm											
				10~15cm		-0.8cm											
				16~0cm		-1.0cm											
		高度冠径	-20cm														
			-20cm														
			-10cm														
			-5cm														
	2	灌木	高度冠径	≥100cm	-10cm												
				<100cm	-5cm												
				≥100cm	-10cm												
				<100cm	-5cm												
	3	球类苗木	冠径	<50cm	每100株检查10株, 每株为1点, 少于20株全数检查; 检验方法: 量测	0cm											
				50~100cm		-5cm											
				110~200cm		-10cm											
				>200cm		-20cm											
			高度	<50cm		0cm											
				50~100cm		-5cm											
				110~200cm		-10cm											
				>200cm		-20cm											
	4	藤本	主蔓长	≥150cm	每100株检查10株, 每株为1点, 少于20株全数检查; 检验方法: 量测	-10cm											
				≥1cm		0cm											
			株高	≤100cm		每100株检查10株, 每株为1点, 少于20株全数检查; 检验方法: 量测	0cm										
				101~250cm			-10cm										
251~400cm	-20cm																
>400cm	-30cm																
5	棕榈类植物	地径	≤10cm	每100株检查10株, 每株为1点, 少于20株全数检查; 检验方法: 量测	-1cm												
			11~40cm		-2cm												
			>40cm		-3cm												
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员:															
		年 月 日															
监理(建设)单位验收结论		监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)															
		年 月 日															

C7-1-09 苗木运输和假植检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称		验收部位	
施工单位				专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.4.3--4.4.7					
分包单位				分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	运输吊装苗木的机具和车辆的工作吨位，必须满足苗木吊装、运输的需要，并应制订相应的安全操作措施					
	2	苗木运到现场，当天不能栽植的应及时进行假植					
一般项目	1	裸根苗木运输时，应进行覆盖，保持根部湿润。装车、运输、卸车时不得损伤苗木					
	2	带土球苗木装车和运输时排列顺序应合理，捆绑稳固，卸车时应轻取轻放，不得损伤苗木及散球					
	3	裸根苗可在栽植现场附近选择适合地点，根据根幅大小，挖假植沟假植。假植时间较长时，根系必须用湿土埋严，不得透风，根系不得失水					
	4	带土球苗木的假植，可将苗木码放整齐，土球四周培土，喷水保持土球湿润					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

注：①检查频率：每车按 20%的苗株进行检查；②检验方法：观察

C7-1-10 苗木修剪检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.5.4			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	苗木修剪整形应符合设计要求，如无要求时，修剪整形应保持原树形			
	2	苗木必须无损伤断枝、枯枝、严重病虫害枝等			
一般项目	1	落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂			
	2	枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm			
	3	修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：100株检查10株，不足20株的全数检查；②检验方法：观察、测量。

C7-1-11 树木栽植检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.6.1、4.6.4、4.6.5				
分包单位			分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	栽植的树木品种、规格、位置应符合设计规定				
	2	除特殊景观树外，树木栽植应保持直立，不得倾斜				
	3	行道树或行列栽植的树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配				
	4	树木栽植成活率应不低于 95%；名贵树木栽植成活率应达到 100%				
一般项目	1	带土球树木栽植前应去除土球不易降解的包装物				
	2	栽植时应注意观赏面的合理朝向，树木栽植深度应与原种植线持平				
	3	栽植树木回填的栽植土应分层踏实				
	4	绿篱及色块栽植时，株行距、苗木高度、冠幅大小应均匀搭配，树形丰满的一面应向外				
	5	非种植季节、干旱地区及干旱季节树木栽植时有相应的技术措施				
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

注：①检查频率：100 株检查 10 株，少于 20 株的全数检查。成活率全数检查。②检验方法：观察、测量。

C7-1-12 苗木浇灌水检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.6.2			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	树木栽植后应在栽植穴周围筑高 10~20cm 的围堰，堰应筑实			
	2	浇灌树木的水质应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的规定			
	3	每次浇灌水量应满足植物成活及生长需要			
一般项目	1	浇水时应在穴中放置缓冲垫			
	2	新栽树木应在浇透水后及时封堰，以后根据当地情况及时补水			
	3	对浇水后出现的树木倾斜，应及时扶正，并加以固定			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：100 株检查 10 株，不足 20 株的全数检查；②检验方法：测试及观察。

C7-1-13 苗木支撑检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.6.3				
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	支撑物的支柱应埋入土中不少于 30cm，支撑物、牵拉物与地面连接点的连接应牢固			
	2	连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑缚牢固			
一般项目	1	支撑物、牵拉物的强度能够保证支撑有效；用软牵拉固定时，应设置警示标志			
	2	针叶常绿树的支撑高度应不低树木主干的 2/3，落叶树支撑高度为树木主干高的 1/2			
	3	同规格、同树种的支撑物、牵拉物的长度、支撑角度、绑缚形式以及支撑材料宜统一			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：每 100 株检查 10 株，不足 50 株的全数检查；②检验方法：晃动支撑物

C7-1-14 大树挖掘包装检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.7.3				
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	土球规格应为树木胸径的 6~10 倍，土球高度为土球直径的 2/3，土球底部直径为土球直径的 1/3。土台规格应上大下小，下部边长比上部边长少 1/10			
	2	树根应用手锯锯断，锯口平滑、无劈裂，并不得露出土球表面			
一般项目	1	土球软质包装应紧实、无松动，腰绳宽度应大于 10cm			
	2	土球直径 1m 以上的应作封底处理			
	3	土台的箱板包装应立支柱，稳定、牢固			
施工单位检查 评定结果	项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论	监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

注：①检查频率：全数检查；②检验方法：观察、尺量。

C7-1-15 大树吊装运输检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.7.4				
分包单位			分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	吊装、运输的机具、设备的工作吨位，必须满足大树吊装、运输的需要，并应制订相应的安全操作措施				
	2	吊装、运输时，必须对大树的树干、枝条、根部的土球、土台采取保护措施				
一般项目	1	大树吊装就位时，应注意选好主要观赏面的方向				
	2	应及时用软垫层支撑、固定树体				
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

注：①检查频率：全数检查；②检验方法：观察。

C7-1-16 大树栽植检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.7.5			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	大树的规格、种类、树形、树势应符合设计要求			
	2	定点放线应符合施工图规定			
	3	栽植深度应保持下沉后原土痕和地面等高或略高，树干或树木的重心应与地面保持垂直			
一般项目	1	栽植穴应根据根系或土球的直径加大 60～80cm，深度增加 20～30cm			
	2	种植土球树木，应将土球放稳，拆除包装物；大树修剪应符合规范要求			
	3	栽植回填土壤必须用种植土，肥料必须充分腐熟，加土混合均匀，回填土应分层捣实、培土高度恰当			
	4	大树栽植后设立支撑必须牢固，并进行裹干保湿，栽植后应及时浇水			
	5	大树栽植后，必须对新植树木进行细致的养护和管理，应配备专职技术人员做好修剪、剥芽、喷雾、叶面施肥、浇水、排水、搭荫棚、包裹树干、设置风障、防台风、防寒和病虫害防治等管理工作			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：全数检查；②检验方法：观察、尺量。

C7-1-17 草坪和草本地被播种检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.8.1			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	播种前应作发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量			
	2	播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，并将表层土耧细耙平，坡度应达到 0.3%~0.5%			
	3	用等量沙土与种子拌匀进行撒播，播种后应均匀覆细土 0.3~0.5cm 并轻压			
	4	播种后应及时喷水，种子萌发前，干旱地区应每天喷水 1~2 次，水点宜细密均匀，浸透土层 8~10cm，保持土表湿润，不应有积水，出苗后可减少喷水次数，土壤宜见湿见干			
	5	草坪和草本地被的播种、分栽，草块、草卷铺设及停车场草坪成坪后应符合下列要求： （1）成坪后覆盖度应不低于 95% ； （2）单块裸露面积应不大于 25cm ² ； （3）杂草及病虫害的面积应不大于 5%			
一般项目	1	应选择适合本地的优良种子。草坪、草本地被种子纯净度应达到 95%以上。冷地型草坪种子发芽率应达到 85%以上，暖地型草坪种子发芽率应达到 70%以上			
	2	播种前应对种子进行消毒、杀菌			
	3	整地前应进行土壤处理，防治地下害虫			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：500m² 检查 3 处，每点面积为 4m²，不足 500m² 检查不少于 2 处；②检验方法：观察、测量及种子发芽试验报告。

C7-1-18 喷播种植检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.13.3				
分包单位			分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	喷播前应检查锚杆网片固定情况，清理坡面				
	2	喷播的种子覆盖料、土壤稳定剂的配合比应符合设计要求				
一般项目	1	播种覆盖应均匀无漏，喷播厚度均匀一致				
	2	喷播应从上到下依次进行				
	3	在强降雨季节喷播时应注意覆盖				
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

注：①检查频率：1000m² 检查 3 处，每点面积为 16 m²，不足 1000m² 检查不少于 2 处；②检验方法：检查种子覆盖料及土壤稳定剂合格证明，观察。

C7-1-19 草坪和草本地被分栽检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位					
施工单位				专业工长				项目负责人					
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.8.2											
分包单位				分包负责人				施工班组长					
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录			
主控项目	1	分栽的植物材料应注意保鲜，不萎蔫											
	2	干旱地区或干旱季节，栽植前应先浇水浸地，浸水深度应达 10cm 以上											
	3	草坪和草本地被的播种、分栽，草块、草卷铺设及停车场草坪成坪后应符合下列要求： （1）成坪后覆盖度应不低于 95% ； （2）单块裸露面积应不大于 25cm ² ； （3）杂草及病虫害的面积应不大于 5%											
一般项目	1	草坪分栽植物的株行距，每丛的单株数应满足设计要求，设计无明确要求时，可按丛的组行距（15～20）cm × （ 15～20）cm，成品字形；或以一平方米植物材料可按 1：3～1：4 的系数进行栽植											
	2	栽植后应平整地面，适度压实，立即浇水											
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日											
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日											

注：①检查频率： 500 m²检查 3 处，每点面积为 4 m² ；不足 500 m²，检查不少于 2 处；②检验方法： 观察、尺量。

C7-1-20 铺设草块和草卷检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位							
施工单位				专业工长				项目负责人							
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.8.3													
分包单位				分包负责人				施工班组长							
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录					
主控项目	1	草卷、草块铺设前应先浇水浸地细整找平，不得有低洼处													
	2	草块、草卷在铺设后应进行滚压或拍打，与土壤密切接触													
	3	铺设草卷、草块，应及时浇透水，浸湿土厚度应大于 10cm													
	4	草坪和草本地被的播种、分栽，草块、草卷铺设及停车场草坪成坪后应符合下列要求： （1）成坪后覆盖度应不低于 95% ； （2）单块裸露面积应不大于 25cm ² ； （3）杂草及病虫害的面积应不大于 5%													
一般项目	1	草地排水坡度适当，不应有坑洼积水													
	2	铺设草卷、草块应相互衔接，不留缝，高度一致，间铺缝隙应均匀，并填以栽植土													
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日													
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日													

注：①检查频率： 500 m²检查 3 处，每点面积为 4 m²；不足 500 m²，检查不少于 2 处。
 ②检验方法：观察、尺量，查看施工记录。

C7-1-21 运动场草坪检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位								
施工单位				专业工长				项目负责人								
施工执行标准名称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.8.4															
分包单位				分包负责人				施工班组长								
质量验收规范的规定					施工单位检查评定结果					监理（建设）单位验收记录						
主控项目	1	运动场草坪的排水层、渗水层、根系层、草坪层应符合设计要求														
	2	根系层的土壤应浇水沉降，进行水夯实，基质铺设细致均匀，整体紧实度适宜														
	3	根系层土壤的理化性质应符合规范规定														
	4	草坪和草本地被的播种、分栽，草块、草卷铺设及停车场草坪成坪后应符合下列要求： (1) 成坪后覆盖度应不低于 95% ； (2) 单块裸露面积应不大于 25cm ² ； (3) 杂草及病虫害的面积应不大于 5%														
一般项目	1	铺植草块，大小、厚度应均匀，缝隙严密，草块与表层基质结合紧密														
	2	成坪后草坪层的覆盖度应均匀，草坪颜色无明显差异，无明显裸露斑块，无明显杂草和病虫害症状，茎密度应为 2~4 枚/cm ²														
	3	运动场根系层相对标高、排水坡降、厚度、平整度允许偏差应符合表 4.8.4 的要求	根系层相对标高	设计要求	+2cm, 0cm											
		排水坡降	设计要求	不大于 0.5%												
		根系表层土壤块径	运动型	不大于 1.0cm												
		根系层平整度	设计要求	小于等于 2cm												
		根系层厚度	设计要求	±1cm												
	草坪层草高修剪控制	4.5~6.0	±1cm													
施工单位检查评定结果	项目专业质量检查员： 年 月 日															
监理（建设）单位验收结论	监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日															

注：①检查频率： 500 m²检查 3 处；不足 500 m²，检查不少于 2 处；②检验方法： 测量、环刀取样、观测。

C7-1-22 花卉栽植检验批质量验收记录

编号:

单位工程名称			分项工程名称				验收部位										
施工单位				专业工长				项目负责人									
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.9.2															
分包单位				分包负责人				施工班组长									
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录									
主控项目	1	花苗的品种、规格、栽植放样、栽植密度、栽植图案均应符合设计要求															
	2	花卉栽植土及表层土整理应符合规范第 4.1.3 条和第 4.1.6 条的规定															
	3	花苗基本覆盖地面，成活率不低于 95%			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
一般项目	1	株行距均匀，高低搭配恰当															
	2	栽植深度适当，根部土壤压实，花苗不沾泥污															
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日															
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日															

注：①检查频率：500 m²检查3处，每点面积为4 m²；不足500 m²，检查不少于2处。②检验方法：观察、丈量。

C7-1-23 水湿生植物栽植槽检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称			分项工程名称			验收部位		
施工单位			专业工长			项目负责人		
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.10.3						
分包单位			分包负责人			施工班组长		
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	栽植槽的材料、结构、防渗应符合设计要求						
	2	槽内不宜采用轻质土或栽培基质						
一般项目	1	栽植槽土层厚度应符合设计要求，无设计要求的应大于 50cm						
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日						

注：①检查频率： 100 m²检查 3 处；不足 100 m²，检查不少于 2 处。②检验方法： 材料检测报告、观察、尺量。

C7-1-24 水湿生植物栽植检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位					
施工单位				专业工长				项目负责人					
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.10.2、4.10.4--4.10.7											
分包单位				分包负责人				施工班组长					
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录			
主控项目	1	水湿生植物栽植地的土壤质量不良时，必须更换合格的栽植土，使用的栽植土和肥料不得污染水源											
	2	水湿生植物栽植的品种和单位面积栽植数应符合设计要求											
一般项目	1	水湿生植物栽植后至长出新株期间应控制水位，严防新生苗（株）浸泡窒息死亡											
	2	水湿生植物栽植后单位面积内拥有成活苗（芽）数	水湿生类	名称	单位	每平方米内成活苗（芽）数	实测值（苗数/m ² ）						
				千屈菜	丛	9~12							
				鸢尾（耐湿类）	株	9~12							
				落新妇	株	9~12							
				地肤	株	6~9							
			挺水类	萱草	株	9~12							
				荷花	株	不少于 1							
				雨久花	株	6~8							
				石菖蒲	株	6~8							
				香蒲	株	4~6							
				菖蒲	株	4~6							
				水葱	株	6~8							
				芦苇	株	不少于 1							
				茭白	株	4~6							
			慈姑、荸荠、泽泻	株	6~8								
			浮水类	睡莲	盆	按设计要求							
菱角	—	9~12											
大漂	—	控制在繁殖水域以内											
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日											
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日											

注：①检查频率：500 m²，检查3处；不足 500 m²，检查不少于 2 处。

②检验方法：测试报告及栽植数、成活数记录报告。

C7-1-25 竹类栽植检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.11.4--4.11.6			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	竹类材料品种、规格应符合设计要求			
	2	放样定位应准确			
	3	土层深厚、肥沃、疏松，符合栽植土的要求			
一般项目	1	竹苗应采用软包扎，运输时应覆盖、保湿，装卸时不得损伤着生点和鞭芽			
	2	散生竹竹苗修剪苗枝 5~7 盘，剪口平滑			
	3	丛生竹修剪苗枝 2~3 盘，将顶梢截除			
	4	栽植穴比鞭根大 40~60cm，深 20~40cm			
	5	竹苗拆除包装物，栽植深度比原土层高 3~5cm，栽植后及时支撑、浇水			
	6	竹类栽后应互连支撑，及时浇水，严禁踩踏			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：100 株，检查 10 株；不足 20 株，全数检查。②检验方法：观察、尺量。

C7-1-26 耐根穿刺防水层检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称		验收部位	
施工单位				专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.12.4-1					
分包单位				分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	耐根穿刺防水层的材料品种、规格、性能应符合设计及相关标准要求					
	2	卷材接缝应牢固、严密，符合设计要求					
	3	施工完成应进行蓄水或淋水试验，24h 内不得有渗漏或积水					
一般项目	1	耐根穿刺防水层材料应见证抽样复验					
	2	耐根穿刺防水层的细部构造、密封材料嵌填应密实饱满，粘结牢固，无气泡、开裂等缺陷					
	3	立面防水层应收头入槽，封严					
	4	成品应注意保护，检查施工现场，不得堵塞排水口					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

注：①检查频率：每 50 延米检查 1 处；不足 50 延米全数检查。②检验方法： 观察、尺量。

C7-1-27 排蓄水层检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称		验收部位	
施工单位				专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.12.4-2					
分包单位				分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	凹凸型塑料排蓄水板厚度、顺槎搭接宽度应符合设计要求，设计无要求时，搭接宽度应大于15cm					
	2	采用卵石、陶粒等材料铺设排蓄水层的其铺设厚度应符合设计要求					
一般项目	1	四周设置明沟的，排蓄水层应铺至明沟边缘					
	2	挡土墙下设排水管的，排水管与天沟或落水口应合理搭接，坡度适当					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

注：①检查频率： 每 50 延米检查 1 处；不足 50 延米全数检查。②检验方法： 观察、尺量。

C7-1-28 过滤层检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.12.4-3			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	过滤层的材料规格、品种应符合设计要求			
	1	采用单层卷状聚丙烯或聚酯无纺布材料，单位面积质量必须大于 150g/m ² ，搭接缝的有效宽度必须达到 10~20cm			
一般项目	2	采用双层组合卷状材料：上层蓄水棉，单位面积质量应达到 200~300g/m ² ；下层无纺布材料，单位面积质量应达到 100~150g/m ² 。卷材铺设在排（蓄）水层上，向栽植地四周延伸，高度与种植层齐高，端部收头必须用胶粘剂粘结，粘结宽度不得小于 5cm，或金属条固定			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：每 50 延米检查 1 处；不足 50 延米全数检查。②检验方法：观察、尺量。

C7-1-29 设施障碍性面层栽植基盘检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.12.5			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	透水、排水、透气、渗管等构造材料和栽植土（基质）必须符合栽植要求			
	2	施工做法必须符合设计和规范要求			
一般项目	1	障碍性层面栽植基盘的透水、透气系统或结构性能良好，浇灌后无积水，雨季无淤滞			
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

注：①检查频率：100 m²，检查 3 处；不足 100 m²，检查不少于 2 处。②检验方法：观察、尺量。

C7-1-30 设施顶面栽植检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称		验收部位	
施工单位				专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.12.6					
分包单位				分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定				施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	植物材料的种类、品种和植物配置方式应符合设计要求					
	2	自制或采用成套树木固定牵引装置、预埋件等应符合设计要求，支撑操作使栽植的树木牢固					
	3	树木栽植成活率及地被覆盖度应≥95%					
一般项目	1	植物栽植定位符合设计要求					
	2	植物材料栽植，应及时进行养护和管理，不得有严重枯黄死亡、植被裸露和明显病虫害					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

注：①检查频率：100 m²，检查 3 处；不足 100 m²，检查不少于 2 处。②检验方法：观察、尺量。

C7-1-31 设施立面垂直绿化检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长				项目负责人			
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.12.7									
分包单位				分包负责人				施工班组长			
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果			监理（建设）单位验收记录		
主控项目	1	低层建筑物、构筑物的外立面、围栏前为自然地面，符合栽植土标准时，可进行整地栽植									
	2	垂直绿化栽植的品种、规格应符合设计要求									
一般项目	1	建筑物、构筑物的外立面及围栏的立地条件较差，可利用栽植槽栽植，槽的高度宜为 50～60cm，宽度为 50cm，种植槽应有排水孔									
	2	建筑物、构筑物立面较光滑时，必须加设载体后再进行栽植									
	3	植物材料栽植后应牵引、固定、浇水									
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日									

注：①检查频率：100 株，检查 10 株；不足 20 株，全数检查。②检验方法：观察、尺量。

C7-1-32 坡面绿化防护栽植层检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长				项目负责人			
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.13.2									
分包单位				分包负责人				施工班组长			
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果			监理（建设）单位验收记录		
主控项目	1	栽植层的构造材料和栽植土应符合设计要求									
	2	混凝土格构、固土网垫、格栅、土工合成材料、喷射基质等施工做法应符合设计和规范要求									
一般项目	1	喷射基质不应剥落；栽植土或基质表面无明显沟蚀、流失；栽植土（基质）的肥效不得少于3个月									
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日									

注：①检查频率：500 m²，检查3处；不足500 m²，检查不少于2处。②检验方法：观察、照片分析、尺量。

C7-1-33 排盐（渗水）管沟隔淋（渗水）层开槽检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位									
施工单位				专业工长				项目负责人									
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.14.3-1															
分包单位				分包负责人				施工班组长									
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果				监理单位验收记录							
主控项目	1	开槽范围、槽底高程应符合设计要求，槽底必须高于地下水标高															
	2	槽底不得有淤泥、软土层															
一般项目	1	槽底应找平和适度轧实，槽底标高和平整度允许偏差					实测值（cm）										
		项目	尺寸要求（cm）	检查频率		检验方法	允许偏差（cm）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				范围	范围												
		槽底	槽底高程	设计要求	1000m ²	5~10	槽底	±2									
槽底平整度	设计要求		±3														
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员：															
		年 月 日															
监理（建设）单位验收结论		监理工程师：															
		（建设单位项目专业技术负责人）															
		年 月 日															

说明：①检查频率：1000 m²，检查3个点；不足1000 m²，检查不少于2个点。②检验方法：测量。

C7-1-34 排盐（渗水）管敷设检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位									
施工单位				专业工长				项目负责人									
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.14.3-2															
分包单位				分包负责人				施工班组长									
质量验收规范的规定						施工单位检查评定结果				监理单位验收记录							
主控项目	1	排盐管（渗水管）敷设走向、长度、间距及过路管的处理应符合设计要求															
	2	管材规格、性能符合设计和使用功能要求，并有出厂合格证															
	3	排盐（渗水）管应通顺有效，主排盐（渗水）管必须与外界市政排管网接通，终端管底标高应高于排水管道中15cm以上															
一般项目	1	排盐（渗水）沟断面和填埋材料应符合设计要求															
	2	排盐（渗水）管的连接与观察井的连接末端排盐管的封堵应符合设计要求															
	排盐（渗水）管、观察井允许偏差						实测值（cm）										
	项目		尺寸要求（cm）	检查频率		检验方法	允许偏差（cm）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	排盐管（渗水管）	每100m坡度	设计要求	200m	5	测量	≤1										
		水平移位	设计要求	200m	3	量测	±3										
		排盐（渗水）管底至排盐（渗水）沟底距离	12cm	200m	3	量测	±2										
	观察井	主排盐（渗水）管入井管底标高	设计要求	每座	3	测量	0-5										
		观察井底至排盐（渗水）管底距离					±2										
		每100m坡度					±2										
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日															
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日															

注：①检查频率：200m，检查3个点；不足200m，检查不少于2个点。②检验方法：测量。

C7-1-35 隔淋（渗水）层检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称						分项工程名称						验收部位							
施工单位						专业工长						项目负责人							
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.14.3-3																	
分包单位						分包负责人						施工班组长							
质量验收规范的规定								施工单位检查评定结果								监理单位验收记录			
主控项目	1	隔淋（渗水）层的材料及铺设厚度应符合设计要求																	
	2	铺设隔淋（渗水）层时，不得损坏排盐（渗水）管																	
一般项目	1	石屑淋层材料中石粉和泥土含量不得超过 10%，其他淋（渗水）层材料中也不得掺杂黏土、石灰等粘结物																	
	2	隔淋（渗水）层铺设厚度、允许偏差						实测值（cm）											
		项目	尺寸要求（cm）	检查频率		检验方法	允许偏差（cm）	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
				范围	点数														
	隔淋层	厚度	16~20	1000 m²	5~10	量测	±2												
11~15			±1.5																
		≤10							±1										
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日																	
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日																	

注：①检查频率：1000 m²，检查 3 个点；不足 1000 m²，检查不少于 2 个点。②检验方法： 测量。

C7-1-36 施工期的植物养护检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）4.15.2--4.15.4				
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	根据植物习性和墒情及时浇水			
	2	结合中耕除草，平整树台			
	3	加强病虫害观测，控制突发性病虫害发生，主要病虫害防治应及时			
	4	树木应及时剥芽、去蘖、疏枝整形。草坪应适时进行修剪			
	5	对树木应加强支撑、绑扎及裹干措施，做好防强风、干热、洪涝、越冬防寒等工作			
一般项目	1	根据植物生长情况应及时追肥、施肥			
	2	花坛、花境应及时清除残花败叶，植株生长健壮			
	3	绿地应保持整洁；做好维护管理工作，及时清理枯枝、落叶、杂草、垃圾			
	4	对生长不良、枯死、损坏、缺株的园林植物应及时更换或补栽，用于更换及补栽的植物材料应和原植株的种类、规格一致			
施工单位检查评定结果	项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位验收结论	监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

注：①检查频率：100株，检查10株；不足20株，全数检查。②检验方法：观察、尺量。

C7-2-01 园林地面铺装工程基土检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称			分项工程名称			验收部位			
施工单位			专业工长			项目负责人			
施工执行标准名称及编号		《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）							
分包单位			分包负责人			施工班组长			
质量验收规范规定				施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录	
主控项目	1	土质	基土严禁用淤泥、腐殖土、冻土、栽植土、膨胀土和含有有机物质大于80%的土作为填土						
	2	基土压实系数	≥0.9						
一般项目	1	表面平整度	15mm						
	2	标高	+0, -50						
	3	坡度	符合设计要求						
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日							
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日							

C7-2-02 园林地面铺装工程基层（垫层）检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称		验收部位	
施工单位				专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.1					
分包单位				分包负责人		施工班组长	
质量验收规范规定						施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	材质、体积比、强度等级应符合设计要求					
	2	干密度（或贯入度）、密实度应符合设计要求					
一般项目	项目	允许偏差（mm）			实测值		
		砂、砂石	灰土、混凝土	双灰（石灰、粉煤灰）			
	1.表面平整度	15	10	10			
	2.标高	20	10	10			
	3.坡度	符合设计要求					
	4.厚度	个别地方不大于设计厚度的 10%					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

C7-2-03 园林地面铺装工程整体面层检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位												
施工单位				专业工长				项目负责人												
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.1																		
分包单位				分包负责人				施工班组长												
质量验收规范规定						施工单位检查评定结果				监理（建设）单位验收记录										
主控项目	1	各种面层的材质、强度（配合比）和密实度																		
	2	面层与基层结合牢固、无空鼓（空鼓面积不应大于 400cm ² ）																		
一般项目	1.表面																			
	2.坡度																			
	3 项目	允许偏差（mm）				实测值														
		混凝土面层	沥青混凝土面层	水洗石面层	卵石面层															
		表面平整度	5	5	3							4								
		缝格平直	3	3	1							/								
		接缝高低差	/	/	1							4								
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日																		
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日																		

C7-2-04 园林地面铺装工程板块面层检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分项工程名称				验收部位													
施工单位				专业工长				项目负责人													
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.1																			
分包单位				分包负责人				施工班组长													
质量验收规范规定								施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收记录											
主控项目	1	面层所用板块的品种、规格、质量符合设计要求																			
	2	面层与基层结合牢固、无空鼓																			
一般项目	1.坡度符合设计要求																				
	2. 面 层 项 目	允许偏差（mm）										实测值									
		大理石面层和花岗岩面层	碎拼大理石、碎拼花岗岩面层	混凝土板块面层	冰梅面层	透水砖面层	嵌草砖面层	花街铺地	大方砖面层	压模	小青砖面层	自然块石									
		表面平整度	1.0	3.0	4.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	5	10								
		缝格平直	2.0	—	3.0	—	3.0	3.0	3.0	3.0	—	3	8								
		接缝高低差	0.5	—	1.5	—	1.0	3.0	-2	1.0	—	2	—								
	板块间隙宽度	1.0	—	6.0	—	3.0	3.0	—	2.0	—	3	—									
	施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员：										年 月 日								
	监理（建设）单位验收结论		监理工程师：										（建设单位项目专业技术负责人）		年 月 日						

C7-2-05 园林地面铺装工程侧石检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）5.1.15			
分包单位		分包负责人		施工班组长	
质量验收规范规定				施工单位检查评定结果	
主控项目	1	侧石种类、型号、强度符合设计要求			
	2	基层、靠背施工符合设计要求			
	3	安装稳固不沉降、不歪斜			
一般项目	1	安装线形顺直、流畅	/		
	2	缝宽均匀	≤2mm		
	3	接缝平滑	≤3mm		
	4				
	5				
	6				
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

C7-2-06 木铺装面层检验批质量验收记录

编号：

单位 工程名称		分项 工程名称		验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准 名称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.1				
分包单位		分包 项目负责人		施工班组长	
主控 项目	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果		监理（建设） 单位验收记录
	1	面层材质、规格、色泽应符合设计要求			
	2	面层及垫木等应作防腐、防蛀处理。木材含水率应小于 15%			
	3	固定用螺钉、螺栓应进行防锈蚀处理，安装紧固、无松动。规格应满足稳定面层的要求			
	4	螺钉、螺栓顶部不得高出木铺装面层表面			
	5	面层铺设应牢固，无松动			
一般 项目	1	缝隙、间距应符合设计要求。密铺时，缝隙应直顺；疏铺时，间距应一致、通顺			
	2	木铺装面层的允许偏差应符合规范的要求			
施工单位 检查评定结果	项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论	监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

C7-2-07 假山、叠石、置石地基基础检验批质量验收记录

编号:

单位工程名称				分部工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长		项目经理	
分包单位				分包单位负责人		施工班组长	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.2.1--5.2.5					
序号	质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理单位验收记录	
主控项目	1	基础的尺寸、材质、施工应符合设计要求					
	2	灰土基础应低于地平面 20cm, 其面积应大于假山底面积, 外沿宽出 50cm					
	3	混凝土、砂浆强度等级应符合设计要求, 设计无要求时, 陆地上基础混凝土强度应大于 C20 水中应选用 C25 混凝土或不低于 M7.5 的水泥砂浆砌石块制作基础					
	4						
一般项目	1						
	2						
施工单位检查		项目专业质量检查员:					
评定结果		年 月 日					
监理(建设)单位		监理工程师:					
验收结论		(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日					

C7-2-08 假山、叠石、置石山体检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分部工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位		专业工长		项目经理			
分包单位		分包单位负责人		施工班组长			
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.2.6--5.2.9					
序号	质量验收规范的规定			施工单位检查评定结果		监理单位验收记录	
主控项目	1	拉底石材应坚实、耐压					
	2	石料的品种、材质、规格及加工程度，应符合设计要求和传统做法					
	3	石料的纹理基本一致，造型符合受力要求					
	4	无明显裂缝、损伤、剥落现象					
	5	粘结用材料或砂浆、混凝土强度必须符合施工规范的规定					
	6	附属水景、园路、小品、洞口等符合相关规范要求					
一般项目	1	勾嵌缝自然美观，明缝不应超过 2cm 宽，暗缝应凹入石面 1.5cm~2cm，色泽应与石料色泽相近					
	2	钩托铁件表面做防锈处理					
	3	堆叠搭接处冲洗清洁					
	4						
施工单位检查 评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位 验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

C7-2-09 喷灌喷头检验批质量验收记录

编号:

单位工程名称		分项工程名称		喷灌喷头安装	验收部位	
施工单位		专业工长			项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.3.7				
分包单位		分包负责人			施工班组长	
主控项目	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果			监理单位验收记录
	1	管网应试压合格并进行冲洗				
	2	喷头，喷头规格、射程、接头节点处理应符合设计要求，洒水均匀，并符合设计的景观艺术效果				
	3	5.4.3.3 喷头定位应准确，埋地喷头的安装应符合设计和地形的要求				
一般项目	1	5.4.3.2 绿地喷灌工程应符合安全使用要求，喷洒到道路上的喷头应进行调整				
	2	5.4.3.4 喷头高低应根据苗木要求调整，各接头无渗漏，各喷头达到工作压力				
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日				
监 理 (建 设) 单位验收结论		监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日				

C7-2-10 水景管道安装检验批质量验收记录

编号：

单位工程 名 称		分项工程 名 称	水景管道 安装	验收 部位	
施工单位		专业工长		项目负 责人	
施工执行标准 名 称 及 编 号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.3.2				
分 包 单 位		分包负责人		施工班 组 长	
主 控 项 目	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果		监 理 单 位 验 收 记 录
	1	管道安装宜先安装主管，后安装支管，管道位置和标高应符合设计要求			
	2	各种材质的管材连接应保证不渗漏			
一 般 项 目	1	配水管网管道水平安装时，应有2‰～5‰的坡度坡向泄水点			
	2	管道下料时，管道切口应平整，并与管中心垂直			
施工单位检查 评 定 结 果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监 理 (建 设) 单位验收结论		监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日			

C7-2-11 水景潜水泵安装检验批质量验收记录

编号：

单位工程 名 称		分项工程 名 称	水景潜水泵安装	验收 部位	
施工单位		专业工长		项目负 责人	
施工执行标准 名 称 及 编 号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.3.3				
分 包 单 位		分包负责人		施工班 组 长	
主 控 项 目	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果		监 理 单 位 验 收 记 录
	1	潜水泵的规格、型号、扬程指标必须符合设计要求和施工规范的规定			
	2	潜水泵座的标高，泵进出口的接头节点处理必须符合设计要求和施工规范的规定			
一 般 项 目	1	5.3.3.2 同组喷泉用的潜水水泵应安装在同一高程			
	2	5.3.3.4 潜水泵淹没深度小于 50cm 时，在泵吸入口处应加装防护网罩			
	3	5.3.3.5 潜水泵电缆应采用防水型电缆，控制开关应采用漏电保护开关			
施工单位检查 评 定 结 果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监 理 (建 设) 单位验收结论		监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日			

C7-2-12 水景喷泉的喷头安装检验批质量验收记录

编号:

单位工程名称		分项工程名称		水景喷泉的喷头安装	验收部位	
施工单位		专业工长			项目负责人	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.3.7				
分包单位		分包负责人			施工班组长	
主控项目	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果			监理单位验收记录
	1	5.3.7.1 管网应在安装完成试压合格并进行冲洗后，方可安装喷头				
	2	5.3.7.2 喷头前应有长度不小于 10 倍喷头公称尺寸的直线管段或设整流装置				
一般项目	1	5.3.7.3 确定喷头距水池边缘的合理距离，溅水不得溅至水池外面的地面上或收水线以内				
	2	5.3.7.4 同组喷泉用喷头的安装形式宜相同				
	3	5.3.7.5 隐蔽安装的喷头，喷口出流方向水流轨迹上不应有障碍物				
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位验收结论		监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日				

C7-2-13 驳岸工程检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分部工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长			
项目经理							
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.3.9					
分包单位				分包单位负责人			
施工班组长							
序号		质量验收规范的规定	施工单位检查评定结果		监理单位验收记录		
主控项目	1	地基应相对稳定、土质均匀一致，无不均匀沉降。					
	2	垫层混凝土强度符合设计要求，无明确要求的，不小于 10cm 厚 C15，宽度应大于基础宽度 10cm					
	3	基础宽度应符合设计要求，无明确要求的，基础宽度应是驳岸主题高度的 3/5~4/5，压顶最低不得小于 36cm					
	4	砌筑石材应配重合理、砌筑牢固；砌筑砂浆强度等级符合设计要求					
	5	回填土材料符合设计要求					
	6	变形缝设置符合设计要求					
一般项目	1	自然石驳岸石材砌筑应曲折蜿蜒、错落有致、纹理统一，景观艺术效果符合设计要求					
	2	溢水口处理美观					
施工单位检查 评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位 验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

C7-2-14 座椅（凳）标牌果皮箱安装 检验批质量验收记录

编号：

单位工程 名 称		分项工程 名 称	座椅（凳） 标牌果皮 箱安装	验收 部位	
施工单位		专业工长		项目负 责人	
施工执行标准名称 及 编 号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.4.1				
分 包 单 位		分包负责人		施工班 组 长	
主控项目	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果		监 理 单 位 验 收 记 录
	1	5.4.1.1 座椅（登）、标牌、果皮箱的质量应符合相关产品标准的规定，并应通过产品检验合格			
	2	5.4.1.2 座椅（登）、标牌、果皮箱材质、规格、形状、色彩、安装位置应符合设计要求，标牌的指示方向应准确无误			
	3	5.4.1.5 座椅（登）、果皮箱应安装牢固无松动，标牌支柱安装应直立不倾斜，支柱表面应整洁无毛刺，标牌与支柱连接、支柱与基础连接应牢固无松动			
	4	5.4.1.6 金属部分及其连接件应做防锈处理			
一般项目	1	5.4.1.3 座椅（登）、标牌、果皮箱的安装方法应按照产品安装说明或设计要求进行。			
	2	5.4.1.4 安装基础应符合设计要求			
施工单位检查 评 定 结 果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监 理 (建 设) 单位验收结论		监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日			

C7-2-15 园林护栏检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称		分项工程名称	园林护栏	验收部位	
施工单位		专业工长		项目负责人	
施工执行标准名称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）5.4.2				
分包单位		分包负责人		施工班组长	
主控项目	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果		监理单位验收记录
	1	5.4.2.3 金属护栏和钢筋混凝土护栏应设置基础，基础强度和埋深应符合设计要求；设计无明确要求时，高度在 1.5m 以下的护栏，其混凝土基础尺寸不应小于 30cm×30cm×30cm；高度在 1.5m 以上的护栏，其混凝土基础尺寸不应小于 40cm×40cm×40cm。			
	2	5.4.2.4 园林护栏基础采用的混凝土强度不应低于 C20。			
	3	5.4.2.5 现场加工的金属护栏应做防锈处理			
	4	5.4.2.6 栏杆之间、栏杆与基础之间的连接应紧实牢固。焊接应符合国家现行相关标准的要求。			
	5	5.4.2.7 竹木质护栏的主桩下埋深度不小于 50cm，做防腐处理，间距不应大于 6m			
一般项目	1	5.4.2.1 属于维护绿地及具有一定观赏效果的隔栏。			
	2	5.4.2.8 栏杆空隙应符合设计要求，设计未提出明确要求的，宜为 15cm 以下			
	3	5.4.2.9 护栏整体应垂直、平顺。			
施工单位检查 评 定 结 果		项目专业质量检查员： 年 月 日			
监 理 (建 设) 单位验收结论		监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日			

C7-2-16 雕塑安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分部工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长		项目经理	
施工执行标准名称及编号		《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）					
分包单位				分包单位负责人		施工班组长	
序号	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果			监理单位验收记录	
主控项目	1	安装基础、受力结构形式必须符合设计要求					
	2	雕塑的安装位置、规格、造型、壁厚、面层类型必须符合设计要求					
	3	造型生动自然，线条流畅，细部处理到位					
	4	表面光洁，无瑕疵和划痕，色泽均匀，效果逼真					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

C7-2-17 游乐设施安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分部工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长			
项目经理							
施工执行标准名称及编号		《游乐设施检验验收》（GB/T20050）					
分包单位				分包单位负责人			
施工班组				施工组长			
序号	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果			监理单位验收记录	
主控项目	1	基础的位置、几何尺寸及质量要求符合设计要求					
	2	游乐设施质量证明文件齐全、有效					
	3	中、大型游乐设施的基础应由相关检验部门检验合格					
	4	中大型游乐设施应由相关检验部门检验合格					
	5	空、满、偏载试验符合相关要求					
	6	游乐设施安全保险装置、限位装置、缓冲装置、制动装置等齐全、有效，符合国家检验要求					
一般项目	1	基础表面及预留螺栓孔中的碎石、油污等清理干净					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位验收结论		监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

C7-2-18 监控系统安装检验批质量验收记录

编号：

单位工程名称				分部工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位				专业工长		项目经理	
施工执行标准名称及编号		《安防监控系统工程施工设计规范》（GB50395）					
分包单位				分包单位负责人		施工班组长	
序号	质量验收规范的规定		施工单位检查评定结果			监理单位验收记录	
主控项目	1	预埋线材的安装质量					
	2	对系统的各类摄像机、云台、防护罩、控制器、辅助电源等的安装部位、安装质量和观感质量等进行检验					
	3	图像质量(清晰度、抗干扰能力)检测					
	4	系统整体功能检测					
	5	系统联动功能检测					
	6	图像记录保存时间应满足规定的管理要求					
施工单位检查评定结果		项目专业质量检验： 年 月 日					
监理（建设）单位验收意见		监理工程师： 年 月 日 （建设单位项目专业技术负责人）					

表 C7-3-01 土方开挖工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202			
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定			最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果
	1	标高 (mm)	桩基基坑基槽		-50	/					
			场地平整	人工	±30	/					
				机械	±50	/					
			管沟		-50	/					
			地(路)面基础层		-50	/					
	2	长度、宽度(由设计中心线向两边量)(mm)	桩基基坑基槽		+200 -50	/					
			场地平整	人工	+300 -100	/					
				机械	+500 -150	/					
			管沟		+100	/					
	3	边坡	设计要求			/					
	一般项目	1	表面平整度(mm)	桩基基坑基槽		20	/				
场地平整				人工	20	/					
				机械	50	/					
管沟				20	/						
地(路)面基础层		20	/								
2		基底土性	设计要求			/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-02 土方回填（平整）工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202			
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定			最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	标高 (mm)	桩基基坑基槽		-50	/					
			场地平整	人工	±30	/					
				机械	±50	/					
			管沟		-50	/					
			地（路）面基础层		-50	/					
	2	分层压实系数		设计要求		/					
一般项目	1	回填土料		设计要求		/					
	2	分层厚度及含水率		设计要求		/					
	3	表面平整 度(mm)	桩基基坑基槽		20	/					
			场地平整	人工	20	/					
				机械	50	/					
			管沟		20	/					
			地（路）面基础层		20	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日									

表 C7-3-03 降水与排水工程验收批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202				
一般 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1	排水沟坡度(‰)		1~2		/						
	2	井管(点)垂直度(%)		1		/						
	3	井管(点)间距 (与设计相比)(%)		≤150		/						
	4	井管(点)插入深度 (与设计相比)(mm)		≤200		/						
	5	过滤砂砾料填灌(与 计算值相比)(mm)		≤5		/						
	6	井点 真空度 (kpa)	轻型井点	>60		/						
			喷射井点	>93		/						
	7	电渗井 点阴阳 距离 (mm)	轻型井点	80~100		/						
			喷射井点	120~150		/						
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-04 灰土地基工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202		
主控项目	验收项目		设计要求 及规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	设计要求	/		
	2	配合比	设计要求	/		
	3	压实系数	设计要求	/		
一般项目	1	石灰粒径 (mm)	≤5	/		
	2	土料有机质含量 (%)	≤5	/		
	3	土颗粒粒径 mm	≤15	/		
	4	含水量 (与要求的最优含水量比较) (%)	±2	/		
	5	分层厚度偏差 (与设计要求的较) (mm)	±50	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-05 砂和砂石地基检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	地基承载力	设计要求	/		
	2	配合比	设计要求	/		
	3	压实系数	设计要求	/		
一般项目	1	砂石料有机质含量 (%)	≤5	/		
	2	砂石料含泥量 (%)	≤5	/		
	3	石料粒径 (mm)	≤100	/		
	4	含水量(与最优含水量较) (%)	±2	/		
	5	分层厚度偏差(与设计要求比较) (mm)	±50	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-06 土工合成材料地基工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	土工合成材料 强度 (%)	≤5	/		
	2	土工合成材料延 伸率 (%)	≤3	/		
	3	地基承载力	设计要求	/		
一般项目	1	土工合成材料搭 接长度 (mm)	≥300	/		
	2	土石料有机质 含量 (%)	≤5	/		
	3	层 面 平 整 度 (mm)	≤20	/		
	4	每层铺设厚度 (mm)	±25	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-07 防水混凝土检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《地下防水工程质量验收规范》GB502081	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	原材料、配合比坍落度	第 4.1.14 条	/		
	2	抗压强度、抗渗性能	第 4.1.15 条	/		
	3	施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造	第 4.1.16 条	/		
一般项目	1	表面质量	第 4.1.17 条	/		
	2	裂缝宽度	≤0.2mm, 并不得贯通	/		
	3	防水混凝土结构厚度 ≥250mm 迎水面钢筋保护层 ≥50mm	+8mm,-5mm ±5mm	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-08 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容 量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部 位				
施工依据						验收依据		《地下防水工程质量验收 规范》GB502081				
主 控 项 目	验收项目			设计要求 及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1	原材料及配合比		第 4.2.7 条		/						
	2	粘结强度及抗渗性能		第 4.2.8 条		/						
	3	砂浆与基层的粘结质 量		第 4.2.9 条		/						
一 般 项 目	1	表面质量		第 4.2.10 条		/						
	2	留槎、接槎		第 4.2.11 条		/						
	3	防水层 厚度	平均 厚度	符合设计要求		/						
			最小 厚度	≥85%		/						
	4	防水层表面平整度 (mm)		5		/						
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-09 卷材防水层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《地下防水工程质量验收规范》GB502081			
主控项目	验收项目			设计要求 及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	卷材及配套材料质量		第 4.3.15 条		/					
	2	转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法		第 4.3.16 条		/					
一般项目	1	卷材搭接缝		第 4.3.17 条		/					
	2	外防外贴法立面卷材搭接宽度(mm)	高聚物改性沥青类	150	/						
			合成高分子类	100	/						
	3	保护层		第 4.3.19 条		/					
	4	卷材搭接宽度允许偏差(mm)		-10		/					
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-10 涂料防水层检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位) 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《地下防水工程质量验收 规范》GB502081			
主控 项目	验收项目		设计要求 及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1	涂料质量及 配合比	第 4.4.7 条		/						
	2	涂料防水层 厚度	平均厚度符合设计 要求，最小厚度不 小于设计厚度的 90%		/						
	3	转角处、变形 缝、施工缝、 穿墙管等部位 做法	第 4.4.9 条		/						
一般 项目	1	基层质量	第 4.4.10 条		/						
	2	夹铺胎体增强 材料质量	第 4.4.11 条		/						
	3	保护层与防水 层粘结及保护 层厚度	第 4.4.12 条		/						
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-11 地下建筑防水工程 细部构造 检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称			
分项工程名称		验收部位			
施工单位				项目经理	
施工执行标准 名称及编号		《地下防水工程质量验收规范》（GB502081）		专业工长 （施工员）	
分包单位		分包项目经理		施工班组长	
检验项目		质量标准		施工单位自检记录	监理（建设） 单位验收记录
主控项目	1	细部构造所用材料质量	必须符合设计要求和现行有关标准的规定		
	2	细部构造作法	变形缝、施工缝、后浇带、穿墙埋管、埋设件等细部构造作法均须符合设计要求和现行有关标准的规定，严禁有渗漏		
一般项目	1	止水带埋设	中埋式止水带中心线应与变形缝中心重合，止水带应固定牢靠、平直，不得有扭曲现象		
	2	穿墙管止水环加工	穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊，并做防腐处理		
	3	接缝基层及嵌缝	接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥；密封材料应嵌填严密、黏结牢固，不得有开裂、鼓泡和下塌等现象		
备 注					
施工单位 检查结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日			
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

表 C7-3-12 模板安装工程检验批质量验收记录

编号：

单位(子单位)				分部(子分部)工		分项工程		
工程名称				程名称		名称		
施工单位				项目负责人		检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负		检验批部位		
施工依据				验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204			
主控 项目	验收项目			设计要求及规	最小/实际抽样	检查记录	检查	
				范规定	数量		结果	
	1	模板及支架用材料		第 4.2.1 条	/			
	2	模板及支架安装质量		第 4.2.2 条	/			
	3	后浇带处模板及支架设置		第 4.2.3 条	/			
一般 项目	4	支架竖杆或竖向模板安装		第 4.2.4 条	/			
	1	模板安装		第 4.2.5 条	/			
	2	模板的品种与涂刷		第 4.2.6 条	/			
	3	模板起拱		第 4.2.7 条	/			
	4	多层连续支模		第 4.2.8 条	/			
	5	预埋件和预留孔洞留置与防渗措施		第 4.2.9 条	/			
		预埋件	预埋板中心线位置	3	/			
			预埋管、预留孔中心线位置	3	/			
				中心线位置	5	/		
			预留孔洞		外露长度	+10,-0	/	
		预埋螺		中心线位置	2	/		
				栓	外露长度	+10,-0	/	
		预留洞			中心线位置	10	/	
			尺寸	尺寸	+10,-0	/		
		6		模板安 装允许 偏差 (mm)	轴线位置		5	/
	底模上表面标高		±5		/			
	截面内部尺 寸		基础		±10	/		
			柱、墙、梁		±5	/		
			楼梯相邻踏步高差		5	/		
	墙、柱垂直度		层高≤6m		8	/		
			层高>6m		10	/		
相邻两板表面高低差			2		/			
表面平整度			5		/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日						

表 C7-3-13 模板拆除工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称												
分项工程名称				验收部位												
施工单位				项目经理												
施工执行标准 名称及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）		专业工长 （施工员）												
分包单位				分包项目经理												
分包单位				施工班组长												
检验项目				质量标准		施工单位自检记录										
主控项目	1	模板及其支架拆除		模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行												
	2	底模及支架拆除时的混凝土强度 ^a	设计有要求时		应符合设计要求											
			设计无要求时	板	≤2m	≥50%										
					>2m, ≤8m	≥75%										
					>8m	≥100%										
			梁拱壳	≤8m	≥75%											
				>8m	≥100%											
			悬臂构件		≥100%											
	3	预应力构件		对后张法，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在建立预应力前拆除												
	4	后浇带模板		拆除和支顶按施工技术方案执行												
一般项目	1	侧模拆除		混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤												
	2	模板拆除		不应使楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运												
备 注		底模及支架拆除时的混凝土强度标准为应达到设计强度标准值的百分率。														
施工单位检查结果		项目专业质量检查员：_____ 项目专业技术负责人：_____ 年 月 日														
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师：_____（建设单位项目专业技术负责人）_____ 年 月 日														

表 C7-3-14 钢筋原材料检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204		
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	钢筋原材力学性能和重量偏差检验	第 5.2.1 条	/		
	2	成型钢筋力学性能和重量偏差检验	第 5.2.2 条	/		
	3	抗震用钢筋的选用与力学性能检验	第 5.2.3 条	/		
一般项目	1	钢筋原材外观质量	第 5.2.4 条	/		
	2	成型钢筋外观质量和尺寸偏差	第 5.2.5 条	/		
	3	机械连接套筒、钢筋锚固板、及预埋件的外观质量	第 5.2.6 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-15 钢筋加工检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称				分部(子分部)工程名称				分项工程名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204				
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定		最小/实际抽查数量		检查记录		检查结果		
	1	钢筋弯弧内直径		第 5.3.1 条		/						
	2	纵向受力钢筋弯钩平直段长度		第 5.3.2 条		/						
	3	箍筋、拉筋末端构造		第 5.3.3 条		/						
	4	盘卷钢筋调直后的力学性能和重量偏差		第 5.2.4 条		/						
一般项目	1	钢筋加工的形状尺寸		第 5.2.5 条		/						
		钢筋加工允许偏差(mm)	受力钢筋沿长度方向的净尺寸		±10		/					
			弯起钢筋的弯折位置		±20		/					
			箍筋外廓尺寸		±5		/					
施工单位检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理(建设)单位验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-16 钢筋安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	受力钢筋的牌号、规格、数量		第 5.5.1 条		/						
	2	受力钢筋的安装位置、锚固方式		第 5.5.2 条		/						
一般项目	1	绑扎钢筋网 (mm)	长、宽	±10	/							
			网眼尺寸	±20	/							
		绑扎钢筋骨架 (mm)	长	±10	/							
			宽、高	±5	/							
		纵向受力钢筋 (mm)	锚固长度	-20	/							
			间距	±10	/							
			排距	±5	/							
		纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 (mm)	基础	±10	/							
			柱、梁	±5	/							
			板、墙、壳	±3	/							
		绑扎钢筋、横向钢筋间距 (mm)			±20	/						
		钢筋弯起点位置 (mm)			20	/						
		预埋件 (mm)	中心线位置	5	/							
			水平高差	+3,0	/							
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-17 混凝土原材料检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	水泥进场检验	第 7.2.1 条	/		
	2	外加剂进场检验	第 7.2.2 条	/		
一般项目	1	混凝土用矿物掺 合料进场检验	第 7.2.3 条	/		
	2	粗细骨料质量检 验	第 7.2.4 条	/		
	3	混凝土拌制及养 护用水的质量检 验	第 7.2.5 条	/		
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日			
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日			

表 C7-3-18 混凝土施工检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	混凝土的强度等级 与试件取样	第 7.4.1 条	/		
一般 项目	1	后浇带的留设位置、 后浇带和施工缝的留 设与处理方法	第 7.4.2 条	/		
	2	混凝土养护	第 7.4.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-19 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204				
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
	1	外观质量严重缺陷			第 8.2.1 条		/					
	2	影响结构性能或使用功能的尺寸偏差			第 8.3.1 条		/					
一般项目	1	外观质量一般缺陷			第 8.2.2 条		/					
	2	现浇 结构 位置 和尺 寸允 许偏 差 (m m)	轴线 位置	整体基础	15	/						
				独立基础	10	/						
				墙、柱、梁	8	/						
			垂直 度	层高	≤6m	10	/					
					>6m	12	/					
				全高(H) ≤300	H/3000 且 +20	/						
			全高(H) >300	H/10000 且 ≤80	/							
			标高	层高	±10	/						
				全高	±30	/						
			截面 尺寸	基础	+15, -10	/						
				柱、梁、板、墙	+10, -5	/						
				楼梯相邻踏步高差	6	/						
			电 梯 井	中心位置	10	/						
				长、宽尺寸	+25,0	/						
			表面平整度			8	/					
			预埋 设施 中心 线位	预埋板	10	/						
				预埋螺栓	5	/						
				预埋管	5	/						
				其他	10	/						
预留洞、孔中心线位置			15	/								
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-20 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《混凝土结构工程施工质量 验收规范》GB50204					
主控 项目	验收项目			设计要求及规 范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果			
	1	外观质量严重缺陷		第 8.2.1 条		/							
	2	影响结构性能或使用功能的尺寸偏差		第 8.3.1 条		/							
一般 项目	1	外观质量一般缺陷		第 8.2.2 条		/							
	2	现浇 设备 基础 位置 和尺寸允 许偏差 (mm)	坐标位置		20		/						
			不同平面的标高		+0, -20		/						
			平面外形尺寸		±20		/						
			凸台上平面外形尺寸		+0, -20		/						
			凹槽尺寸		+20, 0		/						
			平面 水平	每米	5		/						
				全长	10		/						
				垂直 度	每米	5		/					
					全高	10		/					
			预埋 地脚 螺栓	中心位置	2		/						
				顶标高	+20,0		/						
				中心距	±2		/						
				垂直度	5		/						
			预埋 地脚 螺栓 孔	中心线位置	10		/						
				截面尺寸	+20, -0		/						
				深度	+20,0		/						
				垂直度	h/100 且≤10		/						
			预埋 活动 地脚 螺栓	中心线位置	5		/						
				标高	+20,0		/						
				带槽锚板平整	5		/						
	带螺栓孔锚板	2		/									
	施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日										

表 C7-3-21 砖砌体工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203		
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	砖和砂浆强度 等级	设计要求	/		
	2	砌体灰缝砂浆 饱满度	第 5.2.2 条	/		
	3	转角、交接处 砌筑、斜槎留 置	第 5.2.3 条	/		
	4	直槎拉结筋及 接槎处理	第 5.2.4 条	/		
一般 项目	1	组砌方法	第 5.3.1 条	/		
	2	水平灰缝及竖 向灰缝	第 5.3.2 条	/		
	3	砖砌体尺寸、 位置	第 5.3.3 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-22 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录表

编号：

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位 项目负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203		
主控 项目	验收项目		设计要求 及规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	小砌块、芯柱混凝土、砌 筑砂浆强度等级	第 6.2.1 条	/		
	2	水平灰缝、竖向灰缝砂浆 饱满度	第 6.2.2 条	/		
	3	转角、交接处砌筑、斜槎 留置、施工洞口	第 6.2.3 条	/		
	4	楼盖处砌体芯柱贯通、截 面尺寸、	第 6.2.4 条	/		
一般 项目	1	水平灰缝、竖向灰缝宽度	第 6.3.1 条	/		
	2	小砌块尺寸、位置	第 6.3.2 条	/		
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日			

表 C7-3-23 石砌体工程检验批质量验收记录表

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位 项目负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203			
主控项目	验收项目		设计要求 及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
	1	石材及砂浆强度等级	设计要求		/						
	2	砌体灰缝砂浆饱满度	第 7.2.2 条		/						
一般项目	1	石砌体尺寸、位置	第 7.3.1 条		/						
	2	组砌形式	第 7.3.2 条		/						
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-24 配筋砌体工程检验批质量验收记录表

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位 项目负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《砌体结构工程施工质量验收 规范》GB50203		
主控项目	验收项目		设计要求 及规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢筋品种规格数量和设置部位	设计要求	/		
	2	混凝土及砂浆强度等级	设计要求	/		
	3	构造柱与墙体连接	第 8.2.3 条	/		
	4	受力钢筋连接方式、锚固长度、搭接长度	设计要求	/		
一般项目	1	构造柱尺寸允许偏差	第 8.3.1 条	/		
	2	灰缝中钢筋防腐保护	第 8.3.2 条	/		
	3	网状配筋规格、间距	第 8.3.3 条	/		
	4	钢筋安装位置允许偏差	第 8.3.4 条	/		
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日			
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日			

表 C7-3-25 基土垫层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209	
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	基土土料		第 4.2.5 条	/		
	2	I类建筑基土的 氢浓度		第 4.2.6 条	/		
	3	基土密实及 压实系数		第 4.2.7 条	/		
一般项目	1	允许 偏差	表面平整度	15mm	/		
			标高	0, -50mm	/		
			坡度	$\leq 2/1000L$ 且 $\leq 30mm$	/		
			厚度	$\leq 1/10H$ 且 $\leq 20mm$	/		
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-26 灰土垫层检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209			
验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
主控 项目	1	灰土体积比		设计要求		/					
一般 项目	1	灰土材料质量		第 4.3.7 条		/					
	2	允许 偏差	表面平整度	10mm		/					
			标高	±10mm		/					
			坡度	≤2/1000L 且≤30mm		/					
			厚度	≤1/10H 且≤20mm		/					
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-27 砖面层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位				项目负责人		检验批容量		
分包单位				分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控 项目	1	块材质量		第 6.2.5 条	/			
	2	板块产品进场		第 6.2.6 条	/			
	3	面层与下一层结合		第 6.2.7 条	/			
一般 项目	1	面层表面质量		第 6.2.8 条	/			
	2	邻接处镶边用料及尺寸		第 6.2.9 条	/			
	3	踢脚线质量		第 6.2.10 条	/			
	4	楼 梯 台 阶 踏 步	踏步尺寸及面层质量	第 6.2.11 条	/			
			楼层梯段相邻踏步高差	≥ 10mm	/			
			每踏步两端宽度差	≥ 10mm	/			
			旋转楼梯踏步两端宽度	≥ 5mm	/			
	5	面层表面坡度		第 6.2.12 条	/			
	6	允 许 偏 差	表面平整度	缸砖	4.0mm	/		
				水泥花砖	3.0mm	/		
				陶瓷锦砖、陶瓷地砖	2.0mm	/		
			缝格平直	3.0mm		/		
			接缝高低差	陶瓷锦砖、陶瓷地 砖、水泥花砖	0.5mm	/		
				缸砖	1.5mm	/		
			踢脚线上 口平直	陶瓷锦砖、陶瓷地砖	3.0mm	/		
缸砖				4.0mm	/			
板块间隙宽度	2.0mm		/					
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日					

表 C7-3-28 大理石面层和花岗岩面层检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209				
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
主控 项目	1	材料质量		第 6.3.4 条		/						
	2	产品进场时要求		第 6.3.5 条		/						
	3	面层与下一层结合		第 6.3.6 条		/						
一般 项目	1	面层铺设前处理		第 6.3.7 条		/						
	2	面层表面质量		第 6.3.8 条		/						
	3	踢脚线表面质量		第 6.3.9 条		/						
	4	楼梯、 台阶 踏步	踏步尺寸及面层 质量		第 6.3.10 条		/					
			楼层梯段相邻 踏步高差		≥10mm		/					
			每踏步两端宽 度差		≥10mm		/					
			旋转楼梯踏步 两端宽度		≥5mm		/					
	5	面层表面坡度		第 6.3.11 条		/						
	6	允许 偏差	表面 平整 度	大理石面层和花 岗石面层	1.0mm		/					
				碎拼大理石和碎 拼花岗石面层	3.0mm		/					
			缝格平直		2.0mm		/					
			接缝高低差		0.5mm		/					
踢脚线上口平直			1.0mm		/							
板块间隙宽度			1.0mm		/							
施工单位 检查结果				专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理(建设)单位 验收结论				专业监理工程师： (建设单位项目专业负责人) 年 月 日								

表 C7-3-29 一般抹灰工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB50210			
验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
主控 项目	1	材料品种和性能		第 5.2.2 条		/					
	2	基层表面		第 5.2.3 条		/					
	3	操作要求		第 5.2.4 条		/					
	4	各层粘结及面 层质量		第 5.2.5 条		/					
一般 项目	1	表面质量		第 5.2.6 条		/					
	2	细部质量		第 5.2.7 条		/					
	3	层与层间材料 要求及总厚度		第 5.2.8 条		/					
	4	分格缝		第 5.2.9 条		/					
	5	滴水线(槽)		第 5.2.10 条		/					
	6	项 次	项 目	允许偏差(mm)							
				普通 抹灰	高级 抹灰						
		(1)	立面垂直度	4	3	/					
		(2)	表面平整度	4	3	/					
		(3)	阴阳角方正	4	3	/					
		(4)	分格条(缝) 直线度	4	3	/					
(5)	墙裙、勒角 上口直线度	4	3	/							
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理(建设)单位 验收结论			专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日								

表 C7-3-30 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210			
验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果	
主控 项目	1	材料品种和性能	第 5.4.2 条		/						
	2	基层表面	第 5.4.3 条		/						
	3	操作要求	第 5.4.4 条		/						
	4	各层粘结及面 层质量	第 5.4.5 条		/						
一般 项目	1	表面质量	第 5.4.6 条		/						
	2	分格条(缝)	第 5.3.7 条		/						
	3	滴水线(槽)	第 5.3.8 条		/						
	6	项 次	项 目	允许偏差 (mm)							
				水	斩	干	假				
				刷	假	粘	面				
				石	石	石	砖				
	(1)	立面垂直度	5	4	5	5	/				
	(2)	表面平整度	3	3	5	4	/				
(3)	阴阳角方正	3	3	4	4	/					
(4)	分格条(缝) 直线度	3	3	3	3	/					
(5)	墙裙、勒角 上口直线度	3	3	-	-	/					
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-31 清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称				
施工单位					项目负责人				检验批容量				
分包单位					分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据							验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210				
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录				检查 结果	
主控 项目	1	所用砂浆的品 种和性能		第 5.5.2 条		/							
	2	勾缝的质量		第 5.5.3 条		/							
一般 项目	1	勾缝外观质量		第 5.5.4 条		/							
	2	灰缝及表面		第 5.5.5 条		/							
施工单位 检查结果				专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日									
监理（建设）单位 验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日									

表 C7-3-32 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称							
施工单位				项目负责人				检验批容量							
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位							
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB50210							
主控 项目	验收项目		设计要求及规范规定				最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果				
	1	标高、尺寸、起 拱、造型	第 6.2.2 条				/								
	2	饰面材料	第 6.2.3 条				/								
	3	吊杆、龙骨、饰 面材料安装	第 6.2.4 条				/								
	4	吊杆、龙骨材质 间距及连接方式	第 6.2.5 条				/								
	5	石膏板接缝	第 6.2.6 条				/								
一般 项目	1	材料表面质量	第 6.2.7 条				/								
	2	灯具等设备	第 6.2.8 条				/								
	3	龙骨、吊杆接缝	第 6.2.9 条				/								
	4	填充材料	第 6.2.10 条				/								
	5	项 目	允许偏差(mm)												
			纸面 石膏	金属 板	矿棉 板	木板、塑 料板、格 栅									
			表面平整度	3	2	2						2	/		
			接缝直线度	3	1.5	3						3	/		
	接缝高低差	1	1	1.5	1	/									
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日													
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日													

表 C7-3-33 明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

编号：

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB50210				
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	吊杆标高尺寸起拱 及造型	第 6.3.2 条		/			
	2	饰面材料	第 6.3.3 条		/			
	3	饰面材料安装	第 6.3.4 条		/			
	4	吊杆、龙骨材质	第 6.3.5 条		/			
	5	吊杆、龙骨安装	第 6.3.6 条		/			
一般项目	1	饰面材料表面质量	第 6.3.7 条		/			
	2	灯具等设备	第 6.3.8 条		/			
	3	龙骨接缝	第 6.3.9 条		/			
	4	填充吸声材料	第 6.3.10 条		/			
	5	项 目	允许偏差(mm)					
			石膏板	金属板	矿棉板	塑料板 玻璃板		
	表面平整度	3	2	2	2	/		
	接缝直线度	3	1.5	3	3	/		
	接缝高低差	1	1	1.5	1	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日						

编号:

220

表 C7-3-35 饰面板安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称																
分项工程名称				验收部位																
施工单位						项目经理														
施工执行标准 名称及编号		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210				专业工长 (施工员)														
分包单位				分包项目经 理		施工班组长														
检验项目		质量标准		施工单位自检记录		监理（建设） 单位验收记录														
主控项目	1	饰面板安装		饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求；后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求；饰面板安装必须牢固																
	2	材料品种、规格、颜色和性能		应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求																
	3	饰面板孔、槽		数量、位置和尺寸应符合设计要求																
一般项目	1	表面质量		饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染																
	2	饰面板嵌缝		密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致																
	3	湿作业法施工		采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实																
	4	饰面板孔洞套割		饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐																
	5	立面垂直度	石材	光面	≤2 mm															
				剁斧石	≤3 mm															
				蘑菇石	≤3 mm															
瓷板			≤2 mm																	
木材			≤1.5 mm																	
塑料	≤2 mm																			
金属	≤2 mm																			

一般项目	6	表面平整度	石材	光 面	≤2 mm																
				剁斧石	≤3 mm																
			瓷 板	≤1.5 mm																	
			木 材	≤1 mm																	
			塑 料	≤3 mm																	
	7	阴阳角方正	石材	金 属	≤3 mm																
				光 面	≤2 mm																
				剁斧石	≤4 mm																
			蘑 菇 石	≤4 mm																	
			瓷 板	≤2 mm																	
			木 材	≤1.5 mm																	
			塑 料	≤3 mm																	
			金 属	≤3 mm																	
	8	接缝直线度	石材	光 面	≤2 mm																
				剁斧面	≤4 mm																
				蘑 菇 石	≤4 mm																
			瓷 板	≤2 mm																	
			木 材	≤1 mm																	
			塑 料	≤1 mm																	
			金 属	≤1 mm																	
			9	墙裙勒脚上口直线度	石材	光 面	≤2 mm														
	剁斧面	≤3 mm																			
	蘑 菇 石	≤3 mm																			
	瓷 板	≤2 mm																			
	木 材	≤2 mm																			
	塑 料	≤2 mm																			
	金 属	≤2 mm																			
	10	接缝高低差			石 材	光 面	≤0.5 mm														
			剁斧面	≤3 mm																	
			瓷 板	≤0.5 mm																	
			木 材	≤0.5 mm																	
			塑 料	≤1 mm																	
			金 属	≤1 mm																	
	11	接缝宽度偏差	石 材	光 面	≤1 mm																
				剁斧面	≤2 mm																
				蘑 菇 石	≤2 mm																
瓷 板			≤1 mm																		
木 材			≤1 mm																		
塑 料			≤1 mm																		
金 属			≤1 mm																		
备 注																					
施工单位检查结果		项目专业质量检查员：_____ 项目专业技术负责人：_____ 年 月 日																			
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师：_____ （建设单位项目专业技术负责人）_____ 年 月 日																			

表 C7-3-36 木门窗安装工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称					
施工单位		项目负责人		检验批容量					
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位					
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210					
	验收项目		设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
主控项目	1	木门窗品种、规格、安装方向位置	第 5.2.8 条		/				
	2	木门窗安装牢固	第 5.2.9 条		/				
	3	木门窗扇安装	第 5.2.10 条		/				
	4	门窗配件安装	第 5.2.11 条		/				
一般项目	1	缝隙嵌填材料	第 5.2.15 条		/				
	2	披水、盖口条等细部	第 5.2.16 条		/				
	3	项 目	留缝限值 (mm)		允许偏差 (mm)				
			普通	高级	普通	高级			
		门窗槽口对角线长度差	—	—	3	2	/		
		门窗框的正、侧面垂直度	—	—	2	1	/		
		框与扇、扇与扇接缝高低差	—	—	2	1	/		
		门窗扇对口缝	1~2.5	1.5~2	—	—	/		
		工业厂房双扇大门对口缝	2~5	—	—	—	/		
		门窗扇与上框间留缝	1~2	1~1.5	—	—	/		
		门窗扇与侧框间留缝	1~2.5	1~1.5	—	—	/		
		窗扇与下框间留缝	2~3	2~2.5	—	—	/		
		门扇与下框间留缝	3~5	3~4	—	—	/		
		双层门扇内外框间距	—	—	4	3	/		
		无下框时门扇与地面间留缝	外门	4~7	5~6	—	—	/	
			内门	5~8	6~7	—	—	/	
卫生间门			8~12	8~10	—	—	/		
厂房大门	10~20		—	—	—	/			
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日							
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日							

表 C7-3-37 钢门窗安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	门窗质量	第 5.3.2 条	/			
	2	框和副框安装、预埋件	第 5.3.4 条	/			
	3	门窗扇安装	第 5.3.5 条	/			
	4	配件质量及安装	第 5.3.6 条	/			
一般项目	1	表面质量	第 5.3.7 条	/			
	2	框与墙体间缝隙	第 5.3.9 条	/			
	3	扇密封胶条或毛毡密封条	第 5.3.10 条	/			
	4	排水孔	第 5.3.11 条	/			
	5	项 目		留缝 限值 (mm)	允许 偏差 (mm)		
		门窗槽口 宽度、高度	≤1500mm	—	2.5	/	
			>1500mm	—	3.5	/	
		门窗槽口 对角线长 度差	≤2000mm	—	5	/	
			>2000mm	—	6	/	
		门窗框的正、侧面垂直度		—	3	/	
		门窗横框的水平度		—	3	/	
		门窗横框的标高		—	5	/	
		门窗竖向偏离中心		—	4	/	
		双层门窗内外框间距		—	5	/	
		门窗框、扇配合间隙		≤2	—	/	
		无下框时门扇与地面间 留缝		4~8	—	/	
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日					

表 C7-3-38 铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	门窗质量		第 5.3.2 条		/					
	2	框和副框安装、预埋件		第 5.3.3 条		/					
	3	门窗扇安装		第 5.3.4 条		/					
	4	配件质量及安装		第 5.3.5 条		/					
一般项目	1	表面质量		第 5.3.6 条		/					
	2	推拉窗开关应力		第 5.3.7 条		/					
	3	框与墙体间缝隙		第 5.3.8 条		/					
	4	扇密封胶条或毛毡密封条		第 5.3.9 条		/					
	5	排水孔		第 5.3.10 条		/					
	安装留缝限值及允许偏差 (mm)	门窗槽口 宽度、高度	≤1500mm	1.5		/					
			>1500mm	2		/					
		门窗槽口 对角线长度差	≤2000mm	3		/					
			>2000mm	4		/					
		门窗框的正、侧面垂直度		2.5		/					
		门窗横框的水平度		2		/					
		门窗横框的标高		5		/					
		门窗竖向偏离中心		5		/					
双层门窗内外框间距		4		/							
推拉门窗扇与框搭接量		1.5		/							
施工单位 检查结果				专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日							
监理(建设)单位 验收结论				专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日							

表 C7-3-39 涂色镀锌钢板门窗安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据				验收依据				《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB50210			
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	门窗质量		第 5.3.2 条		/					
	2	框和副框安装、预埋件		第 5.3.3 条		/					
	3	门窗扇安装		第 5.3.4 条		/					
	4	配件质量及安装		第 5.3.5 条		/					
一般 项目	1	表面质量		第 5.3.6 条		/					
	2	框与墙体间缝隙		第 5.3.8 条		/					
	3	扇密封胶条或毛毡密封条		第 5.3.9 条		/					
	4	排水孔		第 5.3.10 条		/					
	5	安装 留缝 限值 及允 许偏 差 (m m)	门窗槽口宽 度、高度	≤1500	2	/					
				>1500	3	/					
			门窗槽口对 角线长度差	≤2000	4	/					
				>2000	5	/					
			门窗框的正、侧面垂直度		3	/					
			门窗横框的水平度		3	/					
			门窗横框的标高		5	/					
			门窗竖向偏离中心		5	/					
			双层门窗内外框间距		4	/					
	推拉门窗扇与框搭接量		2	/							
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-40 塑料门窗安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB50210				
主控 项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	门窗质量		第 5.4.2 条	/			
	2	框、扇安装		第 5.4.3 条	/			
	3	拼樘料与框连接		第 5.4.4 条	/			
	4	门窗扇安装		第 5.4.5 条	/			
	5	配件质量及安装		第 5.4.6 条	/			
	6	框与墙体缝隙填嵌		第 5.4.7 条	/			
一般 项目	1	表面质量		第 5.4.8 条	/			
	2	密封条及旋转门间隙		第 5.4.9 条	/			
	3	门窗扇开关力		第 5.4.10 条	/			
	4	玻璃密封条、玻璃槽口		第 5.4.11 条	/			
	5	排水孔		第 5.4.12 条	/			
	6	安装 留缝 限值 及允 许偏 差 (m m)	门、窗框外形（高、 宽）尺寸长度差	≤1500	2	/		
				>1500	3	/		
			门 窗 框 两 对 角 线 长度差	≤2000	3	/		
				>2000	5	/		
			门窗框（含拼樘料）的正、侧 面垂直度		3	/		
			门窗框（含拼樘料）的水平度		3	/		
			门窗下横框的标高		5	/		
			门窗竖向偏离中心		5	/		
			双层门、窗内外框间距		4	/		
			同樘平开门窗相邻扇高度差		2	/		
			平开门窗铰链部位配合间隙		+2, -1	/		
推拉门窗扇与框搭接量		+1.5, -2.5	/					
推拉门窗扇与竖框平行度		2	/					
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日						
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日						

表 C7-3-41 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表

编号：

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB50210		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	玻璃质量	第 5.6.2 条	/		
	2	玻璃裁割与安装质量	第 5.6.3 条	/		
	3	安装方法	第 5.6.4 条	/		
		钉子或钢丝卡		/		
	4	木压条	第 5.6.5 条	/		
	5	密封条	第 5.6.6 条	/		
	6	带密封条的玻璃压条	第 5.6.7 条	/		
一般项目	1	玻璃表面	第 5.6.8 条	/		
	2	玻璃与型材	第 5.6.9 条	/		
		镀膜层与磨砂层		/		
	3	腻子	第 5.6.10 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

表 C7-3-42 护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB50210			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录				检查 结果	
	1	材料质量		第 12.5.3 条	/						
	2	造型、尺寸、安装位置		第 12.5.4 条	/						
	3	预埋件及连接		第 12.5.5 条	/						
	4	护栏高度、位置与安装		第 12.5.6 条	/						
	5	护栏玻璃		第 12.5.7 条	/						
一般项目	1	转角、接缝及表面质量		第 12.5.8 条	/						
	2	安装 允许 偏差 (mm)	护栏垂直度	3	/						
			栏杆间距	3	/						
			扶手直线度	4	/						
			扶手高度	5	/						
施工单位 检查结果			专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师: （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-43 找坡层和找平层检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《屋面工程质量验收规范》 GB50207			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录				检查 结果	
	1	材料质量及配合比		设计要求	/						
	2	排水坡度		设计要求	/						
一般项目	1	外观质量		第 4.2.7 条	/						
	2	交接处及转角处		第 4.2.8 条	/						
	3	找平层分格缝宽度、 间距		设计要求	/						
	4	表面平 整度 (mm)	找坡层	7	/						
			找平层	5	/						
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-44 屋面卷材防水层检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《屋面工程质量验收规范》 GB50207		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	卷材及配套材料质量	设计要求	/		
	2	卷材防水层	第 6.2.11 条	/		
	3	防水细部构造	设计要求	/		
一般项目	1	卷材搭接缝	第 6.2.13 条	/		
	2	卷材收头质量	第 6.2.14 条	/		
	3	卷材铺贴方向	第 6.2.15 条	/		
	4	排气屋面孔道留置	第 6.2.16 条	/		
	5	搭接宽度（mm）	-10	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

表 C7-3-45 屋面保温层工程检验批质量验收记录表

编号：

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				
分项工程名称				验收部位				
施工单位						项目经理		
施工执行标准 名称及编号		《屋面工程质量验收规范》GB50207				专业工长 (施工员)		
分包单位				分包项目经理		施工班组长		
检验项目			质量标准		施工单位自检记录			监理（建设） 单位验收记录
主控项目	1	保温材料		屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求				
	2	保温层含水率		必须符合设计要求				
一般项目	1	保温层的铺设	松散保温材料	分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确				
			板状保温材料	紧贴（靠）基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确				
			整体现浇保温层	拌合均匀，分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确				
	2	倒置式屋面保护层		采用卵石铺压时，卵石应分布均匀，卵石的质（重）量应符合设计要求				
	3	排汽孔道的留设		排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排气管应安装牢固，位置正确，封闭严密				
	4	保温层厚度偏差	松散保温材料	-5%~+10%				
			整体现浇保温层	-5%~+10%				
			板状保温材料	±5%，且≤4mm				
5	整体保温层表面平整度	无找平层	≤5 mm					
		有找平层	≤7 mm					
施工单位检查结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日						
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日						

表 C7-3-46 密封材料嵌缝工程检验批质量验收记录表

编号：

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位						项目经理	
施工执行标准 名称及编号		《屋面工程质量验收规范》GB50207				专业工长 (施工员)	
分包单位				分包项目经理			施工班组长
检验项目		质量标准		施工单位自检记录		监理（建设） 单位验收记录	
主控 项目	1	嵌缝施工质量		密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷			
	2	密封材料质量		必须符合设计要求和现行有关标准的规定			
一般 项目	1	嵌缝基层处理		基层应牢固、干净、干燥，表面应平整、密实			
	2	外观质量		嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，无凹凸不平现象			
	3	密封防水接缝允许偏差	宽度	±10%			
			深度	宽度的 0.5 倍~0.7 倍			
备 注							
施工单位 检查结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日					
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日					

表 C7-3-47 平瓦屋面工程检验批质量验收记录表

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称														
分项工程名称		验收部位														
施工单位										项目经理						
施工执行标准 名称及编号		《屋面工程质量验收规范》GB50207								专业工长 (施工员)						
分包单位		分包项目经理				施工班组长										
检验项目			质量标准		施工单位自检记录								监理（建设） 单位验收记录			
主控项目	1	平瓦铺置	必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应采取固定加强措施。													
	2	平瓦及其脊瓦质量	必须符合设计要求													
一般项目	1	挂瓦条、铺瓦质量	挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固,瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直													
	2	脊瓦搭盖	脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象													
	3	泛水做法	应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏													
	4	脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度	每边不小于 40mm													
	5	瓦伸入天沟、檐沟的长度	50~70 mm													
	6	天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度	≥150 mm													
	7	瓦头挑出封檐板的长度	50~70 mm													
	8	突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度	≥50 mm													
施工单位 检查结果		项目专业质量检查员: _____ 项目专业技术负责人: _____ 年 月 日														
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) _____ 年 月 日														

表 C7-3-48 金属板材屋面工程检验批质量验收记录表

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据				验收依据	《屋面工程质量验收规范》 GB50207		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	金属板材及辅助材料质量	设计要求	/			
	2	金属板屋面不得渗漏	第 7.4.7 条	/			
一般项目	1	金属板铺装	第 7.4.8 条	/			
	2	压型金属板的咬口锁边	第 7.4.9 条	/			
	3	压型金属板的紧固件连接	第 7.4.10 条	/			
	4	金属面绝热夹芯板搭接	第 7.4.11 条	/			
	5	金属板的屋脊、檐口、 泛水	第 7.4.12 条	/			
	6	铺装允许 偏差 (mm))	檐口与屋脊的平行度	15	/		
			金属板对屋脊的垂直度	单坡长度的 1/800, 且不大 于 25	/		
			金属板咬缝的平整度	10	/		
			檐口相邻两板的端部错位	6	/		
			金属板铺装的有关尺寸	设计要求	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日					

表 C7-3-49 蓄水、种植屋面工程检验批质量验收记录表

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称			
分项工程名称		验收部位			
施工单位					项目经理
施工执行标准 名称及编号		《屋面工程质量验收规范》GB50207			专业工长 (施工员)
分包单位		分包项目经理			施工班组长
检验项目		质量标准		施工单位自检记录	
主控项目	1	蓄水屋面溢水口、过水孔等设置	蓄水屋面上设置的溢水口、过水孔、排水管、溢水管，其大小、位置、标高的留设必须符合设计要求		
	2	蓄水屋面防水层施工	必须符合设计要求，不得有渗漏现象		
	3	种植屋面挡墙泄水孔留设	必须符合设计要求，并不得堵塞		
	4	种植屋面防水层施工	种植屋面防水层的合理使用年限不应少于 15 年。应采用二道或二道以上防水层设防，最上道防水层必须采用耐根穿刺防水材料。防水层的材料应相容		
	5	滤水层施工	应符合设计要求		
	6	种植土的铺设厚度、材质、粒径、配比	应符合设计要求		
备 注					
施工单位 检查结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日			
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

表 C7-3-50 方木和原木结构工程检验批质量验收记录表

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称			
施工单位		项目负责人		检验批容量			
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位			
施工依据		验收依据		《木结构工程施工质量验收 规范》GB50206			
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	方木、原木结构的形式、结构布置和 构件尺寸	设计要求	/			
	2	结构用木材应符合设计文件的规定， 并应具有产品质量合格证书	第 4.2.2 条	/			
	3	进场木材均应作弦向静曲强度见证 检验	第 4.2.3 条	/			
	4	方木、原木及板材的目测材质等级	第 4.2.4 条	/			
	5	各类构件制 作时及构件 进场时木材 的平均含水 率(%)	原木或方木	≤25%	/		
			板材及规格材	≤20%	/		
			受拉构件的连接板	≤18%	/		
			处于通风条件不畅环 境下的木构件	≤20%	/		
	6	承重钢构件和连接所用钢材检验	第 4.2.6 条	/			
	7	焊条质量检验	第 4.2.7 条	/			
	8	螺栓、螺帽质量检验	第 4.2.8 条	/			
	9	圆钉质量检验	第 4.2.9 条	/			
	10	圆钢拉杆质量要求	第 4.2.10 条	/			
	11	承重钢构件中焊缝焊脚高度和焊接 质量	第 4.2.11 条	/			
12	钉连接、螺栓连接节点的连接件（钉、 螺栓）的规格、数量	第 4.2.12 条	/				
13	木桁架支座节点的齿连接和螺栓连 接	第 4.2.13 条	/				
14	抗震设防烈度为 8 度及以上时，抗震 措施要求	第 4.2.14 条	/				

方木和原木结构工程检验批质量验收记录(续表一)

验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	构件截面尺寸 (mm)	方木和胶合木构件截面的高度、宽度	-3	/		
		板材厚度、宽度	-2	/		
		原木构件梢径	-5	/		
	构件长度 (mm)	长度≤15m	±10	/		
		长度>15m	±15	/		
	桁架高度 (mm)	长度≤15m	±10	/		
		长度>15m	±15	/		
	受压或压弯构件纵向弯曲 (mm)	方木、胶合木构件	L/500	/		
		原木构件	L/200	/		
	弦杆节点间距 (mm)		±5	/		
	齿连接刻槽深度 (mm)		±2	/		
	支座节点受剪面 (mm)	长度	-10	/		
		宽度	方木、胶合木	-3	/	
			原木	-4	/	
	螺栓中心间距	进孔处	±0.2d	/		
		出孔处	垂直木纹方向	±0.5d 且不大于 4B/100	/	
			顺木纹方向	±1d	/	
	钉进孔处的中心间距		±1d	/		
	桁架起拱 (mm)	支座下弦中心线	±20	/		
		跨中下弦中心线	-10	/		

方木和原木结构工程检验批质量验收记录（续表二）

验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
2	齿连接应符合规范要求	第 4.3.2 条	/			
3	螺栓连接（含受拉接头）的螺栓 数目、排列方式、间隙、边距和 端距	第 4.3.3 条	/			
4	钉连接质量	第 4.3.4 条	/			
5	木构件受压接头	第 4.3.5 条	/			
6	木桁 架、 梁及 柱的 安装 (mm)	结构中心线的间距	±20	/		
		垂直度	H/200 且不大于 15	/		
		受压或压弯构件纵向弯曲	L/300	/		
		支座轴线对支承面中心位 移	10	/		
		支座标高	±5	/		
7	屋面 木构 架的 安装 允许 偏差 (mm)	檩条、 椽条	方木、胶合木截 面	-2	/	
			原木梢径	-5	/	
			间距	-10	/	
			方木、胶合木上 表面平直	4	/	
			原木上表面平直	7	/	
	油毡搭接宽度		-10	/		
	挂瓦条间距		±5	/		
	封山、 封檐 板平 直	下边缘	5	/		
		表面	8	/		
8	屋盖结构支撑系统的完整性	第 4.3.8 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

表 C7-3-51 胶合木工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位)				分部(子分部)				分项工程名称			
工程名称				工程名称				检验批容量			
施工单位				项目负责人				检验批部位			
分包单位				分包单位项目负责人				检验批部位			
施工依据				验收依据				《木结构工程施工质量验收规范》GB50206			
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定		最小/实际抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	胶合木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸		第 5.2.1 条		/					
	2	结构用层板胶合木的类别、强度等级和组坯方式		第 5.2.2 条		/					
	3	胶合木受弯构件应作荷载效应标准组合作用下的抗弯性能见证检验		第 5.2.3 条		/					
	4	弧形构件的曲率半径及其偏差		第 5.2.4 条		/					
	5	层板胶合木构件平均含水率		第 5.2.5 条		/					
	6	承重钢构件和连接所用钢材检验		第 4.2.6 条		/					
	7	焊条质量检验		第 4.2.7 条		/					
	8	螺栓、螺帽质量检验		第 4.2.8 条		/					
	9	各连接节点的连接件类别、规格和数量		第 5.2.7 条		/					
一般项目	1	层板胶合木构造及外观要求		第 5.3.1 条		/					
	2	构件截面尺寸 (mm)	方木和胶合木构件截面高度、宽度		-3	/					
			板材厚度、宽度		-2	/					
			原木构件梢径		-5	/					
		构件长度 (mm)	长度≤15m		±10	/					
			长度>15m		±15	/					
		桁架高度 (mm)	长度≤15m		±10	/					
			长度>15m		±15	/					
		受压或压弯构件纵向弯曲	方木、胶合木构件		L/500	/					
			原木构件		L/200	/					
	弦杆节点间距 (mm)			±5		/					
	齿连接刻槽深度 (mm)			±2		/					
		支座节点受剪面 (mm)	长度		-10	/					
			宽度	方木、胶合木		-3	/				
				原木		-4	/				

胶合木结构检验批质量验收记录（续表）

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般 项 目	2	螺栓中 心间距	进孔处	$\pm 0.2d$	/			
			出 孔 处	垂直木纹方 向	$\pm 0.5d$ 且不大于 4B/100	/		
				顺木纹方向	$\pm 1d$	/		
		钉进孔处的中心间距			$\pm 1d$	/		
		桁架起 拱 (mm)	支座下弦中心线	± 20	/			
			跨中下弦中心线	-10	/			
		3	齿连接质量要求		第 4.3.2 条	/		
	4	螺栓连接（含受拉接头）的螺 栓数目、排列方式、间距、边 距和端距		第 4.3.3 条	/			
	5	圆钢拉杆质量要求		第 4.2.10 条	/			
	6	承重钢构件中，节点焊缝焊脚 高度和焊接质量		第 4.2.11 条	/			
	7	钉连接质量要求		第 4.3.4 条	/			
	8	木构件受压接头		第 4.3.5 条	/			
	9	木桁架、 梁及柱 的安装 (mm)	结构中心线的间 距	± 20	/			
			垂直度	H/200 且不大于 15	/			
			受压或压弯构件 纵向弯曲	L/300	/			
支座轴线对支承 面中心位移			10	/				
支座标高			± 5	/				
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日					

表 C7-3-52 轻型木结构检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《木结构工程施工质量验收规范》GB50206		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	轻型木结构的承重墙（包括剪力墙）、柱、楼盖、屋盖布置、抗倾覆措施及屋盖抗掀起措施	第 6.2.1 条	/		
	2	进场规格材应有产品质量合格证书和产品标识	第 6.2.2 条	/		
	3	进场目测分等规格材	第 6.2.3 条	/		
		进场机械分等规格材		/		
	4	所用规格材的树种、材质等级和规格，以及覆面板的种类和规格	第 6.2.4 条	/		
	5	规格材的平均含水率	≤20%	/		
	6	木基结构板材质量及检验	第 6.2.6 条	/		
	7	进场结构复合木材和工字形木搁栅质量及检验	第 6.2.7 条	/		
	8	齿板桁架应由专业加工厂加工制作，并应有产品质量合格证书	第 6.2.8 条	/		
	9	承重钢构件和连接所用钢材检验	第 4.2.6 条	/		
	10	焊条质量检验	第 4.2.7 条	/		
	11	螺栓、螺帽质量检验	第 4.2.8 条	/		
	12	金属连接件应冲压成型，及产品质量合格证书和材质合格保证 镀锌防锈层厚度不应小于 275g/m ²	第 6.2.10 条	/		
				/		
	13	金属连接件的规格、钉连接的用钉规格与数量	第 6.2.11 条	/		
14	采用构造设计时各类构件间的钉连接	第 6.2.12 条	/			
一般项目	1	承重墙（含剪力墙）构造规定	第 6.3.1 条	/		
	2	楼盖各项构造的规定	第 6.3.2 条	/		
	3	齿板桁架的进场验收	第 6.3.3 条	/		
	4	屋盖各项构造的规定	第 6.3.4 条	/		

轻型木结构检验批质量验收记录（续表一）

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
一般项目	5	楼盖主梁、柱子及连接件 (mm)	楼盖主梁	截面宽度/高度	±6	/	
				水平度	±1/200	/	
				垂直度	±3	/	
				间距	±6	/	
				拼合梁的钉间距	30	/	
				拼合梁的各构件的截面高度	±3	/	
				支承长度	-6	/	
		柱子		截面尺寸	±3	/	
				拼合柱的钉间距	30	/	
				柱子长度	±3	/	
				垂直度	±1/200	/	
		连接件		连接件的间距	±6	/	
				同一排列连接件之间的错位	±6	/	
				构件上安装连接件开槽尺寸	连接件尺寸 ±3	/	
				端距/边距	±6	/	
				连接钢板的构件开槽尺寸	±6	/	
	6	楼(屋)盖施工 (mm)	楼(屋)盖	搁栅间距	±40	/	
				楼盖整体水平度	±1/250	/	
				楼盖局部水平度	±1/150	/	
				搁栅截面高度	±3	/	
				搁栅支承长度	-6	/	
				规定的钉间距	30	/	
				钉头嵌入楼、屋面板表面的最大深度	3	/	
		楼(屋)盖齿板连接桁架		桁架间距	±40	/	
				桁架垂直度	±1/200	/	
				齿板安装位置	±6	/	
				弦杆、腹杆、支撑	19	/	
				桁架高度	13	/	

轻型木结构检验批质量验收记录（续表二）

		验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	7	墙体施工 (mm)	墙骨柱	墙骨间距	±40	/		
				墙体垂直度	±1/200	/		
				墙体水平度	±1/150	/		
				墙体角度偏差	±1/270	/		
				墙骨长度	±3	/		
				单根墙骨柱的出平面偏差	±3	/		
		顶梁板、底梁板	顶梁板、底梁板的平直度	±1/150	/			
			顶梁板作为弦杆传递荷载时的搭接长度	±12	/			
			墙面板	规定的钉间距	+30	/		
		钉头嵌入墙面板表面的最大深度		+3	/			
		木框架上墙面板之间的最大缝隙		+3	/			
		8	保温措施和隔气层的设置等		第 6.3.6 条	/		
		施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
	监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日					

表 C7-3-53 木结构防护工程检验批质量验收记录表

编号:

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		分项工程名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《木结构工程施工质量验收规范》GB50206		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	所使用的防腐、防虫及防火和阻燃药剂	第 7.2.1 条	/		
		经化学药剂防腐处理后的每批次木构件（包括成品防腐木材）检验	第 7.2.1 条	/		
	2	经化学药剂防腐处理后进场的每批次木构件应进行透入度见证检验	第 7.2.2 条	/		
	3	木结构构件的各项防腐构造措施	第 7.2.3 条	/		
	4	木构件防火阻燃	第 7.2.4 条	/		
	5	包覆材料的防火性能和厚度	第 7.2.5 条	/		
	6	炊事、采暖等所用烟道、烟囱防火构造	第 7.2.6 条	/		
	7	墙体、楼盖、屋盖空腔内现场填充的保温、隔热、吸声等材料	第 7.2.7 条	/		
	8	电源线敷设	第 7.2.8 条	/		
	9	埋设或穿越木结构的各类管道敷设	第 7.2.9 条	/		
一般项目	10	木结构中外露钢构件及未作镀锌处理的金属连接件	第 7.2.10 条	/		
	1	经防护处理的木构件的防护层	第 7.3.1 条	/		
	2	墙体和顶棚采用石膏板（防火或普通石膏板）作覆面板并兼作防火材料时，紧固件（钉子或木螺钉）贯入构件的深度	第 7.3.2 条	/		
	3	木结构外墙的防护构造措施	第 7.3.3 条	/		
	4	防火隔断材料及构造要求	第 7.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

表 C7-3-55 普通紧固件连接工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工 程名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项 目负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据	《钢结构工程施工质量验 收规范》GB50205	
主控 项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际抽 样数量	检查记录	检查结果
	1	成品进场	第 4.4.1 条	/		
	2	螺栓实物复验	第 6.2.1 条	/		
	3	匹配及间距	第 6.2.2 条	/		
一般 项目	1	螺栓紧固	第 6.2.3 条	/		
	2	外观质量	第 6.2.4 条	/		
施工单 位检查 结果		专业工长: 项目专业质量检验员: 年 月 日				
监理 (建设) 单位 验收 结论		专业监理工程师: (建设单位专业技术负责人) 年 月 日				

表 C7-3-56 高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称			分部(子分 部)工程名称		分项工 程名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项 目负责人		检验批部位	
施工依据					验收依据	《钢结构工程施工质量验 收规范》GB50205
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	成品进场	第 4.4.1 条	/		
	2	扭矩系统或预拉 力复验	第 4.2.2 条 第 4.4.3 条	/		
	3	抗滑移系数试验	第 6.3.1 条	/		
	4	终拧扭矩	第 6.3.2 条 第 6.3.3 条	/		
一般项目	1	成品进场检验	第 4.4.4 条	/		
	2	表面硬度测试	第 4.4.5 条	/		
	3	初拧、复拧扭矩	第 6.3.4 条	/		
	4	连接外观质量	第 6.3.5 条	/		
	5	磨擦面外观	第 6.3.6 条	/		
	6	扩孔	第 6.3.7 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检验员： 年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位专业技术负责人） 年 月 日				

表 C7-3-57 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称		分部(子分部)工程名称		分项工程名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205		
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
	1	材料品种、规格	第 4.2.1 条	/		
	2	钢材复验	第 4.2.2 条	/		
	3	切面质量	第 7.2.1 条	/		
	4	矫正和成型	第 7.3.1 条, 第 7.3.2 条	/		
	5	边缘加工	第 7.4.1 条	/		
	6	制孔	第 7.6.1 条	/		
一般项目	1	材料规格尺寸	第 4.2.3 条, 第 4.2.4 条	/		
	2	钢材表面质量	第 4.2.5 条	/		
	3	切割精度	第 7.2.2 条, 第 7.2.3 条	/		
	4	矫正质量	第 7.3.3 条, 第 7.3.4 条, 第 7.3.5 条	/		
	5	边缘加工精度	第 7.4.2 条	/		
	6	制孔精度	第 7.6.2 条, 第 7.6.3 条	/		
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检验员: 年 月 日				
监理(建设)单位验收结论		专业监理工程师: (建设单位专业技术负责人) 年 月 日				

表 C7-3-58 钢构件组装工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称				分项工 程名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205			
主 控 项 目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果		
	1	吊车梁（桁架）	第 8.3.1 条		/						
	2	端部铣平精度	第 8.4.1 条		/						
	3	外形尺寸	第 8.5.1 条		/						
一 般 项 目	1	焊接 H 型钢接缝	第 8.2.1 条		/						
	2	焊接 H 型钢精度	第 8.2.2 条		/						
	3	焊接组装精度	第 8.3.2 条		/						
	4	顶紧接触面	第 8.3.3 条		/						
	5	轴线交点错位	第 8.3.4 条		/						
	6	安装坡口精度	第 8.4.2 条		/						
	7	外露铣平面保护	第 8.4.3 条		/						
	8	外形尺寸	第 8.5.2 条		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检验员： 年 月 日									
监理（建 设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位专业技术负责人） 年 月 日									

表 C7-3-59 单层钢结构安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位）工程名称		分部（子分部）工程名称		分项工程名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205		
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
	1	基础验收	第 10.2.1 条 第 10.2.2 条 第 10.2.3 条 第 10.2.4 条	/		
	2	构件验收	第 10.3.1 条	/		
	3	顶紧接触面	第 10.3.2 条	/		
	4	垂直度和侧弯曲	第 10.3.3 条	/		
一般项目	5	主体结构尺寸	第 10.3.4 条	/		
	1	地脚螺栓精度	第 10.2.5 条	/		
	2	标记	第 10.3.5 条	/		
	3	桁架、梁安装精度	第 10.3.6 条	/		
	4	钢柱安装精度	第 10.3.7 条	/		
	5	吊车梁安装精度	第 10.3.8 条	/		
	6	檩条等安装精度	第 10.3.9 条	/		
	7	平台等安装精度	第 10.3.10 条	/		
	8	现场组对精度	第 10.3.11 条	/		
9	结构表面	第 10.3.12 条	/			
施工单位检查结果		专业工长： 项目专业质量检验员： 年 月 日				
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位专业技术负责人） 年 月 日				

表 C7-3-60 钢网架安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位）工程名称		分部（子分部）工程名称		分项工程名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位 项目负责人		检验批部位		
施工依据				验收依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	基础验收	第 12.2.1 条 第 12.2.2 条	/		
	2	支座	第 12.2.3 条 第 12.2.4 条	/		
	3	橡胶垫	第 4.10.1 条	/		
	4	拼装精度	第 12.3.1 条 第 12.3.2 条	/		
	5	节点承载力试验	第 12.3.3 条	/		
	6	结构挠度	第 12.3.4 条	/		
一般项目	1	锚栓精度	第 12.2.5 条	/		
	2	结构表面	第 12.3.5 条	/		
	3	安装精度	第 12.3.6 条	/		
	4	高强度螺栓紧固	第 6.3.8 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检验员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位专业技术负责人） 年 月 日				

表 C7-3-61 压型金属板工程检验批质量验收记录

编号:

[illegible]

表 C7-3-62 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称				分部（子分部）工程名称				分项工程名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位 项目负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205			
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果		
	1	涂料性能	第 4.9.1 条		/						
	2	涂装基层验收	第 14.2.1 条		/						
	3	涂层厚度	第 14.2.2 条		/						
一般项目	1	涂料质量	第 4.9.3 条		/						
	2	表面质量	第 14.2.3 条		/						
	3	附着力测试	第 14.2.4 条		/						
	4	标志	第 14.2.5 条		/						
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检验员： 年 月 日									
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位专业技术负责人） 年 月 日									

编号:

255

表 C7-3-64 室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位)				分部(子分部)				分项工程名称			
工程名称				工程名称				检验批容量			
施工单位				项目负责人				检验批部位			
分包单位				分包单位项目负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收记录》GB50242			
主控项目	验收项目					设计要求及规范规定	最小实际抽样数量	检查记录		检查结果	
	1 给水管道水压试验					第421条	/				
	2 给水系统通水试验					第422条	/				
	3 生活给水系统管道冲洗和消毒					第423条	/				
	4 直埋金属管道防腐					第424条	/				
一般项目	1 排水水管铺设的平行、垂直净距					第428条	/				
	2 金属给水管道及管件焊接					第426条	/				
	3 给水水平管道坡度坡向					第427条	/				
	4 管道支吊架					第429条	/				
	5 水表安装					第42.10条	/				
	6	管道和阀门安装允许偏差(mm)	水平管道纵横方向弯曲	钢管	每米	1	/				
					全长25m以上	≧25	/				
				塑料管复合管	每米	15	/				
					全长25m以上	≧25	/				
			铸铁管	每米	2	/					
				全长25m以上	≧25	/					
			立管垂直度	钢管	每米	3	/				
					5米以上	≧8	/				
		塑料管复合管		每米	2	/					
				5米以上	≧8	/					
		铸铁管		每米	3	/					
				5米以上	≧10	/					
成排管段和成排阀门		在同一平面上间距		3							
施工单位检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日									
监理(建设)单位验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日									

表 C7-3-65 给水设备安装工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程名称					
施工单位				项目负责人				检验批容量					
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位					
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242					
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小实际抽 样数量		检查记录		检查 结果		
	1	水泵基础				第44.1 条		/					
	2	水泵试运转的轴承温升				第44.2 条		/					
	3	敞口水箱满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验				第44.3 条		/					
一般项目	1	水箱支架或底座安装				第44.4 条		/					
	2	水箱溢流管和泄放管安装				第44.5 条		/					
	3	立式水泵减振装置				第44.6 条		/					
	4	设备 安装 允许 偏差 (mm)	静 置 设 备	坐标		15		/					
				标高		±5		/					
				垂直度(每米)		5		/					
		离心 式 水 泵	立式泵体垂直度(每米)		0.1		/						
			卧式泵体水平度(每米)		0.1		/						
			联轴器 同心度	轴向倾(每米)		0.8		/					
				经向位移		0.1		/					
		5	保温允许 偏差(mm)	厚度		+0.16 -0.056		/					
	表面平整度			卷材	5		/						
				涂抹	10		/						
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日											
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日											

表 C7-3-66 室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称				
施工单位		项目负责人		检验批容量				
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位				
施工依据				验收 依据	《建筑给水排水及采暖工程施工 质量验收规范》GB50242			
主控 项目	验收项目		设计要求及规范 规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
	1	排水管道灌水压力试验	第5.2.1条	/				
	2	排水立管及水平干管通球试验	第5.2.2条	/				
	3	排水塑料管伸缩节(阻火圈或防火套管)安装	第5.2.4条	/				
一般 项目	4	生活污水铸铁管、塑料管坡度	第5.2.2.3条	/				
	1	生活污水管道设置检查口和清扫口	第5.2.6.7条	/				
	2	管道支、吊架安装	第5.2.8.9条	/				
	3	排水通气管安装	第5.2.10条	/				
	4	医院污水和饮食业工艺排水	第5.2.11-12条	/				
	5	通向室外的排水管	第5.2.13-14条	/				
	6	室内排水管道连接	第5.2.15条	/				
	7	排水 管道 安装 允许 偏差 (mm)	坐标		15	/		
			标高		±15	/		
			横 管	铸铁管	每米	≥1	/	
				全长(25m以上)		≥25	/	
			纵 管	每米	管径≤100mm	1	/	
					管径>100mm	1.5	/	
				25m 以上	管径≤100mm	≥25	/	
					管径>100mm	≥38	/	
			横 管 方 向 弯 曲	塑料管	每米	1.5	/	
					全长(25m以上)	≥38	/	
				钢筋混 凝土管	每米	3	/	
					全长(25m以上)	≥75	/	
			立 管 垂 直 度	铸铁管	每米	3	/	
全长(5m以上)					≥15	/		
钢管	每米	3		/				
	全长(5m以上)	≥10		/				
塑料管	每米	3	/					
	全长(5m以上)	≥15	/					
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日						
监理(建设)单位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日						

表 C7-3-67 室外排水管道安装工程检验批质量验收记录表

编号:

单位(子单位)				分部(子分部)工程名称				分项工程名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242				
主控项目	验收项目				设计要求及规范规定		最小/实际抽样数量		检查记录		检查结果	
	1	管道坡度符合设计要求, 严禁无坡和倒坡			设计要求		/					
	2	灌水试验和通水试验			第 10.2.2 条		/					
一般项目	1	排水铸铁管的水泥捻口			第 10.2.4 条		/					
	2	排水铸铁管, 除锈、涂漆			第 10.2.5 条		/					
	3	承插接口安装方向			第 10.2.6 条		/					
	4	混凝土管或钢筋混凝土管抹带接口的要求			第 10.2.7 条		/					
	5	允许偏差 (mm)	坐标	埋地	100	/						
				敷设在沟槽内	50	/						
		标高	埋地	±20	/							
			敷设在沟槽内	±20	/							
		水平管道纵向弯曲	第 5m 长	10	/							
			全长(两井间)	30	/							
	施工单位检查结果				专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日							
	监理(建设)单位验收结论				专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日							

表 C7-3-68 室外排水管沟及井池工程检验批质量验收记录表

编号：

单位（子单位） 工程名称		分部(子分部) 工程名称		分项工程 名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目 负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242		
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	沟基的处理和井池的底板	设计要求	/		
	2	检查井、化粪池的底板及进出水管的标高	设计要求	/		
一般项目	1	井、池的规格, 尺寸和位置砌筑、抹灰	第 10.3.3 条	/		
	2	井盖标识、选用正确	第 10.3.4 条	/		
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

表 C7-3-69 卫生器具安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称				
施工单位				项目负责人				检验批容量				
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位				
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范》GB50242				
主控 项目	验收项目				设计要求及规 范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	卫生器具满水、通水试验			第 7.2.2 条		/					
	2	排水栓和地漏安装			第 7.2.1 条		/					
一 般 项 目	1	浴盆检修门			第 7.2.4 条		/					
	2	小便槽冲洗管安装			第 7.2.5 条		/					
	3	卫生器具的支、托架			第 7.2.6 条		/					
	4	坐标	单独器具		10		/					
			成排器具		5		/					
		标高	单独器具		±15		/					
			成排器具		±10		/					
		器具水平度		2		/						
		器具垂直度		3		/						
施工单位 检查结果				专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理(建设)单位 验收结论				专业监理工程师： (建设单位项目专业负责人) 年 月 日								

表 C7-3-70 卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录

编号：

单位（子单位） 工程名称				分部(子分部) 工程名称				分项工程 名称			
施工单位				项目负责人				检验批容量			
分包单位				分包单位项目 负责人				检验批部位			
施工依据						验收依据		《建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范》 GB50242			
主控 项目	验收项目			设计要求及规 范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	卫生器具给水配件		第 7.3.1 条		/					
一 般 项 目	1	浴盆软管淋浴器挂钩		第 7.3.3 条		/					
	2	给 水 配 件 安 装 允 许 偏 差 (mm)	大便器高低水箱角阀及 截止阀	±10		/					
			水嘴	±10		/					
			淋浴器喷头下沿	±15		/					
			浴盆软管淋浴器挂钩	±20		/					
施工单位 检查结果			专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日								
监理（建设）单位 验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日								

表 C7-3-71 成套配电柜、控制柜（屏、台）和配电箱（盘）检验批质量验收记录

编号：

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部）工程名称		分项工程名称		
施工单位		项目负责人		检验批容量		
分包单位		分包单位项目负责人		检验批部位		
施工依据		验收依据		《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303		
验收项目			设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
主控项目	1	金属框架的接地或接零	第 5.1.1 条	/		
	2	电击保护和保护导体截面积	第 5.1.2 条	/		
	3	手车、抽出式柜的推拉和动、静触头检查	第 5.1.3 条	/		
	4	高压成套配电柜的交接试验	第 5.1.4 条	/		
	5	低压成套配电柜的交接试验	第 5.1.5 条	/		
	6	柜间线路绝缘电阻测试	第 5.1.6 条	/		
		柜间二次回路耐压试验		/		
	7	直流柜的试验	第 5.1.7 条	/		
	8	接地故障回路抗阻	第 5.1.8 条	/		
	9	剩余电流保护器的测试时间及测试值	第 5.1.9 条	/		
	10	电涌保护器安装	第 5.1.10 条	/		
	11	IT 系统绝缘监测器报警功能	第 5.1.11 条	/		
	12	照明配电箱（盘）安装	第 5.1.12 条	/		
13	变送器电量信号精度等级要求及接收建筑智能化工程的指令要求	第 5.1.13 条	/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

**表 C7-3-72 室内电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批
质量验收记录**

编号：

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称			
分项工程名称		验收部位			
施工单位					项目经理
施工执行标准 名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303			专业工长 (施工员)
分包单位		分包项目经理			施工班组长
检验项目		质量标准		施工单位自检记录	
主控项目	1	金属导管的连接	金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚不大于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接		
	2	金属导管和线槽	金属的导管和线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并符合下列规定： （1）镀锌钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于 4mm ² 。 （2）当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线，当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。 （3）金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长至少 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。 （4）非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线，但连接板两端至少 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓		
	3	防爆导管连接	防爆导管不应采用倒扣连接；当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应严密		
	4	绝缘导管在砌体上剔槽埋设	应采用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于 15mm		
一般项目	1	电缆导管的弯曲半径	不应小于电缆最小允许弯曲半径，同时应符合现行标准的规定		
	2	金属导管防腐处理	金属导管内外壁应进行防腐处理；埋设于混凝土内的导管内壁应进行防腐处理，外壁可不防腐处理		
	3	室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口高度	应高出柜、台、箱、盘的基础面 50mm～80mm		

一般项目	4	暗配的导管埋设深度，明配导管的固定	暗配导管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm；明配导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离 150mm~500mm 范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合现行标准的规定		
	5	线槽固定及外观检查	线槽应安装牢固，无扭曲变形，紧固件的螺母应在线槽外侧		
	6	防爆导管敷设	(1) 导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧固，除设计有特殊要求外，连接处不跨接接地线，在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。 (2) 安装牢固、顺直，镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理		
	7	绝缘导管敷设	(1) 管口平整光滑；管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封。 (2) 直埋于地下或楼板间的刚性绝缘导管，在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段，采取保护措施。 (3) 当设计无要求时，埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管，采用中型以上的导管。 (4) 沿建筑物、构筑物表面和在去架上敷设的刚性绝缘导管，按设计要求装设温度补偿装置		
	8	金属、非金属柔性导管	(1) 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于 0.8m，在照明工程中不大于 1.2m。 (2) 可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头；复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好，防液覆盖层完整无损。 (3) 可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地（PE）或接零（PEN）的连续导体		
	9	导管和线槽在建筑物变形缝处的处理	应设补偿装置		
备 注					
施工单位检查结果		项目专业质量检查员：_____ 项目专业技术负责人：_____ 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师：_____ （建设单位项目专业技术负责人）_____ 年 月 日			

**表 C7-3-73 室外电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批
质量验收记录**

编号：

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称			
分项工程名称		验收部位			
施工单位				项目经理	
施工执行标准 名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303		专业工长 (施工员)	
分包单位		分包项目经理		施工班组长	
检验项目			质量标准	施工单位自检记录	监理（建设） 单位验收记录
主控项目	1	金属导管的连接	金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚不大于2mm的钢导管不得套管熔焊连接		
	2	金属的导管和线槽	必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并符合下列规定： （1）镀锌钢导管，可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm²。 （2）当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。 （3）金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长至少2处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。 （4）非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线，但连接板两端至少2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓		
一般项目	1	室外埋地电缆导管选择和埋设深度	室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于0.7m。壁厚不大于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内		
	2	室外导管的管口设置处理	室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50mm~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内		
	3	电缆导管的弯曲半径	电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，同时应符合现行标准的规定		
	4	金属导管的防腐处理	金属导管内外壁应防腐处理；埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理，外壁可不防腐处理		

一般项目	5	绝缘导管敷设	(1) 管口平整光滑；管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封。 (2) 直埋于地下或楼板间的刚性绝缘导管，在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段采取保护措施。 (3) 当设计无要求时，埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管，采用中型以上的导管。 (4) 沿建筑物、构筑物表面和在去架上敷设的刚性绝缘导管，按设计要求装设温度补偿装置		
	6	金属、非金属柔性导管敷设	(1) 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于 0.8m，在照明工程中不大于 1.2m。 (2) 可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头；复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好，防液覆盖层完整无损。 (3) 可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地（PE）或接零（PEN）的连续导体		
备 注					
施工单位检查结果		项目专业质量检查员：_____ 项目专业技术负责人：_____ 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）_____ 年 月 日			

表 C7-3-75 普通灯具安装检验批质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称			分部(子分部)工 程名称		分项工程名 称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目 负责人		检验批部位	
施工依据			验收依据		《建筑电气工程施工质量验收规 范》GB50303	
验收项目				设计要求及规 范规定	最小/实际抽样 数量	检查记录
主控项目	1	灯具 固定	灯具固定质量	第18.1.1条 第1款	/	
			大于10kg的灯具,固定及悬 吊装置的强度试验	第18.1.1条 第2款	/	
	2	悬吊式灯具安装		第18.1.2条	/	
	3	吸顶或墙面上安装的灯具固定		第18.1.3条	/	
	4	由线盒引至嵌入式灯具或槽灯的 绝缘导线		第18.1.4条	/	
	5	普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电 部分的要求		第18.1.5条	/	
	6	敞开式灯具的灯头对地面距离		第18.1.6条	/	
	7	埋地灯安装		第18.1.7条	/	
	8	庭院灯、建筑物附属路灯安装		第18.1.8条	/	
	9	大型灯具的玻璃罩安装及防止玻 璃罩向下溅落的措施		第18.1.9条	/	
10	LED灯具安装		第18.1.10条	/		
一般项目	1	引向单个灯具的绝缘导线截面 积		$\leq 1\text{mm}^2$	/	
		绝缘铜芯导线的线芯截面 积		第18.2.1条	/	
	2	灯具的外形,灯头及其接线检查		第18.2.2条	/	
	3	灯具表面及其附件的高温部位靠 近可燃物时采取的措施		第18.2.3条	/	
	4	高低压配电设备、裸母线及电梯曳引 机正上方不应安装灯具		第18.2.4条	/	
	5	投光灯的底座及其支架、枢轴		第18.2.5条	/	
	6	聚光灯和类似灯具出光口面与被 照物体的最短距离		第18.2.6条	/	
	7	导轨灯的灯具功率和载荷		第18.2.7条	/	
	8	露天灯具的安装及防腐和防水措 施		第18.2.8条	/	
	9	槽盒底部的荧光灯的安装		第18.2.9条	/	
10	庭院灯、建筑物附属路灯安装		第18.2.10条	/		
施工单位 检查结果		专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单 位 验收结论		专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日				

表 C7-3-76 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录

编号:

单位（子单位）工程名称			分部（子分部）工程名称		分项工程名称	
施工单位			项目负责人		检验批容量	
分包单位			分包单位项目负责人		检验批部位	
施工依据				验收依据	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303	
验收项目			设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
主控项目	1	灯具回路控制	第 21.1.1 条	/		
	2	照明系统通电连续试运行	第 21.1.2 条	/		
	3	照度测试	第 21.1.3 条	/		
施工单位检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

表 C7-3-77 彩画工程检验批质量验收记录

工程名称：				部位：									
保 证 项 目	项 目				质 量 情 况								
	1	各种彩画所需的材料品种、规格、质量、色泽应有合格证并符合设计要求。 无合格证书的材料应抽样检验，验收合格后才能使用											
	2	各种彩画的图案、花纹、线条、色泽应符合设计要求											
	3	彩画的基层应平整、坚实、牢固、棱角整齐，无针孔、裂缝、皱纹、脱皮、掉粉、漏刷等现象											
基 本 项 目	项 目		施工单位检查评定结果										监理单位验收记录
	按有代表性的自然间抽查10%，亭、垂花门、牌楼等按座检查。每间、座检查点不应少于3处		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	沥粉	光滑顺直、饱满										
			无刀子灰										
			无疙瘩粉和接头										
	2	各种线条顺直	线条准确直顺										
			宽窄一致										
			无搭接错位离缝现象										
	3	色彩均匀度	色彩均匀一致										
			无透底										
			层次清楚										
	4	图案规整度	图案工整、规则										
			构图匀称										
	5	洁净度	洁净美观										
			无修补痕迹										
	6	艺术印象	完美										
			良好										
	7	裱糊	牢固平整										
			无空鼓、翘边、折皱										
	施工单位检查 评定结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日										
监理（建设）单位验收意见		专业监理工程师： 年 月 日 （建设单位项目专业技术负责人）											

表 C7-3-78 大漆工程检验批质量验收记录

（适用于生漆、广漆、推光漆和揩漆工程）

工程名称：		部位：		
保 证 项 目	项 目		质 量 情 况	
	1	大漆选用的材料品种、规格、质量、颜色应符合设计要求，对无合格证书的材料应抽样检验，合格才能使用		
	2	大漆工程的施工操作程序应符合设计要求		
基 本 项 目	项 目		监理单位验收记录	
	1	大小面均无流坠皱皮		
	2	光亮足，光滑无挡手感		
	3	颜色一致，无刷纹		
	4	大面小面均无划痕砂眼		
	5	大面小面均无裹楞分色线		
	6	五金玻璃洁净		
	注	①大面指上下架大木表面、门窗关闭后的里外面、各种形式木装修里外面		
		②小面明显处指除大面外，视线所能见到的地方		
		③小面指上下架木枋上面，隔窗、槛窗等口边		
		④大漆分为高中级，不设普通级		
		⑤推光漆与揩漆，除应达到上述要求外，推光漆的瓦灰、推光应分层按施工顺序进行，打底应光滑、粘牢，圆度偏差允许 1mm。揩漆更应光亮、光滑，达到三级以上要求		
施工单位检查 评定结果	项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日			
监理（建设）单位 验收意见	专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日			

表 C7-3-79 地仗工程检验批质量验收记录

工程名称：				部位：											
保 证 项 目	项 目						质 量 情 况								
	1	地仗工程所用材料的品种、规格、质量、颜色应符合设计要求。材料进场应经验收合格后方可使用													
	2	地仗材料的配比和加工应符合设计要求													
	3	各遍灰之间及地仗与基层之间应粘结牢固，无脱层、空鼓、翘皮和裂缝等缺陷。生油应钻透，不得挂甲													
基 本 项 目	项 目			施工单位检查评定结果										监理单位验收记录	
	室内外按有代表性的自然间抽查 10%；游廊、过道按 10m 抽查一处。且不应少于 3 处；亭、垂花门、牌楼按座检查，且不少于 3 处			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1	麻糊布地仗表面	表面平整、光滑												
			楞角直顺、接槎平整												
			颜色均匀一致												
			无砂眼、无龟裂												
			表面洁净、清晰美观												
	2	单披灰地仗表面	表面平整、光滑												
			棱角整齐直顺												
			接槎平整												
			无砂眼无龟裂												
	3	混凝土地仗表面	洁净美观												
			表面光滑												
			楞角整齐												
			无空鼓、翘皮												
			无砂眼和龟裂												
			操油饱满无遗漏												
	施工单位检查 评定结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日												
	监理（建设）单位验收意见		专业监理工程师： 年 月 日 （建设单位项目专业技术负责人）												

表 C7-3-80 贴金描金工程检验批质量验收记录

工程名称:							部位:									
保 证 项 目	项 目			质 量 情 况												
	1	各种贴金、描金所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求														
	2	贴金、描金的图样应符合设计要求														
	3	贴金、描金的操作程序应符合国家现行施工规范或传统做法														
	4	贴金、描金与金胶油和基层应联结严密、牢固,不得有脱层、空鼓、开裂														
	5	油漆修补,需铲底的应铲底。新旧灰、麻、布、纸基层及新旧接槎处,应粘接牢固,无脱皮、空鼓、翘边等现象														
	6	文物建筑彩画修补,应有修补设计方案。所选用材料、彩画风格和作法应与原彩绘相一致														
基 本 项 目	项 目			施工单位检查评定结果										监理单位验收记录		
	按有代表性的点抽查 10%,且不应少于 3 处,对独立式物件全部检查			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1	贴金扣罩油	扣罩油厚度均匀一致													
			表面光亮无疙瘩刷纹													
			表面洁净													
	2	贴金	粘贴牢固													
			无皱纹和漏贴													
			无接缝痕迹													
	3	描金	位置正确													
			无皱纹													
			形质突出完美													
			表面洁净美观													
	施工单位检查 评定结果			项目专业质量检查员: _____ 项目专业技术负责人: _____ 年 月 日												
监理(建设)单位验收意见			专业监理工程师: _____ (建设单位项目专业技术负责人) _____ 年 月 日													

表 C7-3-81 装饰修补工程检验批质量验收记录

工程名称:				部位:										
保 证 项 目	项 目					质 量 情 况								
	1	修补所用材料的品种、规格、质量、配合比等应符合修缮设计要求												
	2	修补所用的材料应与建筑物原用材料相同。如用代用材料,其性能、色泽、效果应与原材料相一致												
	3	修补项目中的胶结制品应符合设计要求												
	4	各类粉刷修补的墙面应联结紧密牢固,不得有空鼓、脱皮、开裂、爆灰												
	5	油漆修补,需铲底的应铲底。新旧灰、麻、布、纸基层及新旧接槎处,应粘接牢固,无脱皮、空鼓、翘边等现象。												
	6	文物建筑彩画修补,应有修补设计方案。所选用材料、彩画风格和作法应与原彩绘相一致												
基 本 项 目	项 目			施工单位检查评定结果										监理单位验收记录
	按有代表性的点抽查 10%,且不应少于 3 处,对独立式物件全部检查			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	粉刷面 其外观	表面光洁											
			接槎平整											
			线条齐顺吻合一致											
	2	刷浆表面	接槎自然、平整											
			颜色深浅均匀一致											
			无流坠、疙瘩、溅沫、刷印											
			分色线条齐顺洁净											
	3	油漆外观	接槎平整美观											
			无泛色透底											
			颜色深浅均匀一致											
			刷纹通顺洁净											
	4	彩画、贴金、描金的外观	接槎自然平整											
			图案色彩与原样一致											
			线条直顺吻合											
			色彩均匀一致											
			裱糊牢固											
				表面洁净美观										
	施工单位检查 评定结果	项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日												
监理(建设)单 位验收意见	专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日													

表 C7-3-82 检验批质量验收记录（通表）

编号：

单位（子单位） 工程名称				分部(子分部)工 程名称		分项工程 名称	
施工单位				项目负责人		检验批容量	
分包单位				分包单位项目负 责人		检验批部位	
施工依据					验收依据		
主 控 项 目	验收项目		设计要求及规 范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查结果
	1			/			
	2			/			
	3			/			
	4			/			
	5			/			
	6			/			
	7			/			
	8			/			
	9			/			
	10			/			
一 般 项 目	1			/			
	2			/			
	3			/			
	4			/			
	5			/			
施工单位 检查结果		专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日					

表 C7-3-83 分项工程质量验收记录（通表）

编号：

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称		
分项工程数量				检验批数量		
施工单位				项目负责人		项目技术 负责人
分包单位				分包单位项目 负责人		分包内容
序 号	检验批名称	检验批 容量	部位/区段	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
说明：						
施工单位 检查结果		项目专业技术负责人： 年 月 日				
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日				

表 C7-3-84 分部（子分部）工程质量验收记录（通表）

编号：

单位（子单位） 工程名称				子分部工程 数量		分项工程 数量	
施工单位				项目负责人		技术（质量） 负责人	
分包单位				分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工 程名称	分项工程 名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全与功能检验报告							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论							
施工单位 项目负责人：		勘察单位 项目负责人：		设计单位 项目负责人：		监理单位 总监理工程师：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	

表 C7-3-85 分部（子分部）工程观感检查记录（通表）

编号：

单位工程名称								
包括的子分部(分项)工程名称								
施工单位					项目技术负责人			
序号	项目	施工单位自评			验收检查记录	验收质量评价		
		好	一般	差		好	一般	差
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
观感质量综合评价								
检查结论	施工单位项目经理： 施工单位质量部门负责人： 年 月 日			验收结论	总监理工程师： (建设单位项目专业负责人) 年 月 日			

表 C7-3-86 地基与基础分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

编号：

工程名称				施工单位			
序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位		
			核查意见	核查人	核查意见	核查人	
1	图纸会审、设计变更、洽商记录						
2	工程定位测量、放线记录						
3	原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告						
4	施工试验报告及见证检测报告						
5	隐蔽工程验收记录						
6	施工记录						
7	地基检验及抽样检测资料						
8	子分部、分项工程质量验收记录						
9	工程质量事故及事故调查处理资料						
10	新技术论证、备案及施工资料						
11	其他技术资料						
结论：							
施工单位项目负责人：			总监理工程师：				
年 月 日			年 月 日				

表 C7-3-87 地基与基础分部（子分部）工程
安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号:

工程名称				施工单位		
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查（抽查）人	
1	土工击实试验报告					
2	回填土试验报告					
3	地基承载力检验报告					
4	地基土密实度检测报告					
5	复合地基承载力检测报告					
6	工程基桩承载力检测报告					
7	基桩桩体质量检测报告					
8	支护结构强度检测报告					
9	钢结构焊接工艺评定报告					
10	钢结构焊缝无损检测报告					
11	钢筋连接工艺检验（评定）报告					
12	钢筋连接接头性能检测报告					
13	后置埋件现场拉拔检测报告					
14	基础混凝土结构实体质量检测报告					
15	预制构件结构性能检测报告					
16	土壤氡气浓度检测报告					

结论：

施工单位项目负责人：

总监理工程师：

年 月 日

年 月 日

表 C7-3-88 主体结构分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

编号：

工程名称				施工单位			
序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位		
			核查意见	核查人	核查意见	核查人	
1	图纸会审、设计变更、洽商记录						
2	工程定位测量、放线记录						
3	原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告						
4	施工试验报告及见证检测报告						
5	隐蔽工程验收记录						
6	施工记录						
7	预制构件、预拌混凝土合格证						
8	地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料						
9	子分部、分项工程质量验收记录						
10	工程质量事故及事故调查处理资料						
11	新技术论证、备案及施工资料						
12	其他技术资料						
结论：							
施工单位项目负责人：			总监理工程师：				
年 月 日			年 月 日				

编号:

结论:

施工单位项目负责人:

总监理工程师:

年 月 日

年 月 日

编号:

结论:

施工单位项目负责人:

总监理工程师:

年 月 日

年 月 日

表 C7-3-92 建筑屋面分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

编号：

工程名称				施工单位			
序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位		
			核查意见	核查人	核查意见	核查人	
1	材料、构配件进场检验记录						
2	钢筋出厂质量证明文件						
3	水泥出厂质量证明文件						
4	砂、石出厂质量证明文件						
5	砖（砌）块出厂质量证明文件						
6	保温材料出厂质量证明文件						
7	防水材料出厂质量证明文件						
8	屋面瓦出厂质量证明文件						
9	材料代用确定记录						
10	隐蔽工程验收记录						
11	施工日志						
12	钢材试验报告						
13	水泥试验报告						
14	保温料试验报告						
15	防水材料试验报告						
16	子分部、分项工程质量验收记录						
17	工程质量事故及事故调查处理资料						
18	新技术论证、备案及施工资料						
19	其他技术资料						
结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日							

编号:

结论:

表 C7-3-94 建筑给排水及采暖分部工程质量控制资料核查记录

编号:

工程名称				施工单位			
序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位		
			核查意见	核查人	核查意见	核查人	
1	图纸会审、设计变更、洽商记录						
2	原材料出厂合格证及进场检（试）验报告						
3	管道、设备强度试验、严密性试验记录						
4	隐蔽工程验收记录						
5	系统清洗、灌水、通水、通球试验记录						
6	施工记录						
7	子分部、分项工程质量验收记录						
8	新技术论证、备案及施工资料						
9	其他技术资料						
结论							
施工单位负责人： 年 月 日 总监理工程师 年 月 日							

表 C7-3-95 建筑给排水及采暖分部（子分部）工程
安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号:

工程名称			施工单位		
序号	安全和功能检查项目	份数	核查结果	抽查结果	核查（抽查人）
1	给水管道通水试验记录				
2	给水管道压力试验记录				
3	采暖管道、散热器压力试验记录				
4	卫生器具满水试验记录				
5	消防管道压力试验记录				
6	室内消火栓试射试验记录				
7	排水干管通球试验记录				
8	自动喷水灭火系统水泵试验记录				
9	自动喷水灭火系统报警阀组检查试验记录				
10	自动喷水灭火系统末端试水装置放水试验记录				
11	自动喷水灭火系统联动试验记录				
12	锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录				
结论：					
施工单位项目负责人：			总监理工程师：		
年 月 日			年 月 日		

编号:

291

表 C7-3-98 通风与空调分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

编号:

工程名称				施工单位			
序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位		
			核查意见	核查人	核查意见	核查人	
1	图纸会审、设计变更、洽商记录						
2	原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告						
3	制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录						
4	隐蔽工程验收记录						
5	制冷设备运行调试记录						
6	通风、空调系统调试记录						
7	施工记录						
8	子分部、分项工程质量验收记录						
9	工程质量事故及事故调查处理资料						
10	新技术论证、备案及施工资料						
11	其他技术资料						
结论：							
施工单位项目负责人：				总监理工程师：：			
年 月 日				年 月 日			

表 C7-3-99 通风与空调分部（子分部）工程安全和功能检验资料核
查及主要功能抽查记录

编号:

工程名称			施工单位		
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查（抽查）人
1	通风、空调系统试运行记录				
2	风量、温度测试记录				
3	洁净室洁净度测试记录				
4	制冷机组试运行调试记录				
5	通风、空调设备单机试运转及调试记录				
6	防腐施工记录				
7	绝热施工记录				
8	通风空调设备、管道（防静电）接地检查验收记录				
9	现场组装除尘器、空调机漏风检测记录				
10	风管系统强度、严密性检测记录				
11	水压试验记录				
12	风口平衡试验（调整）记录				
结论：					
施工单位项目负责人：			总监理工程师：		
年 月 日			年 月 日		

表 C8-2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称					
施工单位		技术负责人		开工日期	
项目负责人		项目技术负责人		竣工日期	
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分 部 工 程	共 分部, 经查 分部 符合标准及设计要求 分部			
2	质量控制资料核查	共 项, 经审查符合要求 项 经核定符合规范要求 项			
3	安全和主要使用功能 及涉及植物成活要素 核查及抽查结果	共核查 项, 符合要求 项, 共抽查 项, 符合要求 项, 经返工处理符合要求 项。			
4	观感质量验收	共抽查 项, 符合要求 项, 不符合 要求 项			
5	植物成活率	共抽查 项, 符合要求 项, 不符合 要求 项			
6	综合验收结论				
参 加 验 收 单	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察、设计单位 （公章）	
	单位（项目）负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	单位负责人： 年 月 日	单位（项目）负责人： 年 月 日	

表 C8-3 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（I）

序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	绿化工程	图纸会审、设计变更、洽商记录、定点放线记录			
2		园林植物进场检验记录以及材料、配件出厂合格证书和进场检验记录			
3		隐蔽工程验收记录及相关材料检测试验记录			
4		施工记录			
5		分项、分部工程质量验收记录			
1	园林附属工程	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		工程定位测量、放线记录			
3		原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告			
4		施工试验报告及见证检测报告			
5		隐蔽工程验收记录			
6		施工记录			
7		预制构件			
8		地基基础			
9		管道、设备强度试验、严密性实验记录			
10		系统清洗、灌水、通水实验记录			
11		分项、分部工程质量验收记录			
12		工程质量事故及事故调查处理资料			
13		新材料、新工艺施工记录			
结论：		结论：			
施工单位项目负责人： 年 月 日		总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日			

表 C8-4-01 单位（子单位）工程安全功能和植物成活要素
检验资料核查及主要功能抽查记录（I）

工程名称			施工单位		
序 号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核（抽）查人
1	有防水要求的淋（蓄）水试验记录				
2	山石牢固性检查记录				
3	喷泉水景效果检查记录				
4	排盐（渗水）管道通水试验记录				
5	土壤理化性质检测报告				
6	水理化性质检测报告				
7	种子发芽试验记录				
结论：					
施工单位项目负责人：			总监理工程师：		
			（建设单位项目负责人）		
年 月 日			年 月 日		

注：抽查项目由验收组协商确定。

表 C8-4-02 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及
主要功能抽查记录（II）

工程名称			施工单位			
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	建 筑 与 结 构	屋面淋水试验记录				
2		地下室防水效果检查记录				
3		有防水要求的地面蓄水试验记录				
4		建筑物垂直度、标高、全高测量记录				
5		抽气(风)道检查记录				
6		幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告				
7		建筑物沉降观测测量记录				
8		节能、保温测试记录				
9		室内环境检测报告				
10						
1	给 排 水 与 采 暖	给水管道通水试验记录				
2		暖气管道、散热器压力试验记录				
3		卫生器具满水试验记录				
4		消防管道、燃气管道压力试验记录				
5		排水干管通球试验记录				
6						
1	电 气	照明全负荷试验记录				
2		大型灯具牢固性试验记录				
3		避雷接地电阻测试记录				
4		线路、插座、开关接地检验记录				
5						
1	通 风 与 空 调	通风、空调系统试运行记录				
2		风量、温度测试记录				
3		洁净室洁净度测试记录				
4		制冷机组试运行调试记录				
5						
结论：						

注：抽查项目由验收组协商确定。

表 C8-5-01 单位（子单位）工程观感质量检查记录（I）

序号	项目	抽查质量状况	质量评价			
			好	一般	差	
1	绿化工程	绿地的平整度及造型				
2		生长势				
3		植株形态				
4		定位、朝向				
5		植物配置				
6		外观效果				
1	园林附属工程	园路：表面洁净				
2		色泽一致				
3		图案清晰				
4		平整度				
5		曲线圆滑				
6		假山、叠石：色泽相近				
7		纹理统一				
8		形态自然完整				
9		水景水池：颜色、纹理、质感协调统一				
10		设施安装：防锈处理、色泽鲜明、不起皱皮及疙瘩				
观感质量综合评价						
检查结论		施工单位项目负责人签字：_____ 年 月 日 总监理工程师签字：_____ （建设单位项目负责人） 年 月 日				

注：质量评价为差的项目，应进行返修。

表 C8-5-02 单位（子单位）工程观感质量检查记录（II）

工程名称												施工单位				
序号	项目	抽查质量状况										质量评价				
												好	一般	差		
1	建筑与结构	室内墙面														
2		变形缝														
3		水落管，屋面														
4		室内墙面														
5		室内顶棚														
6		室内地面														
7		楼梯、踏步、护栏														
8		门窗														
1	给排水与采暖	管道接口、坡度、支架														
2		卫生器具、支架、阀门														
3		检查口、扫除口、地漏														
4		散热器、支架														
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒														
2		设备器具、开关、插座														
3		防雷、接地														
1	通风与空调	风管、支架														
2		风口、风阀														
3		风机、空调设备														
4		阀门、支架														
5		水泵、冷却塔														
6		绝热														
观感质量综合评价																
检查结论	施工单位项目经理： 年 月 日 总监理工程师： (建设单位项目负责人) 年 月 日															

注：质量评价为差的项目，应进行返修。

表 E1-1 竣工验收条件审查表

工程名称		工程造价（万元）	
建设单位		绿化面积（m ² ）	
铺装面积（m ² ）		建筑物面积（m ² ）	
施工单位		竣工日期	
验收范围			
验收条件	自查意见	验收条件	自查意见
1、完成工程设计和合同约定全部内容，达到竣工标准		6、工程使用的主要材料、构配件的合格证及进场试验报告齐全	
2、施工单位签署施工合格证明文件		7、进场苗木出圃单、检疫证齐全	
3、监理单位签署工程质量合格证明文件		8、质量问题已全部整改完毕	
4、勘察、设计单位签署的工程质量合格证明文件			
5、工程竣工档案资料完整，已分类成册			
建设单位盖章	项目负责人： （公 章） 年 月 日		

E1-2 竣工验收会议议程

主持人：（建设单位相关人员）

一、确定本次验收组组长

二、介绍工程建设概况和参会单位、人员情况：

1、工程建设概况：

2、参会单位和人员：

建设单位：

（项目管理单位）

监理单位：

设计（勘察）单位：

（勘察单位）

质量监督单位：

其他单位：

三、参建单位情况介绍：

1、施工单位介绍工程合同履行、执行强制性标准情况及竣工自评结论。

2、监理单位介绍过程监理及质量控制情况及竣工评价结论。

3、设计单位介绍工程按照设计文件施工、设计变更情况及竣工检查结论。

四、宣布各验收分组负责人及成员，分别进行检查：

1、外观检查组：

2、实测实量组：

3、资料检查组：

五、分组核验后，由各分组负责人分别介绍检查情况及检查结论。

六、质量监督机构宣读工程质量监督情况。

七、验收组组长发言。

E1-3 园林绿化工程质量检查报告（勘察单位）

工 程 名 称			
勘察单位名称			
勘察单位地址			
勘察单位邮编		联系电话	
质量验收意见：			
项目负责人：		勘 察 单 位 (公 章)	

E1-4 园林绿化工程质量检查报告（设计单位）

工 程 名 称			
设计单位名称			
设计单位地址			
设计单位邮编		联系电话	
质量验收意见：			
项目负责人：		设 计 单 位 (公 章)	

E1-5 园林绿化工程竣工报告（施工单位）

工 程 名 称			
绿 化 面 积	m^2	铺装面积	m^2
建 筑 物 面 积	m^2		
工 程 范 围			
施工单位名称			
施工单位地址			
施工单位邮编		联系电话	
工程竣工质量验收意见：			
项目经理：		年 月 日	施 工 单 位 (公 章)
企业质量负责人：		年 月 日	
企业技术负责人：		年 月 日	
企业法人代表：		年 月 日	

E1-6 园林绿化工程质量评估报告（监理单位）

工 程 名 称			
绿 化 面 积	m^2	铺装面积	m^2
建 筑 物 面 积	m^2		
监 理 范 围			
监理单位名称			
监理单位地址			
监理单位邮编		联系电话	
工程竣工质量验收意见			
总监理工程师(签字、盖执业印章): 年 月 日			监理单位 (公 章)
企业技术负责人: 年 月 日			
企业法人代表: 年 月 日			

E1-9 园林绿化工程观感质量验收记录（假山叠石）

工程名称				
验收人员				
序号	检查项目	好	一般	差
1	石料搭配比例			
2	冲洗清洁			
3	嵌缝			
4	预埋设施			
5	汀、踏步			
6	台阶石			
7	搭接牢度			
8	稳固			
9	使用安全			
10				

观感质量组评价：

本组负责人签字：

验收组长签字：

年 月 日

注：本表中“检查项目”可根据工程实际内容进行调整。

E1-11 园林绿化工程实测实量验收记录 (苗木种植)

工程名称						
验收人员						
序号	苗木种类	设计规格	设计数量	抽测数量	成活/覆盖率	规格合格率
实测实量组评价：						
本组负责人签字：						
验收组长签字：						
年 月 日						

注：实测苗木种类应包括设计范围内的乔木、灌木、花卉、草坪、地被、水湿生植物、藤本植物、竹子等，树木、花卉按株统计，草坪按覆盖率统计。页数不够可附页。

E1-13 园林绿化工程技术资料验收记录（施工单位）

工程名称					
验收人员					
序号	检 查 内 容	好	一般	差	
1	主体结构技术质量试验资料	1、道路、广场等各层密实度合格；2.回填土压实度合格；3.混凝土、砂浆强度等资料齐全，正确达标。			
2	原材料试验，各种预制件质量资料合格证明	1.水泥、钢材、砂、石、砖等原材料试验资料齐全；2.外地苗木进场检疫证及种子等合格证齐全；3、各种预制件合格证书及试验资料齐全、正确、达标。			
3	分部、分项及隐蔽工程验收文件	资料齐全、规范。			
4	工程质量评定表	分项、分部、单位工程质量评定资料齐全，填写正确、真实、规范。			
5	质量事故处理	是否报告及时并按规定认真处理，技术处理资料完备。			
6	质量问题整改资料	及时处理有关部门下发的工程质量问题并复检；整改资料完备。			
7	施工组织设计、技术交底	有质量目标设计，施工组织设计符合要求，审批手续齐全，技术交底单齐全、规范。			
8	设计图纸及设计变更、竣工图	图纸齐全，有编号，手续完备，竣工图规范完整，变更与设计相符。			
9	测量复核记录	高程等测量复核记录齐全、规范。			
10	工程管理资料	五方责任主体授权书和承诺书、合同、照片音像资料等工程管理资料齐全、规范			
技术资料检查组评价： 本组负责人签字： 验收组长签字： 年 月 日					

园林绿化工程
竣 工 验 收 报 告
(建设单位)

工 程 名 称:_____

建 设 单 位:_____

竣工验收时间:_____

工 程 名 称			
验 收 范 围			
开 工 时 间		竣 工 验 收 时 间	
工 程 造 价 （ 万 元 ）		绿 化 面 积 (m ²)	
铺 装 面 积 (m ²)		建 筑 物 面 积 (m ²)	
项目管理单位名称			
勘察单位名称			
设计单位名称			
监理单位名称			
施工单位名称			
竣 工 验 收 标 准：			
竣 工 验 收 内 容：			
建 设 单 位 执 行 基 本 建 设 程 序 情 况：			

竣 工 验 收 组 人 员 签 字	验收组职务	姓 名	工作单位	职 务	备 注
	组长				
	副组长				
	验收组 成员				
	竣工验收组意见				
观感质量组					
实测实量组					
技术资料组					
工程竣工验收结论：					
建设单位负责人：（签名） 建设单位（公章） 年 月 日					
注：工程建设单位对经竣工验收的工程质量负总责。					

注：1.本表除封面外须双面打印；2.竣工验收人员签字栏须本人签字。

附录 G 卷内目录式样

[illegible]

图 C 卷内目录式样

注：1. 尺寸单位统一为：mm；

2. 比例 1:2。

附录 H 卷内备考表式样

卷内备考表

5

本案卷共有文件材料 ____ 页，其中：文字材料 ____ 页，图样材料 ____ 页，照片 ____ 张。

说明：

立卷人：年 月 日

审核人：年 月 日

25

15

297

210

图 D 卷内备考表式样

注：1. 尺寸单位统一为：mm；
2. 比例 1:2。

附录 I 案卷封面式样

The diagram illustrates the layout of a case file cover. It is a rectangular box with overall dimensions A (height) and B (width). The layout includes the following elements and dimensions:

- Top Section:** A horizontal line labeled "档 号" (File Number) is positioned 30 units from the left edge. Below it, a horizontal line is 45 units from the top edge. The distance between these two lines is 30 units. The distance from the "档 号" line to the right edge is 50 units.
- Title Section:** The label "案卷题名" (Case Title) is positioned 30 units from the left edge. Below it are three horizontal lines for the title, each 15 units high. The distance from the "档 号" line to the start of the title lines is 30 units.
- Metadata Section:** The label "编制单位" (Prepared by) is positioned 30 units from the left edge. Below it are four horizontal lines for metadata: "起止日期" (Start/End Date), "密 级" (Classification), "保管期限" (Retention Period), and "本工程共 ____ 卷" (Total number of volumes in this project). The distance from the "档 号" line to the start of these lines is 30 units. The distance from the end of these lines to the right edge is 30 units.
- Bottom Section:** The label "本案卷为第 ____ 卷" (This case file is the ____ volume) is positioned 30 units from the left edge. Below it are three horizontal lines for the volume number, each 15 units high. The distance from the "档 号" line to the start of these lines is 30 units. The distance from the end of these lines to the right edge is 30 units.
- Dimensions:** The overall height is A and the overall width is B . The distance from the bottom of the title lines to the bottom of the volume number lines is 45 units.

图 E 案卷封面式样

- 注：1. 卷盒、卷夹封面 $A \times B - 310 \times 220$ ；
2. 案卷封面 $A \times B - 297 \times 210$ ；
3. 尺寸单位统一为：mm，比例 1:2。

附录 J 案卷脊背式样




图 F 案卷脊背

- 注：1. D -20、30、40、50mm；
2. 尺寸单位统一为：mm，比例 1:2。

附录 K 案卷目录式样

案卷号	案卷题名	卷内数量			编制单位	编制日期	保管期限	密级	备注
		文字 (页)	图纸 (张)	其他					

本规程用词说明

1 为方便在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《建设工程文件归档规范》 GB/T 50328
- 2 《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T 82
- 3 《建设工程监理规范》 GB/T 50319
- 4 《建筑工程资料管理规程》 JGJ/T 185
- 5 《城建档案业务管理规范》 CJJ/T 158
- 6 《建设电子文件与电子档案管理规范》 CJJ/T 117
- 7 《建筑工程施工资料管理规程》 DB37/T 5072、DB37/T 5073
- 8 《建设工程监理文件资料管理规程》 DB37/T 5009
- 9 《园林绿化工程资料管理规程》 DB11/T 712

山东省工程建设标准

园林绿化工程资料管理规程

DB37/T 5151—2019

条文说明

制 订 说 明

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发<2018年第一批山东省工程建设标准制修订计划>的通知》（鲁建标字〔2018〕9号）的要求，《园林绿化工程资料管理规程》DB37/T 5151—2019由济南市园林绿化工程质量与安全中心主编完成。经山东省住房和城乡建设厅2019年12月9日以第鲁建标字〔2019〕30号文批准、发布。

为便于园林绿化工程参建单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《园林绿化工程资料管理规程》编制组按章、节、条、款顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程相关规定的参考。

目 次

1	总 则.....	331
2	术 语.....	332
3	基本规定.....	333
4	管理职责.....	334
4.1	建设单位职责.....	334
4.2	勘察、设计单位职责.....	334
4.3	监理单位职责.....	334
4.5	检测（试验）单位职责.....	334
5	准备阶段资料管理(A 类).....	335
6	监理资料管理(B 类).....	336
7	施工资料管理(C 类).....	337
7.1	一般规定.....	337
7.3	施工技术资料.....	337
7.4	施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件.....	338
7.5	施工记录资料.....	338
7.6	施工试验记录及检测资料.....	338
7.7	施工质量验收资料.....	338
8	竣工图（D 类）.....	339
8.1	一般规定.....	339
8.2	竣工图的绘制.....	339
8.3	竣工图章.....	339
9	竣工验收资料（E 类）.....	340
10	工程资料立卷.....	341
10.1	立卷要求.....	341
10.4	案卷编目.....	341
11	工程资料归档.....	342
12	工程资料验收与移交.....	343

1 总 则

1.0.1 本条阐述了制订本规程的目的。一是规范园林绿化工程资料，二是提高园林绿化工程建设管理水平。

1.0.2 本条是对园林绿化工程资料管理规程适用范围的说明。

1.0.3 园林绿化资料管理除执行本规程外，尚应执行《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82、《建设工程文件归档规范》GB/T50328、《建设工程监理规范》GB50319 等规范的规定。

2 术 语

本章共有 9 条术语，均系本规程有关章节所引用。

在编写本章术语时参考了《建设工程文件归档规范》GB/T50328 等国家标准中的相关术语。

所列术语是从本规程的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的定义，主要说明本术语所指的工程内容的涵义。同时，对中文术语还给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

3 基本规定

3.0.1 工程资料作为工程实体质量的记录性文件，应作为建设工程控制的重要环节。

3.0.4 原件是原始记录，能够真实反映资料的原始内容，使资料的真实性得到有效保证，但是在工程建设过程中，原始资料的数量往往满足不了资料的份数要求。当归档的资料可以为复印件时，应加盖原件存放单位的公章，如报质量与安全监督用的立项文件、建设用地文件等。

3.0.8 本条规定了资料中的注册师签章要求，凡资料中需注册师签字位置均应加盖执业印章，否则无效。

3.0.9 本条是对附录中未包含的工程内容编码的规定，通过自行编码并予以说明可以使资料对应的工程记录更加清晰。

4 管理职责

4.1 建设单位职责

4.1.1~4.1.5 规定了建设单位除应按照相关规范整理自身建设程序要求的资料外，还应监督、检查、汇总其他各参建单位的工程资料。

4.1.6~4.1.7 此条款规定了对列入城建档案馆要求的工程资料整理与验收要求。

4.2 勘察、设计单位职责

4.2.1 勘察设计单位出具的设计文件应叠图规范、签字齐全、印章完整清晰。

4.2.5 竣工验收前，勘察、设计单位应实地检查设计内容完成情况，并出具真实的质量检查报告。

4.3 监理单位职责

4.3.1~4.3.5 监理单位除整理本单位资料外，还应及时签认、监督、检查施工单位资料。保证施工资料与工程实际进展相一致，真实的反映工程实体质量控制。

4.5 检测（试验）单位职责

4.5.1~4.5.2 检测（试验）单位出具的（检测）试验报告应数据真实、结论明确，经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章。检测机构应当建立档案管理制度，保证检测数据的可追溯性。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。

5 工程准备阶段资料管理(A 类)

5.0.1~5.0.2 本条规定了建设单位工程准备阶段资料的基本内容及格式要求。建设单位应严格履行建设工程基本建设程序，按规定要求进行立项、勘察设计、招标及开工前办理工程质量监督手续。

5.0.3 本条规定了园林绿化工程质量监督申报所需的工程概况表、法人代表授权书、工程质量终身责任承诺书的格式要求。

6 监理资料管理(B 类)

6.0.1~6.0.2 本条对监理资料的管理进行了规定，除应符合本规程外，尚应符合《建设工程监理规范》GB/T 50319 的相关规定。监理资料的整理应与工程实际进展相一致并真实反映监理工作的全过程。

6.0.3 此条款是对监理资料编号的规定，通过规范编号实现工程内容与资料的对应性，及资料管理的条理性、可追溯性。

7 施工资料管理(C 类)

7.1 一般规定

7.1.4 本条是对施工过程中、竣工验收时施工资料不齐全，无法确定的施工部位工程质量的处理办法，即通过委托第三方检测机构对工程实体质量实体检测或抽样试验的方式，确定工程实体质量，通过质量检测报告的形式证明施工质量。

7.1.5 施工前应对实施工程进行项目划分，明确工程的各分部、分项、检验批，这有利于施工进度、施工计划的安排，也有利于质量控制措施的实施。

7.1.6 此条款是对施工资料编号的规定，通过规范编号实现工程内容与资料的对应性、资料管理的条理性、可追溯性。

7.3 施工技术资料

7.3.3 本条规定了园林绿化工程中涉及危险性较大的分部分项工程安全管理要求，应严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）进行。

专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。

7.3.4 技术交底内容应齐全、具有针对性，应注重实操性，施工工艺、质量安全控制要点交代具体、实际，并保证参与交底的全部人员签字。

7.4 施工物资出厂质量证明文件及进场检测文件

7.4.2 植物材料、附属建筑原材料等直接决定园林绿化工程景观效果及实体质量，应严格执行进场验收制度，查验产品质量合格证、出厂检验报告、型式检验报告、生产许可证等质量证明文件，并详细记录验收内容。对于不符合国家规范要求及设计文件要求的不合格施工物资一律不得进场使用，以免返工。

7.4.3 植物材料带有病虫害影响苗木质量，易引起扩散，为有效防止危险病虫害的传入，必须对国外及外省市的苗木进行检疫，有检疫证明文件。对于本省市内的植物材料，应出具苗木出圃单，载明苗木品种、规格、苗源等内容。

7.5 施工记录资料

7.5.1~7.5.3 对园林绿化工程的施工记录资料进行了明确说明。当工程实际内容在本规程附录 A 中 C5 所列的施工记录中未规定时，可自行按照 3.0.9 条款进行编制。

7.6 施工试验记录及检测资料

7.6.1~7.6.3 对绿化工程、园林附属建筑工程的施工试验及检测资料进行了规定。

7.7 施工质量验收资料

7.7.1~7.7.5 对园林绿化工程检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量验收的要求程序和组织进行了明确规定。

8 竣工图（D 类）

8.1 一般规定

8.1.1 竣工图是真实地记录各种地上地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据，各建设、设计、施工单位和各主管部门，都应重视竣工图的编制工作。

8.1.2~8.1.3 竣工图应保证内容齐全，签字、盖章完备。

8.2 竣工图的绘制

8.2.1~8.2.6 本条是对竣工图相关绘制、改绘等的一般规定。竣工图编制应按照住建部《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》《建筑工程资料管理规定》JGJ/T185 执行。

8.3 竣工图章

8.3.1~8.3.2 本条规定了竣工图章的格式，并应保证相关人员签字齐全。

9 竣工验收资料（E 类）

9.0.1 本条对竣工验收资料的组成做出了明确规定。

9.0.2~9.0.3 预验收作为工程验收的重要环节，应严格按照规定程序进行。当预验收存在质量问题时，施工单位应该整改并复查合格后才可进行竣工验收。

9.0.4 本条对工程竣工验收的组织程序、人员组成进行了明确规定。

10 工程资料立卷

10.1 立卷要求

10.1.2 第三款建设工程项目由多个单位工程组成时，公共部分的文件可单独立卷；当单位工程归档的文件出现重复时，其原件可归入其中一个单位工程，其余单位工程可不归档，但应说明情况。

10.4 案卷编目

10.4.2 卷内目录中，日期应按下列方式编写：“年”用四位数字表示，“月”和“日”分别用两位数字表示，如 2018 年 8 月 5 日应填写为 20180805。

10.4.3 本条是对卷内备考表的说明，主要说明卷内文件复印件、页码错误、文件的更换等情况。没有需要说明的事项可不必填写说明。

11 工程资料归档

11.0.4 工程资料档案套数不少于三套是最低要求。许多情况下为满足日后利用需求，需要再增加一至两套，如：为物业管理单位保留一套。

12 工程资料验收与移交

12.0.1~12.0.3 工程资料的验收作为工程验收的重要组成部分，应严格按照预验收、正式验收的程序进行，保证工程资料档案齐全系统、立卷规范，全面反映工程建设活动和工程实际状况。

12.0.4~12.0.6 本条规定了停建、缓建工程资料的保管以及纳入城建档案管理机构接受范围工程资料的验收与移交要求。